

PASIŪLYMAS

DĖL GAMTINIŲ DUJŲ MĖGINIO PAĖMIMO IR PRIVEDIMO PRIE KIEMĖNŲ DAS CHROMATOGRAFŲ SISTEMOS PIRKIMO

2016 m. spalio 11 d., KP/TS-095/1

(Data)

Baltupio 14, Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas	UAB „Elsis TS“, 226245770
Tiekėjo adresas	Juridinis adresas: Baltupio g. 14, Vilnius, LT-08303 Buveinės adresas: Uosio g. 10, Kaunas, LT-50133
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Generalinis direktorius, Tomas Vrubliauskas
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo sąlygose ir jų prieduose.

2. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Vnt. kaina EUR be PVM	Suma EUR be PVM
1.	GAMTINIŲ DUJŲ MĖGINIO PAĖMIMO IR PRIVEDIMO PRIE KIEMĖNŲ DAS CHROMATOGRAFŲ SISTEMA*	1 kompl.	12000,00	12000,00
Iš viso be PVM:				12000,00
21 % PVM:				2520,00
Iš viso su PVM:				14520,00

* Kartu su pasiūlymu pateikiama kainos detalizavimas (sąmata).

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – **14520,00 Eur (keturiolika tūkstančių penki šimtai dvidešimt EUR 00 ct.)**

skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro **2520,00 Eur (du tūkstančiai penki šimtai dvidešimt EUR 00 ct.)**

3. Siūlomos prekės *visiškai atitinka / neatitinka* pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (sąlygų 1 priedo reikalavimus) ir jų savybės pateikiamos mūsų pateiktose atitikimų lentelėse bei kt. dokumentuose ir jos savybės tokios:

Prekės savybės	Atitinka/ neatitinka (aprašykite siūlomos prekės savybes)
1. Dujų mėginio paėmimo ir privedimo sistema turi būti parinkta, ir įrengta laikantis standarto ISO 10715:2000 reikalavimų.	Atitinka. Dujų mėginio paėmimo ir privedimo sistema bus parinkta, ir įrengta laikantis standarto ISO 10715:2000 reikalavimų.

2. Dujų slėgis mėginio paėmimo vietoje yra nuo 25 iki 55 bar, dujų temperatūra nuo +2 iki + 18°C. Mėginys turi būti imamas iš dujotiekio, esant slėgiui (maksimalus 55 bar). Mėginio paėmimo zondas turi sumažinti slėgį iki reikalingo chromatografo Emerson Model 700 XA veikimui (max. 3,4 bar), sistema turi pašalinti dulkes ir skysčius.	Atitinka. Dujų slėgis mėginio paėmimo vietoje nuo 25 iki 55 bar, dujų temperatūra nuo +2 iki + 18°C. Mėginys bus imamas iš dujotiekio, esant slėgiui (maksimalus 55 bar). Mėginio paėmimo zondas sumažins slėgį iki reikalingo chromatografo Emerson Model 700 XA veikimui (max. 3,4 bar), sistema pašalins dulkes ir skysčius.
3. Zondo komplekte turi būti zondas, membraninis filtras, vožtuvas (čiaupas), slėgio reguliatorius su sklende, mažinantis slėgį iki reikalingo chromatografo veikimui (max. 3,4 bar), apsauginis vožtuvas EEX d, IP65, srautas 600 l/h s, manometras, atšaka su čiaupu kontrolinio mėginio paėmimui. Taip pat turi būti numatytas elektros srovę izoliuojantis perėjimas tarp zondo ir mėginio privedimo linijos.	Atitinka. Zondo komplekte yra zondas, membraninis filtras, vožtuvas (čiaupas), slėgio reguliatorius su sklende, mažinantis slėgį iki reikalingo chromatografo veikimui (max. 3,4 bar), apsauginis vožtuvas EEX d, IP65, srautas 600 l/h s, manometras, atšaka su čiaupu kontrolinio mėginio paėmimui. Yra numatytas elektros srovę izoliuojantis perėjimas tarp zondo ir mėginio privedimo linijos.
4. Zondas turi būti tiesus, montuojamas dujotiekyje vertikaliai bei ištraukiamas esant slėgiui dujotiekyje	Atitinka. Zondas yra tiesus, montuojamas dujotiekyje vertikaliai bei ištraukiamas esant slėgiui dujotiekyje
5. Zonde slėgį redukuojantis vožtuvas bei membraninis filtras turi būti sumontuoti zondo dalyje, esančioje dujotiekyje. Filtro keitimui zondas turi būti ištraukiamas esant slėgiui dujotiekyje. Zondo dalies ilgis esantis dujotiekyje (DN500) turi būti tarp 250 ir 170 mm. Zondo elementų vidiniai paviršiai, kontaktuojantys su gamtinėmis dujomis, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno (316), PN≥100 bar bei padengti specialia danga neabsorbuojančia sieros junginių (pvz. Sulfinert ar analogiška danga).	Atitinka. Zonde slėgį redukuojantis vožtuvas bei membraninis filtras bus sumontuoti zondo dalyje, esančioje dujotiekyje. Filtro keitimui zondas bus ištraukiamas esant slėgiui dujotiekyje. Zondo dalies ilgis esantis dujotiekyje (DN500) bus tarp 250 ir 170 mm. Zondo elementų vidiniai paviršiai, kontaktuojantys su gamtinėmis dujomis, bus pagaminti iš nerūdijančio plieno (316), PN≥100 bar bei padengti specialia danga neabsorbuojančia sieros junginių (pvz. Sulfinert ar analogiška danga).
6. Mėginio privedimo linija, jos elementai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno (316), PN≥100 bar, vidiniai paviršiai turi būti padengti specialia danga, neabsorbuojančia sieros junginių (pvz., Sulfinert ar analogiška danga). Komplekte turi būti visi reikalingi komponentai laidų pajungimui ir izoliacijai bei visi komponentai, reikalingi linijos tvirtinimui ir apsaugai nuo mechaninių pažeidimų.	Atitinka. Mėginio privedimo linija, jos elementai bus pagaminti iš nerūdijančio plieno (316), PN≥100 bar, vidiniai paviršiai bus padengti specialia danga, neabsorbuojančia sieros junginių (pvz., Sulfinert ar analogiška danga). Komplekte bus visi reikalingi komponentai laidų pajungimui ir izoliacijai bei visi komponentai, reikalingi linijos tvirtinimui ir apsaugai nuo mechaninių pažeidimų.
7. Mėginio privedimo linija turi būti šildoma, įrengiant šildymo elementus, su automatiniu teigiamos temperatūros palaikymu. Linijoje turi būti įrengti dujų drėgmės ir kietųjų dalelių filtrai bei atšaka prapūtimui.	Atitinka. Mėginio privedimo linija bus šildoma, įrengiant šildymo elementus, su automatiniu teigiamos temperatūros palaikymu. Linijoje bus įrengti dujų drėgmės ir kietųjų dalelių filtrai bei atšaka prapūtimui.
8. Aptarnavimo periodas turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai, neįskaitant filtro valymo ar pakeitimo.	Atitinka. Aptarnavimo periodas bus kas 24 mėnesiai, neįskaitant filtro valymo ar pakeitimo.
9. Zondo techninis aprašymas turi būti pateiktas lietuvių kalba.	Atitinka. Zondo techninis aprašymas pateikiamas lietuvių kalba.
10. Mėginio paėmimo, pristatymo sistemų tiekimo ir montavimo terminas iki 2016-12-23.	Atitinka. Mėginio paėmimo, pristatymo sistemų tiekimo ir montavimo terminas iki 2016-12-23
11. Turi būti pateiktas reikalingų atsarginių dalių komplektas 24 mėn.	Atitinka. Bus pateiktas reikalingų atsarginių dalių komplektas 24 mėn.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius, jų eilės Nr.
1.	Kainos detalizavimas (sąmata)	1, 4
2.	Patvirtinimas dėl mokesčių sumokėjimo	1, 5
3.	Dujų mėginio aprašymas su vertimu į lietuvių kalbą	4, 6

5. Prekės bus pristatytos ir darbai atlikti iki 2016-12-23 dienos. Apmokėjimo terminas – 45 kalendorinės dienos nuo darbų baigimo dienos.
6. Atsarginių dalių komplektas 24 mėn.
7. Pasiūlymas galioja apklausos sąlygose nustatytą terminą.
8. Pareigos, vardas, pavardė, telefonų ir faksų numeriai darbuotojo, kuris įgaliotas palaikyti ryšį su Perkančiąja organizacija ir gauti iš jo su pirkimų procedūromis susijusius pranešimus:

Generalinis direktorius Tomas Vrubliauskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)