

SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. TV20160908

2016-10-19

Telšiai

UAB „Telšių vandenys“, atstovaujama generalinio direktoriaus Alvydo Jasevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Techsis“**, atstovaujama direktoriaus Algirdo Birkanto, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau - Rangovas), atsižvelgdami į tai, kad neįmanoma užbaigti objekto be papildomų darbų, vadovaudamosi Sutarties 2.3 p., nepažeisdami Viešųjų pirkime įstatyme nustatytų principų ir tikslų, susitaria kad papildomai reikia atlikti lokalinėje sąmatoje (Priedas Nr. 1) nurodytus darbus.

Perkančioji organizacija:

UAB „Telšių vandenys“, Plungės g. 55, LT-87327 Telšiai, įmonės kodas 180153137, PVM kodas LT801531314, a/s LT934010042800050275, AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100, Tel/fax.: 8 (444) 60741, el.paštas info@telsiuvandenys.lt

Generalinis direktorius

Alvydas Jasevičius



Tiekėjas:

UAB „Techsis“, Pramonės g. 15A, Telšiai
PVM kodas LT803590610, įmonės kodas 180359062, a/s LT477181700005467341 AB Šiaulių bankas, banko kodas 71817 Tel/fax. 8 (444)70006

Direktorius

Algirdas Birkantas



SUDERINTA: 2.197 TŪKST.LT.
 UAB "Telšių vandenys"
 gamybos direktorius
 Sigitas Stulpinas

2016 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 2.197 TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

UAB "TECHSIS"

Statinių grupė 010 UAB "Telšių vandenys"

Statinys 3 Pramogės g.

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai



2016.10.20

Suma žiniaraščiui

2197.08 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Papildomi darbai

1 N23-92	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose	m3	2,7	293,48	792,39
2 N7-208	Latakų, kurių skerspjūvis didesnis kaip 0.5m2, montavimas tarp vandentiekio ir kanalizacijos tūrinių įrenginių	m3	1,19	615,87	732,89
3 N34-101	Liukų įrengimas netipiniuose šuliniuose	vnt	1,0	190,79	190,79
4 N1-268	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 1m gylio sutvirtintose tranšėjose	100m3	0,05	1337,59	66,88
5 N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	0,05	656,41	32,82
	Skyriuje 1				1815,77
	Žiniaraštyje 1				1815,77
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				381,31
	Iš viso žiniaraštyje 1				2197,08

Sudarė :

/Pavardė/

DEFEKTINIS AKTAS

2016-10-18

UAB „Telšių vandenys“ atstovai - nuotekų cecho viršininkas Vaidotas Mockevičius, meistras Kazys Kentra ir meistras Arijus Rėkašius, apžiūrėjo Pramonės gatvėje remontuojamo savitakinio vamzdyno, nuo gesinimo kameros Nr.182 iki šulinio Nr.172, ruožą. Prasidėjus vamzdyno rekonstrukcijai, atsirado galimybė pilnai įvertinti esamą situaciją, nes pirminėje stadijoje po vamzdyno avarijos nebuvo galimybės įvertinti šulinio Nr. 172 būklės, nes jis buvo užtvindytas nuotekų. Atkasus šulinį apžiūros metu nustatyta, kad:

1. Esamo šulinio Nr. 172 žiedai įtrūkę, bet kuriuo metu gali suskilti;
2. Apatinis šulinio žiedas visiškai sulaužytas;
3. Šulinyje sumontuoti vamzdynai nesandarūs, patenka gruntinis vanduo;
4. Šulinio dugne nesuformuoti latakai;
5. Šulinio viršutinis žiedas apie vieną metrą giliau negu žemės paviršius.

Komisija siūlo pakeisti įtrūkusius žiedus naujais, apatinį žiedą pakeisti nauju arba sutvirtinti apibetonuojant ir užsandinant vamzdynus, šulinio dugne suformuoti latakus ir šulinio aukštį sulygtinti su žemės paviršiumi. Šiai situacijai išspręsti, reikia įsigyti papildomų darbų be kurių negalima užbaigti pirminės sutarties vykdymo.

Nuotekų cecho viršininkas

Vaidotas Mockevičius

Meistras

Kazys Kentra

Meistras

Arijus Rėkašius