

DARBŲ SUTARTIS

Sutartis sudaryta 2016 m. gruodžio 21 d. Nr.
Kretinga

S1-1048
.....

Kretingos rajono savivaldybės administracija, (toliau - Užsakovas), atstovaujama Kretingos miesto seniūnijos seniūno, Stanislovo Juknevičiaus, veikiančio pagal Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. A1-32 „Dėl įgaliojimų seniūnijų seniūnams“ ir UAB „Arkosta“ (toliau – Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus Mindaugo Paulausko, iš kitos pusės sudarėme, šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarėme:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas yra Kretingos rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančiame būste, adresu: Klaipėdos g. 109-3, Kretinga, vandentiekio bei nuotekų šalinimo įvedimo bei remonto darbai, atsižvelgiant į tai, kad būste gyvena judėjimo negalia turintis asmuo (toliau – Darbai). Darbai atliekami pagal šios sutarties sąlygas ir orientacinę lokalinę sąmatą (sutarties 2 priedas).

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties objekto kaina nustatyta supaprastinto pirkimo, taikant mažos vertės (tiekėjų apklausos žodžiu) pirkimų būdą yra 2314,05 Eur be PVM, PVM – 485,95 Eur, bendra kaina su PVM - Du tūkstančiai aštuoni šimtai eurų 00 ct.

2.2. Sutarčiai taikomi fiksuotos kainos kainodaros principai.

2.3. Kaina nurodyta su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis. Pirkimo kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus, kai padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui neatliktų darbų kaina atitinkamai didinama arba mažinama, pasirašant Šalims papildomą susitarimą. Sutarties perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, jo įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui neatliktų darbų kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuotos kainos - perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

2.4. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

2.5. Užsakovas už atliktus darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (PVM sąskaita- faktūra bei darbų perdavimo ir priėmimo aktą) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po šių dokumentų pateikimo dienos.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

3.1. Darbų atlikimo terminas:

3.1.1. Darbų pradžia - apklausą laimėjęs Vykdytojas darbus privalės pradėti per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos;

3.1.2. Darbų pabaiga – 1 mėnuo nuo Sutarties sudarymo dienos.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Sutarties objektui nustatomi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatyti garantiniai terminai. Vykdytojas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškęjusius per garantinį laiką.

4.2. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, normatyviniais statybos dokumentais, apklausos dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

4.3. Vykdytojas įsipareigoja:

4.3.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis galiojančių teisės normų ir taisyklių, standartų;

4.3.2. darbus atlikti ir santechninę įrangą įrengti, pritaikant judėjimo negalia turinčiam asmeniui;

4.3.3. darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje;

- 4.3.4. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą medžiagų kokybę;
- 4.3.5. vykdydamas darbus objekte garantuoti ir atsakyti už darbų saugumą, priešgaisrinę bei darbo higieną darbų vietoje;
- 4.3.6. pranešti apie objekto užbaigimą ne vėliau, kaip priešpaskutinę darbo dieną, prašant organizuoti jo priėmimą;
- 4.3.7. pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš objekto, kuriame buvo vykdomi su šia Sutartimi susiję darbai, įvairias atliekas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant objekto vietą švaria;
- 4.3.8. darbus užbaigti šioje sutartyje nustatytais terminais.
- 4.4. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas:
- 4.4.1. apmokėti Vykdytojui už tinkamai atliktus darbus pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus;
- 4.4.2. raštu pranešti Vykdytojui apie garantiniu laiku atsiradusius defektus.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:
- 5.1.1. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 15 dienų nuo Vykdytojo pranešimo apie objekto užbaigimą termino moka Vykdytojui 0,02 % dydžio delspinigius nuo sutarties 2.1. punkte nurodytos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 5.2. Rangovas:
- 5.2.1. Užsakovo nurodytu laiku nepašalines defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 200,00 (dviejų šimtų) eurų baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;
- 5.2.2. uždelsęs 1.1. punkte nurodytus darbus, moka, Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties 2.1. punkte nurodytos sumos ir moka 10,00 (dešimt) eurų baudą už kiekvieną praterminuotą dieną. Bendra bauda ir delspinigių suma pagal šį sutarties punktą negali viršyti 20 % sutarties objekto kainos.
- 5.3. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti sutarties 5.2. punkte nurodytus delspinigius ir baudas iš bet kokių Vykdytojui atliekamų mokėjimų.

VI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

- 6.1. Nė viena iš sutarties šalių neatsako už prisiimtą įsipareigojimą visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (Force majeure).
- 6.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos atitinkamose LR civilinio kodekso nuostatose ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.
- 6.3. Sutarties Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu apie paaiškėjusias nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali tapti neįmanomas ar iš esmės pasunkėti.
- 6.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią Sutartį. Nei viena iš šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

VII. PAKEITIMAI

- 7.1. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą.

Nuo sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties Šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų ir pagal Sutarties 7.2. punktą įforminti pakeitima. Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų darbų ir Sutartyje nenumatytų darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

- 7.1.1. pritaikant Sutartyje numatytą darbų kainą;

- 7.1.2. vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos (SISTELA) duomenų bazėje nurodytomis

darbų kainomis. Nevykdomų darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu:

7.1.3. jei nevykdomų Darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal 7.1.2. punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinį išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrenginių kaina nustatoma ne didesnė nei Vykdytojo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinį išlaidų ir pelno dydis ne didesnis nei 5% tiesioginių išlaidų.

7.2. Pakeitimai nurodyti 7.1. punkte forminami tokia tvarka:

7.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Vykdytojas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pritaikant Sutarties 2 priede „Apklausa laimėjusio dalyvio pasiūlymo orientacinę darbų lokalinę sąmatą“ numatytus Darbų įkainius, ir kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina;

7.2.2. jeigu dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą ar jo dalį būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Vykdytojas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą, pritaikant numatytus Darbų įkainius bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą ir, Užsakovui įvertinus Vykdytojo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atliktų Darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atlikus Darbų vykdymo pakeitimus.

7.3. Keičiant Sutarties kainą Sutarties 7.1. punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina negali būti keičiama daugiau kaip 30%.

7.4. Bet kokią papildomą Darbą, kuris yra būtinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti Darbus, Užsakovas turi pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

VIII. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA, SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS

8.1. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus ar panašiai), gali bet kada nurodyti Vykdytojui sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau, nei 30 (trisdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Vykdytojo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

8.2. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjęs Vykdytoją prieš 14 kalendorinių dienų, ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius:

8.2.1. kai Vykdytojas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši: Vykdytojui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

8.2.2. jei Vykdytojas nepradeda laiku vykdyti darbų arba dėl Vykdytojo kaltės vėluoja vykdyti darbus, arba tampa aišku, kad darbus baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

8.3. Sutarties nuostatos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias darbų pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai.

8.4. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teismo sprendimą, taisyklės sprendžia Kretingos rajono apylinkės teismas arba Klaipėdos apygardos teismas.

8.5. Bet kokių sankcijų pagal šią sutartį taikymas, neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir/arba pareigos pašalinti pažeidimus bei atlyginti dėl jų Užsakovo patirtus nuostolius.

8.6. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Vykdytojui.

8.7. Sutarties priedai:

8.7.1. Kretingos rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančiame būste, adresu:

Klaipėdos g. 109-3, Kretinga, vandentiekio bei nuotekų šalinimo įvedimo bei remonto orientaciniai darbų kiekiai -1 sutarties priedas.

8.7.2. Apklausa laimėjusio dalyvio pasiūlymo orientacinė darbų lokalinė sąmata - 2 sutarties priedas.

IX. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR PARAŠAI

9.1. Užsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, kodas 188715222, tel. Nr. (8 445) 52552, faks. Nr. (8 445) 52448, A. s. LT734010041800000035, AB bankas DNB, banko kodas 40100.

9.2. Vykdytojas UAB „Arkosta“, Klaipėdos g. 127S, LT- 97156 Kretinga, įmonės kodas 300638988, tel. Nr.(8 614) 26 732, faks. Nr. (8 445) 77 698, A. s. LT064010041800490412, AB bankas DNB, banko kodas 40100.

Užsakovas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Kretingos miesto seniūnijos seniūnas



Stanislovas Juknevičius

Vykdytojas

UAB „Arkosta“ direktorius



Mindaugas Paulauskas

1 sutarties priedas

**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIAME BŪSTE,
ADRESU: KLAIPĖDOS G. 109-3, KRETINGA, VANDENTIEKIO BEI NUOTEKŲ ŠALINIMO
ĮVEDIMO BEI REMONTO ORIENTACINIAI DARBŲ KIEKIAI**

Kompleksas: Klaipėdos 109-3
Objektas: KF-tinklai
Žiniaraštis:

Iš viso už

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su priskaičiavimais			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 1.5 m gylio sutvirtintose tranšėjose	100 m ³	0,02				
2		Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600 mm	vnt.	1				
3		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m.vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	0,1				
4		Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiiais žiedais	100 m	0,1				
5		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt.	8				
6		Plastmasinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiiais žiedais	vnt.	8				
7		Vamzdynai iš polietilenu d iki 100 mm vamzdžių	m	8				
8		Polietileno vamzdžiai	m	8				
9		Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų d 50 mm pastatymas	vnt.	1				
10		Ketinė sklendė arba ketinis atbulinis vožtuvas	vnt.	1				
11		Vandens skaitiklio, kurio d iki 40 mm, be apved.linijos prijung.prie įvado, kurio d 50 mm	vnt.	1				
12		Pagrindinės medžiagos	vnt.	1				
13		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1				
14		Pagrindinės medžiagos	kompl.	1				
15		Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1				
16		Pagrindinės medžiagos	kompl.	1				
17		Statyb. mašinos ekskav. (0.25 kub.m kaušo talpos) bazėje	maš. val.	2				

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su priskaičiavimais			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18		Krovinių automašinos iki 4 t	diena	2				
19		Krovinių automašinos iki 4 t	diena	2				
20		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių montavimas	vnt.	1				
21		Plastmasinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiiais žiedais	vnt.	1				
22		Geodezinė nuotrauka	vnt.	1				
23		Pontonai	maš. val.	1				
24		Laikino vandentiekio hidrauliniams vamzdinių bandymui montavimas ir išardymas, kai plastikinių vamzdžių skersmuo 32 - 63 mm	m	6				

Iš viso #1

PVM

Iš viso su PVM

Priėmė:

[Signature]

[Signature]

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

SAMATA

Kretingos rajonas

Statinių grupė

2 2

Statiny

316 Socialinio būsto Klaipėdos g. 109- 3, Kretingos m. (remonto darbai)

Žiniaraštis

1

2016.10.12

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko darbai						
1		Karkaso įrengimas iš medinių 60x100 mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo k1=0.55	m3	0.120		
2		Sienų (išorinių) šiltinimas įrengtuose karkasuose,naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm k1=1.15,k2=1.15	100m2	0.080		
3		Sienų vėjo izoliacijos įrengimas, naudojant izoliacinę plėvelę k1=1.05,k2=1.05	100m2	0.080		
4		Sienų išorinės pusės apkalimas obliuotomis lentomis	m2	8.000		
5		Medinių paviršių antiseptinimas pastomis k1=1.15,k2=1.15	100m2	0.080		
6		Gerasis medinių sienų aliejinis dažymas k1=1.25	100m2	0.080		
7		Šlaitinių stogų atskirų besbesčio šiferio lakštų keitimas, dirbant nuo stogo (lakštai 1750x1130 mm)	m2	3.955		
8		Lentelių nuo sienų ardymas	m2	3.500		
Skiriuje 1						
2 Vidaus darbai						
1		Sienų karkasų užpildymas mineralinės vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 50 mm	100m2	0.037		
2		Karkaso įrengimas iš medinių 50x60 mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo	m3	0.036		
3		Sienų karkasų apkalimas statybinėmis gipskartonio plokštėmis tolesnei apdailai	100m2	0.037		
4		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.25,k2=1.25	100m2	0.037		
5		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.25,k2=1.25	100m2	0.037		
6		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25	100m2	0.037		
7		Lentinių grindų ardymas	m2	2.800		
8		Seno linoleumo nuėmimas	m2	2.800		
9		Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas,	100m2	0.028		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))				
10		Grindų ant grunto šiltinimas , naudojant pagrindo mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100m2	0.028		
11		Linoleumo dangą neklįjaujant,suvirinant linoleumą objekte ir įrengiant polivinilchloridines grindjuostas	100m2	0.028		
12		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0.200		
13		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.200		
14		Lengvų profilių metalinio karnizo tvirtinimas prie paviršių	100m	0.018		
15		Karnizas-kampinis užuolaidai (900x900)mm	vnt	1.000		

Skyriuje 2


žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė :

/Pavardė/




SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: 28 TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M.

MĖN.

2016 M.

12 MĖN. 12 D.

**LOKALINĖ SAMATA**

Sudaryta pagal 2016.10 kainas



SAMATA

Statinių grupė

41 KLAIPĖDOS G.109-3, KRETINGA - REMONTO DARBAI

Statinys

1

Žiniaraštis

1

2016.12.16

Suma žiniaraščiui **2800.00 EUR**

Lapas 1

Suma žinias: 2800.00 EUR							Lapas 1
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 LAUKO DARBAI							
1 N10-215		Karkaso įrengimas iš medinių 60x100mm m3 tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo k1=0.55		0.120	522.2817	62.67	
2 N26P-1203		Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas 100m2 įrengtuose karkasuose , naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm		0.080	714.9971	57.20	
3 N9P-0318		Sienų vėjo izoliacijos įrengimas, naudojant100m2 vėjo izoliacinę plėvelę		0.080	283.4654	22.68	
4 N10-81-2		Sienų išorinės pusės apkalimas lentomis m2		8.000	21.8813	175.05	
5 N10-206-1		Medinių paviršių antiseptikavimas pasta 100m2 k1=1.15,k2=1.15		0.080	375.9441	30.08	
6 N15-148		Gerasis medinių sienų aliejinis dažymas 100m2 k1=1.25		0.080	946.4232	75.71	
7 R61P-2209		Šlaitinių stogų atskirų besbesčio šiferio m2 lakštų keitimas, dirbant nuo stogo (lakštai 1750x1130 mm)		3.955	20.4097	80.72	
8 R3-4		Lentelių nuo sienos ardymas m2		3.500	0.9613	3.36	
Skyriuje 1						507.47	
2 VIDAUS DARBAI							
1 N34-49		Sienų karkasų užpildymas mineralinės 100m2 vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 50 mm		0.037	876.3115	32.42	
2 N10-215		Karkaso įrengimas iš medinių 50x60 mm m3 tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo		0.036	750.6190	27.02	
3 N10P-0503		Sienų karkasų apkalimas statybinėmis 100m2 gipskartonio plokštėmis tolesnei apdailai		0.037	656.7636	24.30	
4 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas 100m2 organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.25,k2=1.25		0.037	800.7412	29.63	
5 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas 100m2 organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) k1=1.25,k2=1.25		0.037	633.6322	23.44	
6 N15-135		Paruoštų dažymui sienų surenkamų 100m2 konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25		0.037	797.2347	29.50	
7 N46-166		Lentinių grindų išardymas 100m2		0.028	276.7511	7.75	
8 R5-35		Seno linoleumo nuėmimas m2		2.800	0.6991	1.96	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
9 N11P-0405		Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0.028	512.1718	14.34
10 N26P-1101		Grindų ant grunto šiltinimas, naudojant pagrindo mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100m2	0.028	1350.3950	37.81
11 N11-136		Linoleumo danga neklįjuojant, suvirinant linoleumą objekte ir įrengiant polivinilchloridines grindjuostas	100m2	0.028	2303.7100	64.50
12 R23-59		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0.200	15.2268	3.05
13 R23-61		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.200	26.3728	5.27
14 N9-218		Lengvų profilių metalinio karnizo tvirtinimas prie paviršių	100m	0.018	367.4986	6.61
15 13-7		Karnizas- kampinis užuolaidai (900x900)mm	vnt	1.000	29.3106	29.31

Skyriuje 2

3 KF-TINKLAI

1 N1-273		III grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 100m3 pločio ir iki 1.5m gylio sutvirtintose tranšėjose		0.020	2869.5978	57.39
2 N23-133		Kanalizacijos vamzdinių prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm	vnt	1.000	202.3473	202.35
3 N23-150		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0.100	1877.0382	187.70
4 N23-174		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt	8.000	16.4563	131.65
5 N22-117		Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių	m	8.000	21.4323	171.46
6 N22-268		Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 50mm pastatymas	vnt	1.000	62.0921	62.09
7 N16-80		Vandens skaitiklio, kurio D iki 40mm, be apved. linijos prijung. prie įvado, kurio D 50mm	vnt	1.000	236.7027	236.70
8 N17-21-1		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.000	184.0341	184.03
9 N17-33-1		Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.000	180.4661	180.47
10 489348		Statyb. mašinos ekskavat. (0,25 kub.m kaušo talpos) bazėje	maš.val	2.000	27.9144	55.83

Skyriuje 3

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

1469.67
2314.05
485.95
2800.00