

SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2017 01 04
Sutarties Nr. 40200/570011

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registru centras Vilniaus filiale, atstovaujama [] [], pavaduojančio [] [], veikiančio pagal [] []
- 1.2. **Rangovas:** UAB „Axis Power“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Taikos per. 102. LT-51195 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [] [], veikiančio pagal [] []

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujama Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2016-10-25**.
- 2.2.2. Rangovo 2016 m. lapkričio 15 d. pasiūlymu Nr. 72_TKPGINS_160417/ bei 2016 m. gruodžio 1 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 72_TKPGINS_160417/D
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **Parovėjos TP - E1T8600138; Gegužinės TP - E1T8600139**.
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1): **(Nr. 11664) 110/35/10 kV Parovėjos TP ir 110/10 kV Gegužinės TP 10 kV kompensavimo įrenginių įrengimo darbai.**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	nurodytas Sutarties Priede Nr. 5
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	Taip
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	nurodytas Sutarties Priede Nr. 6
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties įsigaliojimo, ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	Iki 2017 m. liepos 7 d.
3.8.	Papildomi darbai	NENUMATYTI
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Maksimali už 110/35/10 kV Parovėjos TP techninio darbo projekto parengimo ir kompensavimo įrenginių įrengimo (statybos užbaigimo) darbus mokėtina suma - **30.431,50 EUR** (trisdešimt tūkstančių keturi šimtai trisdešimt vienas euras 50 ct) įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
- 4.1.1. Darbų kaina – **25.150,00 EUR** (dvidešimt penki tūkstančiai šimtas penkiasdešimt eurų 00 ct);
- 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **5.281,50 EUR** (penki tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 50 ct).
- 4.2. Maksimali už 110/10 kV Gegužinės TP techninio darbo projekto parengimo ir kompensavimo įrenginių įrengimo (statybos užbaigimo) darbus mokėtina suma - **32.367,50 EUR** (trisdešimt du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt septyni eurai 50 ct) įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
- 4.2.1. Darbų kaina – **26.750,00 EUR** (dvidešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct);
- 4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **5.617,50 EUR** (penki tūkstančiai šeši šimtai septyniolika eurų 50 ct).
- 4.3. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.4. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**

- 4.5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (toku atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **2 etapai** kiekvienam kompensavimo įrenginių įrengimo darbui: I etapas – Techninio darbo projekto parengimas; II etapas – kompensavimo įrenginių įrengimas (statybos užbaigimas).
- 4.6. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
- 5.1.1. Užsakovo atstovas –
- 5.1.2. Rangovo atstovas –
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamasis medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti **įgaliotam atstovui: tel. (8 45) 504 571, mob. adresu: Senamiesčio g.102 B, Panevėžys.**
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Senamiesčio g. 102 B, Panevėžys** priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu **Senamiesčio g. 102 B, Panevėžys.**
- 5.5. Rangovas elektronines Sąskaitas .pdf formatu pateikia el. paštu saskaitos@eso.lt (Jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas, jo išrašoma Sąskaita turi būti spausdinama, pasirašoma ir Užsakovui pateikiama Sutarties SD 5.4 p. nurodytu adresu).
- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 4 lapai;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Darbų grafikas, 1 lapas;
- 6.9. Priedas Nr. 9 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 2 lapai.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

UAB „Axis Power“

A. S. LT51 2140 0300 0366 2807

AB Nordea Bank, banko kodas 21400

Tel. (8 37) 436080, Faks. (8 37) 43 6043

El. paštas: info@axispower.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

El. paštas: info@eso.lt

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuosakoski“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L		
2	Klaipėda	Minijos g. 162		
3	Šiauliai	Pramonės g. 26		
4	Panevėžys	Tinklų g. 33		
5	Alytus	Pramonės g. 15		
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1		

Priedas Nr. 3

Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo

Informuojame,
kad dėl planinio elektros
įrenginių remonto elektros energija
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais
tel. 1802 arba internete **www.eso.lt**

Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai

110/10 kV Gegužinės TP

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Išdavimo adresas
1.	10 kV savųjų reikmių kompensacinės ritės transformatorius	kompl.	1	Panevėžys, Senamiesčio g. 102B (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Panevėžio regiono sandėlis)
2.	10 kV kompensacinė ritė	kompl.	1	Panevėžys, Senamiesčio g. 102B (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Panevėžio regiono sandėlis)
3.	Kompensacinės ritės valdiklis (SN-ATD-NM) Swedish Neutral	kompl.	1	Chemijos pr. 23, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno regiono sandėlis)

Pastaba: Kadangi pateikiamas kompensacinės ritės valdiklis (SN-ATD-NM) bus su RS232 sąsaja, Rangovas valdiklio sujungimui su TSPJ turi įsivertinti keitiklį iš RS-232 į optiką ir kitus įrenginius bei medžiagas.

110/35/10 kV Parovėjos TP

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Išdavimo adresas
1.	10 kV savųjų reikmių kompensacinės ritės transformatorius	kompl.	2	Panevėžys, Senamiesčio g. 102B (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Panevėžio regiono sandėlis)
2.	10 kV kompensacinė ritė	kompl.	2	Panevėžys, Senamiesčio g. 102B (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Panevėžio regiono sandėlis)
3.	Mikroprocesorinis relinės apsaugos (MRA) įrenginys (Micom P116)	vnt.	1	Panevėžys, Senamiesčio g. 102B (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Panevėžio regiono sandėlis)

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/_____/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /_____, PVM mokėtojo kodas /_____, registruotos buveinės adresas /_____, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /_____/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

1) Klausimas:

Prašome patikslinti ar reikalinga vertinti darbo projekto atlikimą? Pateiktoje medžiagoje yra pridėti abiejų pastočių projektai, kurių stadija Techninis-darbo projektas.

Atsakymas:

Rangovas turi parengti darbo projektą.

2) Klausimas:

Techniniame projekte nėra informacijos apie statybos sklypo geologines, hidrogeologines sąlygas, nors pastotė yra Šiaurės Lietuvos regione pasižyminčiame karstiniais reiškiniais. Ar užsakovas pateiks privalomą informaciją/statinių pagrindų charakteristikas pamatų sprendinių vertinimui darbo projekte?

Atsakymas:

Užsakovas nepateiks papildomos informacijos apie statybos sklypo geologines, hidrogeologines sąlygas. Rangovas turi pats įsivertinti šiuos ypatumus ir parinkti tinkamus pamatus.

3) Klausimas:

Prašome paaiškinti ar reikia vertintis darbus (projektavimo, montavimo, derinimo) nurodytus techniniame projekte 2018-2015-TDP-PVA (110/35/10kV Parovėjos TP)?

Atsakymas:

Darbai, kurių nereikia vertinti yra išvardinti „**110/35/10 kV Parovėjos TP 10 kV kompensacinės ritės su šuntuojančiu rezistoriumi ir kompensacinės ritės transformatoriaus pastatymas. PROJEKTO PAKEITIMAI**“

4) Klausimas:

Prašome paaiškinti ar reikia vertintis Parovėjos TP 2018/2015-TDP-RAV automatinius valdiklius valdiklio, valdymo grandinių ir solenoidų valdymo maitinimui, jei valdiklis nebus tiekiamas (kaip yra pažymėta projekto pakeitimuose)?

Atsakymas:

Parovėjos TP (2018/2015-TDP-RAV) valdiklių, automatinių jungiklių valdiklio, valdymo grandinių ir solenoidų valdymo maitinimui vertinti nereikia.

Parovėjos TP reikalinga numatyti:

1. Reikiamų parametrų kontrolinius kabelius nuo kiekvienos kompensacinės ritės (kompensacinės ritės transformatoriaus) iki atitinkamo 10 kV narvelio, dėl technologinių apsaugų.
2. Reikiamų parametrų kabelius nuo KSSRS iki kiekvienos kompensacinės ritės jėgos grandinėms vietiniam KR valdymui, bei reikiamų parametrų automatinius jungiklius.

5) Klausimas:

Ar galima siūlyti naujesnį TSPĮ procesorinį modulį 560CMR02 vietoj techniniame projekte specifiukuoto 560CMU05 ?

Atsakymas:

Esamas TSPĮ neplečiamas. Žiūrėti „110/35/10 kV Parovėjos TP 10 kV kompensacinės ritės su šuntuojančiu rezistoriumi ir kompensacinės ritės transformatoriaus pastatymas. PROJEKTO PAKEITIMAI“.

6) Klausimas:

Prašome paaiškinti kaip turi būti išspręsta Gegužinės TP TSPĮ išplėtimo darbai, kadangi:

- Techniniame projekte suprojektuota palikti esamą procesorių 560SLI02 bei papildyti nauju 560CMU05.
- Dėl to atsiranda FirmWare nesuderinamumo problema: Maksimali 560SLI02 palaikoma FW versija yra 9, o minimali platinama 560CMU05 FW versija – 10.
- 560CMU05 procesorius nuo šių metų pabaigos nuimamas nuo gamybos ir po Naujų Metų jo užsakyti jau bus nebeįmanoma.

Atsakymas:

Gegužinės TP TSPĮ papildžius nauju procesoriumi 560CMU05 esamas procesorius 560SLI02 nebus naudojamas, todėl FirmWare nesuderinamumo problemos nebus.

7) Klausimas:

Gegužinės TP SDKZ dokumente neskaičiuoja 5 punkto eilutės. Prašome ištaisyti klaidas.

Atsakymas:

Teikiame pataisytą Gegužinės SDKŽ.