

**UAB „VIDISTA“**

Ukmergės g. 6, LT-28138 Utena,

Tel./faks.: 8 389 52151, mob.tel.: 8 612 02502, el.paštas: info@vidista.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Įmonės kodas: 183819733, PVM kodas: LT838197314

Tiekėjų apklausos raštu pirkimo sąlygų  
„Aktų salės Mokomajame korpuse, adresu: Aukštaičių g. 5, Utena, unik. Nr.: 8298-3012-1014 lubų  
renovavimas, įrengiant naują apšvietimą.“ Priedas Nr. 3

**Perkančiajai organizacijai „Utenos regioniniam profesinio mokymo centrui“****PASIŪLYMAS AKTŲ SALĖS LUBŲ RENOVAVIMO DARBAMS, ĮRENGIANT NAUJĄ  
APŠVIETIMĄ**2016-12-13, Nr. 49

(Data)

Utena

(Vieta)

|                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas                       | UAB „Vidista“, 183819733      |
| Tiekėjo adresas                                         | Ukmergės g. 6, LT-28138 Utena |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | Vida Maišėnienė, direktorė    |
| Telefono numeris                                        | 8 389 52151                   |
| Fakso numeris                                           | -                             |
| El. pašto adresas                                       | info@vidista.lt               |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad susipažinome su visais šio viešojo pirkimo dokumentais ir sutinkame su apklausos sąlygomis.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šioje apklausoje dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šios apklausos ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

Mes siūlome:

**1 lentelė**

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas                                | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis, Eur su PVM/<br>m², vnt. | Suma, Eur su PVM |
|----------|--------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------------------|------------------|
| 1        | 2                                                | 3      | 5             | 6                                | 7                |
| 1.       | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas.             | 247    | m²            | 43,58                            | 10764,26         |
| 2.       | Įrengti naują apšvietimą lubose LED šviestuvais. | 32     | vnt.          | 101,07                           | 3234,24          |
| 3.       | Iš viso:                                         |        |               |                                  | 13998,50         |

Mūsų pasiūlymo bendra kaina su PVM apskaičiuota vadovaujantis visų pirkimo dokumentų nustatyta tvarka, yra: 13998,50 EUR. (trylika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai penkiasdešimt euro centų) (nurodoma kaina skaičiais ir žodžiais).

Pridėtinės vertės mokestį (PVM) nuo bendros pasiūlymo kainos sudaro 2429,49 Eur. (du tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt devyni eurai keturiasdešimt devyni euro centai) (nurodomas mokestis skaičiais ir žodžiais).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Pasiūlymas galioja iki 2017 m. vasario mėn. 01 d.

Detali darbų su medžiagomis ir įrengimais kaina pateikiama pridedamoje lokalinėje sąmatoje.

Siūlomi renovavimo darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

#### 2 lentelė

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas        | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | Lokalinė sąmata luboms ir apšvietimui | 2                           |
|          |                                       |                             |
|          |                                       |                             |

\* Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti) /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

#### 3 lentelė

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra (nurodyti vietą pasiūlymo sudėtyje, (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                         |                                                                                                                                      |
|          |                                                                                         |                                                                                                                                      |

\* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorė Vida Maišėnienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 13,9985 TŪKST.EUR. *Direktore*  
*Vida Mošėnienė*  
ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_  
2016 M. \_\_\_\_\_  
2016 M. \_\_\_\_\_



## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

UAB „VIDISTA“

Statinių grupė 161208 Aktų salė mok. korpuse, adresu: Aukštaičių g.5, Utena, unik. Nr. 8298-3012-1014 lubų montavimas, įrengiant naują apšvietimą

Statinsys 1 Aktų salės pakabinamų lubų montavimas, įrengiant naują apšvietimą

Žiniaraštis 1 Bendrastatybiniai darbai

2016.12.

Suma žiniaraščiui 13998,5 EUR

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|-----------|-------------|----------------------------|----------|--------|---------------|---------|
|           |             |                            |          |        | Vieneto kaina | Iš viso |

### 1 Pakabinamos lubos

|            |                                                                                                                          |       |       |          |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|---------|
| 1 N11-188  | Grindų dangos priežiūra, padengiant polietilenine plėvele                                                                | 100m2 | 2,47  | 8,6002   | 21,24   |
| 2 N46-151  | Pakabinamų lubų iš ( keramzito ) plokščių išardymas                                                                      | 100m2 | 2,47  | 306,7335 | 757,63  |
| 3 R23-59   | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų                                                                                   | t     | 4,5   | 13,5311  | 60,89   |
| 4 R23-61   | Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                          | t     | 4,5   | 28,6659  | 129,0   |
| 5 N34-35-1 | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos k8=1.03                                  | m2    | 247,0 | 24,7889  | 6122,86 |
| 6 KALK     | Užuolaidų nuėmimas ir uždėjimas ( sumontavus kompl. naujas pak.lubas )                                                   |       | 1,0   | 348,105  | 348,11  |
| 7 N15-332  | Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams (100m2 horizont. projeks.) | 100m2 | 1,24  | 530,8002 | 658,19  |
| 8 ALB      | Perstatomi - perstūmiami aliuminio bokšteliai                                                                            | d.    | 44,0  | 18,1401  | 798,16  |

### Skyriuje 1

8896,08

### 2 Apšvietimo įrengimas

|             |                                                                                                    |        |      |           |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|---------|
| 1 R21-31    | Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas                                            | 100vnt | 0,24 | 115,2297  | 27,66   |
| 2 R21-34    | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas                                                      | 100vnt | 0,04 | 44,2657   | 1,77    |
| 3 N21-190   | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose                 | 100m   | 2,0  | 213,7671  | 427,53  |
| 4 R61P-2701 | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose k8=1.17                        | 100m   | 0,2  | 96,1265   | 19,23   |
| 5 N21-191   | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)                          | 100m   | 0,2  | 253,2312  | 50,65   |
| 6 N21-198   | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji                                                  | 100vnt | 0,04 | 698,7608  | 27,95   |
| 7 N21-243   | LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose                                                    | 100vnt | 0,32 | 6198,5425 | 1983,53 |
| 8 R61P-2704 | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1.17 | 100 m  | 0,2  | 673,0901  | 134,62  |

2

Skyriuje 2

2672,93

Žiniaraštyje 1

11569,01


Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

2429,49

Iš viso žiniaraštyje 1

13998,5

Sudarė :

  
inž. sąmatininkas Aloyzas Ulkė