

Kupiškio rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS PIRKIMUI
„PATALPŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS DARBAI“

2016-12-15

(Data)

Tiekėjo pavadinimas	UAB Rinota
Tiekėjo adresas	Gedimino g.67, Kupiškis
Kontaktinio asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Giedrius Žiaubrė
Kontaktinis telefono numeris	8-646-91061
Kontaktinis e. pašto adresas	g.ziaubre@gmail.com

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Darbų kainos nurodytos šio pasiūlymo priede.

Eil. Nr.	Pavadinimas (Darbai)	Matavimo vnt.	Kaina be PVM	PVM suma	Kaina Eur su PVM
1	Patalpų pritaikymo neįgaliesiems darbai	1	5309,92	1115,08	6425,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 6425,00Eur.

(Šeši tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt penki eurai, 00 ct)

(Bendra pasiūlymo kaina žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1115,08Eur (Vienas tūkstantis vienas šimtas aštuoniolika eurų, 08 ct)

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis dėl kurių nemoka PVM.

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejo (-ų) pavadinimas (-ai)	Subtiekejo (-ų) adresas (-ai)	Išipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)

* Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.


Pasiūlyme pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Nurodyti pasiūlymo lapų numerius (nuo iki), kuriuose yra pateiktas dokumentas
1	Darbų kiekių žiniaraštis Nr.1	3-4
2	Darbų kiekių žiniaraštis Nr.2	5-8

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Giedrius Žiaubė

(Vardas ir pavardė)

Kompleksas: Objektas
 Objektas: Savivaldybės pastatai
 Žiniaraštis: Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įvadų įrengimas

1 100,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

S9-Specifiniai darbai
 S10-Sezoniniai darbai

Skirius 1. Vandentiekio įvadas

1	F1-1-1 (S10=1,15)	Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą	100 m3	0,25	136,86	34,22
2	F1-2-1 (S10=1,15)	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	3	23,99	71,97
3	N22-386 (S10=1,15)	Požeminių komunikacijų pakabinimas susikirtime su d iki 500 mm vamzdynais gyvenvietėse ir pram.aikštelėse	km	0,014	954,33	13,36
4	N22-117 (S10=1,15)	Vamzdynai iš polietileninių d iki 100 mm vamzdžių (32x2,3 mm)	m	25	4,32	108,00
5	N22P-0408-1 (S9=1,051 S10=1,15)	Vamzdyno prijungimas neišardoma polietileno-plieno jungtimi, jungiant elektros mova ir suvirinimu elektros lanku, kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm	vnt.	1	15,99	15,99
6	N22-265 (S10=1,15)	Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas	10 vnt.	0,2	66,91	13,38
7	F1-2-3 (S10=1,15)	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	1	8,85	8,85
8	F1-1-5	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu	100 m3	0,25	63,37	15,84
9	F1-2-5 (S10=1,15)	Plotų išlyginimas rankiniu būdu (nupjaunant ir užpilant nelygumus, sutankinant ir patikrinant pagal šabloną)	100 m2	0,25	95,69	23,92
10	N48-259	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, nepilant augalinio dirvožemio	100 m2	0,25	170,26	42,57
11	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m2	0,25	47,62	11,91
Iš viso už skyrių 1. Vandentiekio įvadas						360,01

UAB "Rinota"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 2. Buitinių nuotekų tinklai

12	N23-1 (S10=1,15)	Smėlio pagrindo po vamzdiniais įrengimas	m3	2,5	29,82	74,55
13	N23-150 (S10=1,15)	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	0,25	439,15	109,79
14	N23-195 (S10=1,15)	Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas	vnt.	2	162,21	324,42
15	N23P-0204-2 (S10=1,15)	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų montavimas, skersmuo iki 160 mm	vnt.	6	6,72	40,32
Iš viso už skyrių 2. Buitinių nuotekų tinklai						549,08
Iš viso #1						909,09 €
PVM					21%	190,91 €
Iš viso #2						1 100,00 €

Sudarė:


 Direktorius
Giedrius Mačiūnas

Darbų kiekių žiniaraštis N r. 2

Sudaryta 2016.10 kainų lygiu.

Kompleksas: **Objektas**
 Objektas: **Savivaldybės pastatai**
 Žiniaraštis: **Vonios-tualetų patalpų įrengimas**

5 325,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

S9-Specifiniai darbai

S10-Sezoniniai darbai

1	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	4,9	0,90	4,41
2	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	4,9	3,14	15,39
3	R5-2	Juodgrindžių ardymas	m2	4,9	2,80	13,72
4	R5-3	Gulekšnių ardymas	m2	4,9	1,12	5,49
5	R5-4	Mūrinių stulpelių po grindų gulekšniais ardymas	m2	4,9	1,46	7,15
6	R5-36	Linoleumo grindų remontas, kai remontuojamas plotas iki 5 m2	m2	0,2	22,05	4,41
7	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt.	0,02	63,83	1,28
8	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių d iki 32mm, klojant ant grindų pagrindo	m	14	4,76	66,64
9	N16-114-2p	Pagrindinės medžiagos	m	14	9,00	126,00
10	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	6	6,37	38,22
11	N16-61p	Įvairi armatūra	vnt.	6	10,27	61,62
12	N16P-0805-1	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 25	vnt.	1	19,78	19,78
13	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	m	1	11,57	11,57
14	N16-138-2p	Pagrindinės medžiagos	m	1	12,69	12,69
15	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	m	6	10,44	62,64
16	N16-138-1p	Pagrindinės medžiagos	m	6	10,75	64,50
17	N17-13-1	Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50 mm, montavimas	kompl.	1	5,93	5,93
18	N17-13-1p	Plastikinis trapas d 50 mm	kompl.	1	22,94	22,94
19	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	37,90	37,90
20	N17-21-1p	Pagrindinės medžiagos	kompl.	1	97,57	97,57

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
21	N16P-1206-1	Tūrinių šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa, iki 50 litrų	vnt.	1	166,10	166,10
22	N10-227	Sienų medinio karkaso įrengimas, tvirtinant vinimis	100 m	0,2	358,22	71,64
23	N10-227p	Taškai (tašeliai) 10x5 cm	100 m	0,2	125,87	25,17
24	N26P-1217-2	Sienų medinio karkaso užpildymas putų polistireno plokštėmis 10 cm storio	100 m2	0,075	944,96	70,87
25	N15-85-3	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medsraigčiais ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius	100 m2	0,095	1801,69	171,16
26	N10-127	Durų blokų įstatymas į pertvarų ir medinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m2.	m2	1,9	67,23	127,74
27	N10-127p	Pagrindinės medžiagos	m2	1,9	56,40	107,16
28	N7-248-1 (S10=1,15)	Staktų sandurų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100 m	0,05	188,38	9,42
29	N6P-0301-1 (S9=1,025 5 S10=1,15)	Monolitinių juostinių betoninių pamatų betonavimas kranu, kai pamato plotis iki 200 mm	m3	0,74	128,58	95,15
30	N6P-0307-2 (S10=1,15)	Neinventorinių klojinių (lentų) įrengimas monolitiniams pamatams (pavieniams paprastos konfigūracijos pamatams)	100 m2	0,1	1814,30	181,43
31	N6P-0309-1 (S9=1,17 S10=1,15)	Monolitinių gelžbetoninių pamatų armavimas tinklais, kai tinklo masė iki 20 kg	t	0,012	1422,08	17,06
32	N11-2	Grunto tankinimas žvyru rankiniu būdu (mažų apimčių).	100 m2	0,049	1026,35	50,29
33	N11P-0201-2 (S9=1,136)	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklijuojant siūlių	m2	5,5	1,26	6,93
34	N11P-0302-3	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio putų polistireno plokštės)	100 m2	0,049	832,37	40,79
35	N11-48	50 mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu.	100 m2	0,049	921,38	45,15
36	N11P-1508-2 (S9=1,119)	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,012	1226,71	14,72

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
37	N11-110-1	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "atlas" klijais	m2	4,9	43,29	212,12
38	N11P-0705-3	Grindjuosčių tvirtinimas. Grindjuostės PVC	m	4,5	2,73	12,29
39	N10-227	Lubų medinio karkaso įrengimas, tvirtinant vinimis	100 m	0,18	340,91	61,36
40	N10-227p	Tašai (tašeliai)	100 m	0,18	58,27	10,49
41	N15-86	Lubų aptaisymas plastikine dailylente	100 m2	0,049	1105,81	54,18
42	N15-86	Sienų aptaisymas plastikine dailylente	100 m2	0,12	1105,81	132,70
43	N15P-0301-2	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas, m2 daugiau 0,012 iki 0,05	m2	9,5	44,54	423,13
44	N10P-0504-3	Sienų išorės apkalimas dailylentėmis	100 m2	0,075	1565,96	117,45
45	N15-148	Gerasis medinių sienų aliejinis dažymas	100 m2	0,075	948,99	71,17
46	N11P-0705-1	Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims. Grindjuostės minkštosios medienos	m	2,5	5,35	13,38
47	N17-20-2	Dušo užuolaidos pritvirtinimas prie sienos	vnt.	1	3,80	3,80
48	N17-20-2p	Dušo užuolaida	vnt.	1	19,66	19,66
49	N17-20-1	Stovo dušui pritvirtinimas prie sienos	vnt.	1	7,14	7,14
50	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt.	1	12,31	12,31
51	N17-18p	Svirtinis vandens maišytuvas dušui	vnt.	1	55,13	55,13
52	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	37,36	37,36
53	N17-8-1p	Pagrindinės medžiagos	kompl.	1	78,65	78,65
54	N17-18p	Vandens maišytuvai praustuvui	vnt.	1	33,28	33,28
55	N21-560	Iki 12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	1	60,88	60,88
56	N21-560p	Pagrindinės medžiagos	vnt.	1	20,32	20,32
57	N21-209	2 ir 3 polių iki 100 A paketinių jungiklių ir perjungiklių montavimas	vnt.	4	29,88	119,52

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
58	N21-209p	Paketiniai jungikliai ir perjungikliai	vnt.	4	8,74	34,96
59	N21-171	Kabelio, iki 10 mm2 skerspjūvio, montavimas, tvirtinant apkabomis	100 m	0,48	576,05	276,50
60	N21-171p	Pagrindinės medžiagos	100 m	0,48	407,11	195,41
61	N21-194-2	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais	100 vnt.	0,07	259,59	18,17
62	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	259,42	2,59
63	N21-198p	Pagrindinės medžiagos	100 vnt.	0,01	517,75	5,18
64	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,04	259,42	10,38
65	N21-205p	Pagrindinės medžiagos	100 vnt.	0,04	517,75	20,71
66	N21-219	Bra ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt. montavimas	100 vnt.	0,01	829,14	8,29
67	N21-219p	Pagrindinės medžiagos	100 vnt.	0,01	1602,42	16,02
68	N16P-1409-3	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius, vnt. 6	vnt.	5	11,94	59,70
69	C1-2060-165	Ranktūriai neįgaliesiems (tiesus dušui)	vnt.	1	11,58	11,58
70	C1-2060-165	Ranktūriai neįgaliesiems (lenktas dušui)	vnt.	1	19,01	19,01
71	C1-2060-165	Ranktūriai neįgaliesiems (atlenkiamas prie klozeto)	vnt.	1	76,46	76,46
72	C1-2060-165	Ranktūriai neįgaliesiems (tiesus prie klozeto)	vnt.	1	11,58	11,58
73	C1-2060-165	Ranktūriai neįgaliesiems (prie praustuvo)	vnt.	1	190,06	190,06
74	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,15	19,51	2,93
75	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,15	28,97	4,35
Iš viso #1						4 400,83 €
PVM					21%	924,17 €
Iš viso #2						5 325,00 €

Sudarė:



Direktorius
 Gedrius Čiubras