



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ELEKTRĖNŲ STATYBA

Įmonės kodas 181641253 Obenių g. 6, Obenių kaimas A/s LT89 7044 0600 0175 9919
PVM kodas LT100000868215 LT-21414 Kietaviškių sen. Elektrėnų sav. AB SEB bankas
Įreg. VĮ „Registru centras“ mob.tel. 8-686-73360, Banko kodas 70440
el.paštas: info@elektrenustatyba.lt

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninei

Kvietimo teikti pasiūlymą 2 priedas

PASIŪLYMAS DĖL VAIKŲ SKYRIAUS GYDOMOJO KORPUSO 3 AUKŠTO WC SKUBAUS REMONTO DARBŲ

2016-12-15 Nr.2
Elektrėnai

Tiekėjo pavadinimas, įm.kodas	UAB „Elektrėnų statyba“, įm.k. 181641253
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Valentinas Karužas, direktorius
Telefono numeris	+370 686 73360
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@elektrenustatyba.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Kvietime teikti pasiūlymą;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	Vaikų skyriaus gydomojo korpuso 3 aukšto WC skubaus remonto darbai	15533,51	3262,04	18795,55
	BENDRA PASIŪLYMO KAINA:			18795,55

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais: aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt penki, 55 Eur.

Į šią bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3262,04 Eur

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę, apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui bei siūlomos paslaugos ir darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius rodiklius.

WC remonto darbai(smata)

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Darbas	Medžia gos	Mech anizmai	Iš viso:
1	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km. atstumu, pakraunant rankiniu būdu (grindų ardymas)	Kub. m.	2,16	228,48	287,30			493,52
2	Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km. atstumu, pakraunant rankiniu būdu	Kub. m.	1,80	138,70	133,70			249,66
3	Vien sluoksnių gipsokartonu pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m ²	0,14	2749,91	211,56	170,34		384,99
4	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m ²	0,22	2428,13	418,45	115,74		534,19

5	Lubų nutinkuotų „Vetonit“ arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas „KR“ glaistu	100m ²	0,22	321,63	63,47	7,29	70,76
6	Lubų nutinkuotų „Vetonit“ arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas „KR“ glaistu	100m ²	0,22	237,61	45,62	6,66	52,27
7	Geras tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	0,22	744,80	107,10	56,76	163,86
8	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotis iki 2m ²	m ²	2	15,90	28,07	3,72	31,79
9	Pagrindiniai resursai: Durų blokai, prietaisai durims	Prvnt	2	79,09		158,17	158,17
10	Vandens, kanalizacijos ir san technikos prietaisų įrengimas, kai vonia ir tualetas bendri	Kompl	4	1228,09	1220,84	3620,68	4912,34
11	Vandens tiekimo pajungimas prie esamo tinklo	Vnt.	4	88,51	203,47	149,99	354,03
12	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos stovų pajungimas	Vnt.	4	46,55	69,18	117,01	186,19
13	Hidroizoliacijos sluoksnis, mastika rankiniu būdu	100m ²	0,22	3590,68	225,31	564,64	789,95
14	30 mm storio betoninė danga, atliekant darbuss rankiniu būdu	100m ²	1	649,75	374,49	275,26	649,75
15	Kiekvieniems 5 mm betoninės dangos storio pokyčio, atliekant darbus rankiniu būdu, pridėti ar atimti	100m ²	1	680,47	255,67	424,80	680,47
16	20 mm storio liejamas užtepas, naudojant sausius mišinius	100m ²	0,22	1016,52	51,57	152,04	223,63
17	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų klijų mišiniais, kai danga klojama ant betono pagrindo	m ²	22	36,52	492,41	311,14	803,54
18	Sienų (mažų plotų) aptaisym,as glazūruotomis plytelėmis	m ²	84	50,83	3076,52	1193,14	4269,66
19	Pagrindiniai resursai: juostelės (grindjuostės), skirtukai	Prvnt	84	0,68		57,44	57,44
20	Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių dydis iki 160 mm	m	6	27,78	84,61	52,08	136,70
21	Pagrindiniai resursai: lauko grotelės, ventiliatorius su laikmačiu	Prvnt	6	25,34		152,05	152,05
22	Stiklo paketo pakeitimas į užpildą	m ²	5	35,71	92,58	85,96	178,54
	Iš viso:						15533,51

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija ****:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius



Valentinas Karužas