

Kupiškio rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS PIRKIMUI
„PATALPŲ REMONTO DARBAI“
2016-11-25**

(Data)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Rinota“
Tiekėjo adresas	Gedimino g.67, Kupiškis
Kontaktinio asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Giedrius Žiaubrė
Kontaktinis telefono numeris	+370 646 91061
Kontaktinis e. pašto adresas	g.ziaubre@gmail.com

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Darbų įkainiai nurodyti šio pasiūlymo priede - darbų kiekių žiniaraštyje.

Eil. Nr.	Darbai (objekto adresas)	Matavimo vnt.	Kaina Eur su PVM
1	Patalpų remonto darbai (adresu: Beržytės g. 6, Lukonių k., Kupiškio r. pagal darbų kiekių žiniaraštį)	1	17997,54

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 17997,54Eur.
(Septyniolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 54 ct)
(žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3123,54 Eur (Trys tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt trys eurai, 54 ct)

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis dėl kurių nemoka PVM.

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejo (-ų) pavadinimas (-ai)	Subtiekejo (-ų) adresas (-ai)	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.


Pasiūlyme pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Nurodyti pasiūlymo lapų numerius (nuo iki), kuriuose yra pateiktas dokumentas	Pateikta ir konfidenciali informacija (nurodomi lapo numeriai)
1	Darbų kiekių žiniaraštis	2-3	

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Giedrius Žiaubrė

(Vardas ir pavardė)

Darbų kiekių žiniaraštis

Tiekėjas: UAB "Rinota"

Kompleksas: Savivaldybės pastatai

Objektas: Beržytės g. 6, Lukonių km., Subačiaus sen., Kupiškio raj.

Žiniaraštis: Patalpų remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina su PVM	Iš viso Suma su PVM
1	2	3	4	5	6 (4x5)
1.	Medinių lentinių grindų išardymas	m2	15	3,21	48,15
2.	Praeinamų tunelių gelžbetonio perdenginių įrengimas vietoj išardytų	m3	2	99,03	198,06
3.	Mūrinių konstrukcijų ardymas (sudaužymas) tvokle ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotai	m3	6	23,43	140,58
4.	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatiniais blokais (120x340x190 mm) iki 10 m2 vienoje vietoje	m2	2	77,14	154,28
5.	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	2	81,28	162,56
6.	Grindų šiltinamųjų izoliacijų įrengimas (5 cm storio putų polistireno plokštėmis)	m2	79	3,92	309,68
7.	Armuotos, šlifuotos 100 mm storio betoninės grindys, paduodant betoną siurbliu	m2	79	21,39	1689,81
8.	Durų keitimas plastiko durimis, nudaužant tinką	m2	2,95	524,24	1546,51
9.	Langų keitimas mūro sienose plastiko langų blokais, išlaužiant mūrą, kai angos plotas daugiau kaip 2 m2	m2	12,1	44,43	537,60
10.	Plastiko langų blokai	m2	12,1	130,29	1576,51
11.	Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos	m	8,4	17,81	149,60
12.	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais, kai 12 mm storio sluoksnis, vidinės sienos	m2	8	8,81	70,48
13.	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	m	72	2,27	163,44
14.	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	m2	162,39	1,38	224,10
15.	Anksčiau dažytų vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	162,39	9,50	1542,71
16.	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	79	27,29	2155,91
17.	Plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr.	m2	100	37,23	3723,00
18.	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys iki 2,0 m2	m2	8	143,24	1145,92
19.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2	37,13	74,26
20.	Pagrindinės medžiagos	kompl.	2	116,92	233,84

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina su PVM	Iš viso Suma su PVM
1	2	3	4	5	6 (4x5)
21.	Praustuvo su atrama "koja" ir maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastik. vamzdžių	kömpl.	2	58,61	117,22
22.	Pagrindinės medžiagos	kompl.	2	131,95	263,90
23.	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32	m	10	23,90	239,00
24.	Vandentiekio ir kanalizacijos įrengimų išardymas	kompl.	1	133,55	133,55
25.	Vidaus nuotekų plastikinių magistralinių vamzdinių vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110	m	5	24,22	121,10
26.	Ranktūriai neįgaliesiems (lenktas prie praustuvo)	vnt.	1	38,77	38,77
27.	Ranktūriai neįgaliesiems (atlenkiamas prie klozeto)	vnt.	1	44,25	44,25
28.	Ranktūriai neįgaliesiems (tiesūs prie klozeto)	vnt.	1	19,19	19,19
29.	Lankstaus gofruoto ortakio montavimas, kai jo ilgis 2 m, o skersmuo iki 250 mm	vnt.	5	17,53	87,65
30.	Vagų iki 30 mm gylis ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	m	25	1,15	28,75
31.	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniais grąžtais, mūro sienose	vnt.	18	0,98	17,64
32.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	m	120	2,82	338,40
33.	Jungiklis ir montavimas, kai instaliacija paslėptoji	vnt.	6	8,89	53,34
34.	Rozetės ir montavimas, kai instaliacija paslėptoji	vnt.	10	8,89	88,90
35.	Vidaus apšvietimo kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt.	14	39,92	558,88

Iš viso: 17997,54



Direktorius

Andrius Žiaubys