

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
PRIE 2016-10-31 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. PK-D16-19

Panevėžys

2017-03-01

AB „Panevėžio energija“, juridinio asmens kodas 147248313, kurios registruota buveinė yra Senamiesčio g. 113, Panevėžys, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos, veikiančio pagal įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Axis Technologies“, juridinio asmens kodas 135110361, kurios registruota buveinė yra Kulautuvos g. 45A, Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Giedriaus Vaitkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis 2016-10-31 statybos rangos sutarties Nr. PK-D16-19 (toliau – Sutartis) 2.5 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 7 d. 1 p., sudarė šį papildomą susitarimą, toliau vadinamą Susitarimu dėl papildomų darbų atlikimo ir sutaria:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti (toliau – Papildomi darbai). Papildomi darbai yra nurodyti Susitarimo 1 priede „Techninė specifikacija“ ir apima:
 - 1) *Lokalinėje sąmatoje Nr. 2 nurodytus papildomus darbus;*
 - 2) *Lokalinėje sąmatoje Nr. 3 nurodytus papildomus darbus;*
 - 3) *4 179,18 kg perdaromų metalo konstrukcijų papildomus darbus.*
2. Šalių susitarimu nustatyta fiksuota visų Papildomų darbų kaina ir yra 15 197,69 Eur be PVM ir PVM 3 191,52 Eur, kaina iš viso su PVM yra 18 389,21 Eur (aštuoniolika tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 21 ct).
3. Vadovaujantis Sutarties 5.4.2 punktu, Sutartyje numatytų darbų pabaigos terminas pratęsiamas 45 darbo dienomis, skaičiuojant nuo Sutarties 5.1 punkte nurodyto darbų termino.
4. Susitarimo priedai:
 - 4.1. 1 priedas – Techninė specifikacija.
5. Visos kitos Sutarties sąlygos, neprieštaraujančios šiam Susitarimui, galioja pilna apimtimi ir yra taikomos šiam Susitarimui.
6. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

UŽSAKOVAS

AB „Panevėžio energija“

Kodas 147248313

PVM mokėtojo kodas LT472483113

Senamiesčio g. 113, Panevėžys

A.s. LT43 7300 0100 0237 6946

„Swedbank“, AB

A.s. LT89 7044 0600 0272 3614

AB SEB bankas

Tel. (8 45) 501003, faksas (8 45) 501085

El. paštas bendrove@pe.lt

GENERALINIS DIREKTORIUS
PETRAS DIKSA



RANGOVAS

UAB „Axis Technologies“

Kodas 135110361

PVM mokėtojo kodas LT351103610

Kulautuvos g. 45A, LT-47190 Kaunas

A.s. LT59 2140 0300 0131 2256

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius

Tel. (8 37) 424514, faksas (8 37) 424516

El. paštas info@axistechnologies.lt

GENERALINIS DIREKTORIUS
GIEDRIUS VAITKEVIČIUS

Papildomas susitarimas Nr. 3
Prie 2016-10-31 statybos rangos sutarties Nr. PK-D16-19

Priedas Nr. 1

Panevėžys, 2017 m. kovo mėn. 01 d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UŽSAKOVAS

GENERALINIS DIREKTORIUS
PETRAS DIKSA




RANGOVAS

GENERALINIS DIREKTORIUS
GIEDRIUS VAITKEVIČIUS

8 (aštuoni)

lapai (-ų)

TVIRTINU: 
AB „Panevėžio energija“
Gambybos direktorius
Rolandas Bitcheris
2017 m. 02 mėn. 21 d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„Kondensacinio ekonomaizerio įrengimo Panevėžio RK-1 II etapo“ papildomi darbai kurie nebuvo numatyti 2016-10-31 statybos rangos sutartyje Nr. PK-D16-19, dėl aplinkybių kurių nebuvo galima numatyti, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo.


1. Nuotekų tinklo iškėlimas:
 - 1.1 Asfalbetonio dangos išardymas 4 m^3 ;
 - 1.2 Mechanizuotas grunto kasimas 623 m^3 ;
 - 1.3 Rankinis grunto kasimas 33 m^3 ;
 - 1.4 Asfalbetonio dangos ir pagrindų atstatymas 40 m^2 ;
 - 1.5 Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas $6,5 \text{ m}^3$;
 - 1.6 Vamzdynų pirminis užpylimas 110 m^3 ;
 - 1.7 Tranšėjų užpylimas 220 m^3 ;
 - 1.8 160 mm skersmens vamzdžių montavimas 2 m;
 - 1.9 200 mm skersmens vamzdžių montavimas 61 m;
 - 1.10 G/b d 1 m šulinių montavimas $4,69 \text{ m}^3$;
 - 1.11 G/b d 1,5 m šulinių montavimas $0,75 \text{ m}^3$;
 - 1.12 Šulinio įrengimas su perkričiu 2 vnt;
 - 1.13 Ketiniai liukai 3 vnt;
 - 1.14 Grunto transportavimas 293 m^3 .
2. Apšvietimo stulpo perkėlimas:
 - 1.1 Rankinis grunto kasimas 3 m^3 ;
 - 1.2 Smėlio pakloto kabeliams įrengimas $0,6 \text{ m}^3$;
 - 1.3 Tranšėjos užpylimas 3 m^3 ;
 - 1.4 Stulpo perkėlimas 1 vnt;
 - 2.1 Grunto transportavimas $0,6 \text{ m}^3$.
3. Metalų konstrukcijų perdarymas 1 kompl.

Techninę specifikaciją paruošė:

IVS inžinierius

SUDERINTA :

IVS viršininkas



Aurimas Skikas



Artūras Juchnevičius

Lokalinė sąmata Nr. 2

Sudaryta 2016.10 kainų lygiu.

Kompleksas: AB Panevėžio energija

Objektas: Kondensacinio ekonomizerio Panevėžio m. Pušaloto g.191, statybos projektas

Žiniaraštis: F3 ir L1 neatitikimai tarp TP ir DP

Iš viso už

14.725,19 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Gerbūvio ardymo ir atstatymo darbai									
1	N27-34	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai (40m2x 0,1)	100 m3	0,04	6,93		11,93	471,58	18,86
2	N1-12	II grupės grunto kasimas 0.65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą	1000 m3	0,623	51,44		573,26	1002,72	624,70
3	N1-134	Trasėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kW (75AJ) galingumo buldozeriu, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu	1000 m3	0,22			62,04	281,99	62,04
4	N27-61	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPA atsparumo	100 m2	0,4	18,02	244,81	73,47	840,75	336,30
5	N27-70 (K4=5)	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-61, N27-64, N27-67 pridėti arba atimti	100 m2	0,4		75,60		189,01	75,60
6	N27-311	5 cm storio apatinio dangos sl. iš 0/22-a ar 0/22s-a asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	100 m2	0,4	18,58	401,37	23,45	1108,51	443,40
7	N27-295	2 cm storio viršut. dangos sluoksnio iš 0/8-v asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	100 m2	0,4	17,19	167,87	24,08	522,86	209,14
8	N27-298 (K4=6)	Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sl. pasikeitimui prie normatyvų N27-295, N27-296, N27-297 pridėti	100 m2	0,4	1,39	249,68	1,57	631,61	252,64
Iš viso už poskyrių I.Gerbūvio ardymo ir atstatymo darbai					113,55	1139,33	769,80		2022,68
2. Paruošiamieji statybos darbai F3									

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	6,5	163,09	77,00		36,94	240,09
10	N23P-0903-1	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, ekskavatoriumi sutankinant gruntą	m3	110	583,68	1303,01	494,02	21,64	2380,71
		Iš viso už poskyrių 2. Paruošiamieji statybos darbai F3			746,77	1380,01	494,02		2620,80
		3. Kanalizacijos vamzdžių montavimas F3							
11	N23-151	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	0,02	2,74			137,14	2,74
12	N23-151p	Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiiais žiedais	100 m	0,02		68,61		3430,41	68,61
13	N23-152	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100 m	0,61	105,32			172,65	105,32
14	N23-152p	Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiiais žiedais	100 m	0,61		1263,73		2071,68	1263,73
		Iš viso už poskyrių 3. Kanalizacijos vamzdžių montavimas F3			108,06	1332,34	0,00		1440,40
		4. G/B šulinių montavimas F3							
15	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose	m3	3,192	701,88	229,29	184,43	349,50	1115,60
16	N23-90p	Ketiniai liukai	vnt.	3		71,90		23,97	71,90
17	N23-90p	Sur.g/b konstrukcijos	m3	3,19		1015,14		318,23	1015,14
		Iš viso už poskyrių 4. G/B šulinių montavimas			701,88	1316,33	184,43		2202,64
		Lietaus nuotekų tinklas L1							
18	F23-4-9	Perkrito d=200, h=1,5 m įrengimas	vnt.	2	68,65	253,26		160,95	321,91
19	N1-284	II gr. grunto kasimas rank.būdu sutvirt.didesnio kaip 2m pločio tranšėjose ir iki 5 m2 skerspj.įskasose iki 1m gylio	100 m3	0,33	751,27			2276,58	751,27

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai		
20	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose	m3	1,5	329,83	107,75	86,67	349,50	524,25
21	N23-90p	Sur.g/b konstrukcijos	m3	1,5		477,34		318,23	477,34
22	N23-92	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 1,5 m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose	m3	0,75	143,16	47,26	33,02	297,93	223,44
23	N23-92p	Sur.g/b konstrukcijos	m3	0,75		238,67		318,23	238,67
		Iš viso už poskyrių			1292,91	1124,28	119,69		2536,88
		Lietaus nuotekų tinklas							
		Grunto išvežimas							
24	T1-6	2 grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	2,93			576,79	196,86	576,79
25	T1-17 (K4=9)	Transportuojant 1-2 grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą	100 m3	2,93			769,39	262,59	769,39
		Iš viso už poskyrių			0,00	0,00	1346,18		1346,18
		Grunto išvežimas							
Iš viso #1					2963,17	6292,29	2914,12		12.169,58 €
PVM									2.555,61 €
Iš viso #2									14.725,19 €

Sudarė: Vilma Autukienė (atestato Nr.35208)



Lokalinė sąmata Nr.3
Sudaryta 2016.10 kainų lygiu.

Kompleksas: AB "Panevėžio energija"

Objektas: Kondensacinio ekonomizerio Panevėžio m. Pušaloto g.191, statybos projektas

Žiniaraštis: Apšvietimo stulpo perkėlimas į kitą vietą

Iš viso už

1.244,01 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Vieneto kaina	Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	N1P-0402-1	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0 m	100 m3	0,03	39,73			1324,48	39,73
2	N21P-0111	Pakloto kabeliams tranšėjose įrengimas	m3	0,6	13,00	9,38		37,31	22,38
3	N21P-0112	Kabelių, paklotų tranšėjose, pirminis (apsauginis) užpylimas	m3	3	20,90	46,90		22,60	67,80
4	N1P-0801-1	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu, o grunto grupė I-II	100 m3	0,03	3,21		1,05	141,84	4,26
5	Calc-AT-1	Apšvietimo stulpo perkėlimas, panaudojant esamas medžiagas (su elektros darbais ir mechanizmais)	vnt.	1	463,70	72,56	353,65	889,91	889,91
6	T1-58	2 grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1 km atstumu pakraunant 0.25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	0,006			1,97	328,09	1,97
7	T1-60 (K4=9)	Transportuojant 1-2 grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais už kiekvieną papildomą kilometrą	100 m3	0,006			2,06	342,83	2,06
Iš viso #1					540,54	128,84	358,73		1.028,11 €
PVM									215,90 €
Iš viso #2									1.244,01 €


Sudarė: Vilma Autukienė (Atestato Nr.35208)

[Signature]

Kulautuvos g. 45a
LT-47190 Kaunas, Lietuva
UAB „Axis Technologies“

Tel. +370 37 424 514
Faks. +370 37 424 516
www.axioma.eu

Įmonės kodas 135110361
PVM kodas LT351103610
info@axistechnologies.lt



AB "Panevėžio energija"
Senamiesčio g. 113, Panevėžys

2017-02-20 Nr. 10.1-AT17-99
Kaunas

Gamybos direktoriui
p. Rolandui Bitcheriui

r.bitcheris@pe.lt
a.juchnevicius@pe.lt
a.skikas@pe.lt

Prof. A. Juchnevicius
Prof. E. Balčiūnas
2017. 02. 20.

Dokumento originalas siunčiamas nebus

PRANEŠIMAS APIE PAPILDOMUS DARBUS OBJEKTE „KONDENSACINIO EKONOMAIZERIO ĮRENGIMO DARBAI RK-1, II-AS ETAPAS, PUŠALOTO G.191, PANEVĖŽYS“

Pažymime, jog UAB „Axis Technologies“ (toliau – Rangovas) su AB „Panevėžio energija“ (toliau – Užsakovas) 2016-10-31 sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. PK-D16-19 (toliau – Sutartis) pagrindu įsipareigojo atlikti kondensacinio ekonomaizerio įrengimo Panevėžio RK-1 II-o etapo darbus, kurių apimtį ir reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje, pridėtoje priedu Nr. 1 prie Sutarties.

Informuojame, kad vykdant projektavimo darbus pagal Sutartį, nustatėme žemiau nurodytus faktinius neatitikimus Jūsų pateiktai techninei specifikacijai (priedas Nr. 1 prie Sutarties Nr. PK-D16-19).

Visų pirma, techniniame projekte buvo numatyta iškelti tik vieną lauko šviestuvą, o kitą šviestuvą esantį prie ekonomaizerio dūmų pajungimo kameros nuspręstą iškelti pagal papildomą susitarimą (raštas 2017-01-16 Nr. 10.1-AT17-19), tačiau buvo neįvertinta, kad šviestuvai, esantis virš perkeliųjų gamybinių/buitinių nuotekų tinklų, taip pat turės būti perkeltas (žr. Priedą Nr. 1). Kadangi šie darbai nėra numatyti techniniame projekte, jie taip pat laikomi papildomais darbais ir Rangovas juos galėtų atlikti pagal pridedamą sąmatą (Priedas Nr. 2) už papildomą 980,09 EUR + PVM kainą per 5 d. d.

Antra, pridedame 2017-02-02 rašte Nr. 10.1-AT17-67 aprašytų perdaromų metalo konstrukcijų sąrašą (paryškintos eilutės, žr. Priedą Nr. 3). Bendras perdaromų metalo konstrukcijų svoris yra 4.179,18 kg, perdarymo kaina – 0,48 EUR/kg., viso – 2.000,00 EUR + PVM.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad atsižvelgiant į tai, kas aukščiau nurodyta, manome, jog pasikeitę projektavimo užduotys ir pradiniai duomenys. Nustatyti techninės specifikacijos neatitikimai turėtų būti traktuojami kaip papildomi darbai, kurie nepatenka į Sutartyje numatytų darbų apimtį. Pažymime, kad aukščiau nurodyti neatitikimai atsirado ne dėl Rangovo kaltės, todėl, Jums pageidaujant, kad Rangovas atliktų aukščiau aprašytus papildomus darbus, Šalys turi atskiru rašytiniu susitarimu susitarti dėl

Kulautuvos g. 45a
LT-47190 Kaunas, Lietuva
UAB „Axis Technologies“

Tel. +370 37 424 514
Faks. +370 37 424 516
www.axioma.eu

Įmonės kodas 135110361
PVM kodas LT351103610
info@axistechnologies.lt



papildomų darbų atlikimo bei sutarti, jog papildomi darbai bus laikomi atskiru darbų etapu ir Rangovas Sutarties 5.5. p. nustatyta tvarka turi teisę reikalauti Darbų dalies atlikimo terminų pratęsimo. Atsižvelgiant į tai, Šalys turėtų koreguoti ne tik darbų sąmatas, bet ir darbų atlikimo grafiką.

Tuo atveju, jei sutinkate, kad Rangovas atliktų papildomus darbus ir sutinkate papildomai apmokėti už juos, prašome pranešti raštu ir pateikti pastabas arba suderinimą pagal pridedamas papildomų darbų sąmatas, kuriose nurodyta papildomų darbų kainos.

Priedai:

Priedas Nr. 1 – inžinerinių tinklų detalizacija;

Priedas Nr. 2 – Apšvietimo stulpo iškėlimo/atstatymo darbų sąmata

Priedas Nr. 3 – Projektuojamo karkaso izometrijos brėžinys;

Pagarbiai

Projektų valdymo skyriaus vadovas

Remigijus Labunskas

Paruošė

Projektų vadovas Augustas Čepelė, Tel. Nr. +370-640-37334, El. paštas: augustas.cepele@axis.lt