

551	Šilumokaičių su flanšinėmis jungtimis sumontavimas, kai jungtys daugiau 2"	vnt.	iki 6,0		
552	Šilumokaičių su srieginėmis jungtimis demontavimas, kai jungtys daugiau 2"	vnt.	iki 6,0		
553	Šilumokaičių su srieginėmis jungtimis sumontavimas, kai jungtys daugiau 2"	vnt.	iki 6,0		
Kanalizacija					
554	Špižinių vamzdynų d-100 mm keitimas PVC	m	iki 50,0		
555	Špižinių vamzdynų d-50 mm keitimas PVC	m	iki 50,0		
556	Špižinių alkūnių d-100 mm keitimas PVC	vnt	iki 50,0		
557	Špižinių alkūnių d-50 mm keitimas PVC	vnt	iki 50,0		
558	Špižinių trišakių d-100 mm keitimas PVC	vnt	iki 50,0		
559	Špižinių trišakių d-50 mm keitimas PVC	vnt	iki 50,0		
560	Špižinių trišakių d-150x150x100 mm keitimas PVC	vnt	iki 10,0		
561	Špižinių trišakių d-150x150x50 mm keitimas PVC	vnt	iki 10,0		
562	Špižinių trišakių d-100x100x50 mm keitimas PVC	vnt	iki 50,0		
563	Špižinių keturšakių d-100x50x100x50 mm keitimas PVC	vnt	iki 50,0		
564	Špižinių keturšakių d-50x50x50x50 mm keitimas PVC	vnt	iki 20,0		
565	Špižinių trišakių d-100x50x100 mm keitimas PVC stovose	vnt	iki 50,0		
566	Špižinių trišakių d-100x100x100 mm keitimas PVC stovose	vnt	iki 50,0		
567	Špižinių trišakių d-50x50x50 mm keitimas PVC stovose	vnt	iki 50,0		
568	Špižinių vamzdynų keitimas d-100 mm keitimas PVC stovuose	m	iki 50,0		
569	Špižinių vamzdynų keitimas d-50 mm keitimas PVC stovuose	m	iki 50,0		
570	Špižinių alkūnių d-100 mm keitimas PVC stovuose	vnt	iki 50,0		
571	Špižinių alkūnių d-50 mm keitimas PVC stovuose	vnt	iki 50,0		
572	Špižinių trišakių d-100 mm keitimas PVC stovuose	vnt	iki 50,0		
573	Špižinių trišakių d-50 mm keitimas PVC stovuose	vnt	iki 50,0		
574	Špižinių keturšakių d-100 mm keitimas PVC	vnt	iki 50,0		
575	Špižinių keturšakių d-50 mm keitimas PVC	vnt	iki 50,0		
576	PVC/guminių perėjimų d100x100 iš ketaus montavimas	vnt.	iki 50,0		
577	PVC/guminių perėjimų d100x50 iš ketaus montavimas	vnt.	iki 50,0		
Viso 1 dalies bendra suma eurais su PVM				X	145481,30
PVM tarifas procentais				X	0,21

UAB "Konsolė" generalinis direktorius Kazys Skutūlas

2 dalis Bendrastatybiniai darbai (lauko)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Orientacinis darbų kiekis mato vnt.	Mato vnt. darbų kaina eurai su PVM ir visais mokesčiais	Viso darbų suma eurai su PVM
	2 dalis				
	Bendrastatybiniai darbai (lauko)				
1	Laiptų pakopų demontavimas	vnt	lki 50,0		
2	Gelžbetoninių pakopų keitimas	vnt	lki 50,0		
3	Gelžbetonio pakopų remontas	vnt	lki 50,0		
4	Surenkamų betoninių pakopų montavimas	vnt	lki 50,0		
5	5,0cm storio pasluoksnio iš smėlio arba žvyro įrengimas	m2	lki 300,0		
6	Pagrindų iš betono skaldos 12 cm sluoksnio storio įrengimas	m2	lki 300,0		
7	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvo pridėti arba atimti	m2	lki 300,0		
8	500x500 mm betono plytelių šaligatvių įrengimas, užtaisant siūles smėliu	m2	lki 60,0		
9	Šaligatvio plytelių 500x500 klojimas, įrengiant 12 cm sutankinto smėlio pagrindą	m2	lki 60,0		
10	II gr. grunto kasimas rank. būdu	m3	lki 10,0		
11	II gr. grunto kasimas 0,25m3 talpos ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius	m3	lki 10,0		
12	II gr. grunto transportavimas 6t a/savivarčiais, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi 1 km atstumu	m3	lki 10,0		
13	II gr. grunto transportavimas 6t a/savivarčiais, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi 5 km atstumu	m3	lki 10,0		
14	II gr. grunto transportavimas 6t a/savivarčiais, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi 10 km atstumu	m3	lki 10,0		
15	Betono pasluoksnio išardymas kompresoriumi	m3	lki 10,0		
16	Asfaltbetonio dangos išardymas kompresoriumi	m2	lki 50,0		
17	Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu	m2	lki 500,0		
18	Kiemų, aikštelių asfaltbetonio dangos įrengimas, paruošiant pagrindus (20 cm smėlio, 15 cm skaldos ir 5 cm asfalto)	m2	lki 100,0		
19	Vieno kelio ženklo ant stovo demontavimas ir montavimas, betonuojant pamatą, kai stovas metalinis	vnt	lki 5,0		
20	Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, ardymas	m	lki 50,0		
21	Vejos bordiūrų išardymas	m	lki 50,0		
22	Kelio betoninių bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas	m	lki 50,0		
23	Šaligatvio plytelių ardymas	m2	lki 50,0		
24	Smėlio pasluoksnio ardymas	m3	lki 50,0		
25	Šulinio angos pažeminimas	vnt	lki 5,0		
26	Žemės paviršiaus išlyginimas mechanizmais	m2	lki 200,0		
27	Juodžemio pasklaidymas, žolės pasėjimas	m2	lki 200,0		
28	Paviršių volavimas rankiniu būdu	m2	lki 200,0		
29	Grunto tankinimas vibroplūktuvu	m3	lki 100,0		
30	Žvyro pasluoksnis ant grunto	m3	lki 50,0		
31	Vejos bortelių įrengimas	m	lki 60,0		
32	Takų ir aikštelių įrengimas iš trinkelio, paruošiant pagrindą iš 12 cm smėlio, užtaisant sujungimo siūles smėliu	m2	lki 100,0		

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Orientacinis darbų kiekis mato vnt.	Mato vnt. darbų kaina eurai su PVM ir visais mokesčiais	Viso darbų suma eurai su PVM
33	Takų ir aikštelių įrengimas iš trinkelų, paruošiant pagrindą iš 20 cm smėlio, 12 cm skaldos, klojant trinkeles ant 3 cm sauso betono, užtaisant suijungimo siūles cementiniu smėliu	m2	Iki 100,0		
34	Plėvelės tvirtinimas prie karkaso	m2	Iki 100,0		
35	Lentų klojiniai smulkioms monolitinėms konstrukcijoms	m2	Iki 100,0		
36	Sienų, pamatų hidroizoliacija	m2	Iki 200,0		
37	Ruloninių stogų dangos išardymas	m2	Iki 500,0		
38	Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės stogo dangos	m2	Iki 500,0		
39	Parapetų apskardinimo dangos keitimas	m	Iki 100,0		
40	Medinių ir plieninių detalių tvirtinimas parapetų apskardinimui	m	Iki 100,0		
41	Prijungimo vietų skarda stogo dangoje nuardymas	m	Iki 100,0		
42	Skylių pramušimas stogo dangoje ir perdengime, pramušant rankiniu būdu	vnt	Iki 20,0		
43	Lietaus įlajos sandarinimas	vnt.	Iki 50,0		
44	Smėlio pasluoksnio nuolydžio įrengimas ant stogo	m3	Iki 20,0		
45	Stogo dangos siūlių, sudūrimų, sujungimų sandarinimas	m	Iki 500,0		
46	Parapetų iš cinkuotos skardos gamyba	m2	Iki 60,0		
47	"Pūslių" remontas rit. dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštuoju būdu	m2	Iki 300,0		
48	Lietvamzdžių, latakų pakeitimas	m	Iki 30,0		
49	Įlajų pakeitimas	vnt.	Iki 10,0		
50	Pirmo sluoksnio prilydomosios stogo dangos MIDA įrengimas	m2	Iki 600,0		
51	Parapetų, stogelių įrengimas iš cinkuotos skardos	m2	Iki 50,0		
52	Papildomo sluoksnio MIDA įrengimas	m2	Iki 600,0		
53	Prijungimo vietų stogo dangoje keitimas (skarda)	m	Iki 60,0		
54	Ventiliacijos kaminėlių įrengimas stogo dangoje	vnt.	Iki 20,0		
55	Stogo šilumos izoliacija 140mm storio min.vatos plokštėmis	m2	Iki 600,0		
56	Stogo šilumos izoliacija 50 mm storio putų polistireno plokštėmis	m2	Iki 600,0		
57	Lauko sienų sandūrų hermetizavimas	m	Iki 500,0		
58	Sieninių panelių paviršių iš išorės	m2	Iki 500,0		
59	Angokraščių tinkas apie langus ir duris	m2	Iki 20,0		
60	Gelžbetonio perdenginių kirtimas	m3	Iki 2,0		
61	Angų kirtimas pamatų blokuose	m3	Iki 2,0		
62	Metalinių pastolių įrengimas ir išardymas	m2	Iki 200,0		
63	Montažinis lopšys su elektros pavara	maš.val	Iki 40,0		
64	Teleskopinis bokštelis	maš.val	Iki 40,0		
65	Autokranas (keliamoji galia iki 25 t , strėlės ilgis iki 40m)	maš.val	Iki 40,0		
66	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km automobiliais savivarčiais	t	Iki 50,0		
67	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	Iki 50,0		
68	Medžiagų panešimas 10 m atstumu	t	Iki 50,0		
69	Palangių iš skardos montavimas	m	Iki 10,0		
	Viso 2 dalies bendra suma eurai su PVM			X	46286,00
	PVM tarifas procentais			X	0,21