

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

34 MARIJAMPOLĖ

Statiny

77 MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS 2017

Žiniaraštis

1 CENTRINIŲ LAIPTŲ REKONSTRUKCIJOS DARBAI

2017.03.20

Suma žiniaraščiui 14507.00 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	
1 STATYBOS REMONTO DARBAI								
1	N46-173	Keraminių plytelių dangos išardymas	100m2	0.58	233.8			233.80
2	R16-98	Betoninių trinkelų grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17, k9=1.15	100m2	0.02	11.04			11.04
3	N46-131	Betoninių laiptų išardymas k8=1.17	m3	2.77	234.26		111.75	346.01
4	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	8.88	694.69		387.47	1082.16
5	R3-37	Nelygumų ir iškyšų mūrinių sienų paviršiuje nukapojimas k9=1.15	m2	4.7	198.34			198.34
6	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	19.8	198.78		381.73	580.51
7	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.0	t	19.8			53.02	53.02
8	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0.14	13.64			13.64
	Skyriuje 1				1584.55		933.97	2518.52
2 TRINKELIŲ DANGA								
1	N11-6	Smėlio pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)	m3	2.7	76.32	43.37		119.69
2	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k4=2.0, k8=1.14, k9=1.15	100m3	0.03	7.7		2.27	9.97
3	N6-6	Betono pagrindas laiptams (mažoms apimtims), pervežant betoną karučiais k8=1.03, k9=1.15	m3	1.4	53.77	125.49		179.26
4	N6-196-9	Lentų klojiniai laiptų maršų betonavimui	100m2	0.028	60.05	12.12		72.17
5	N6P-0801	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų (laiptų) betonavimas k8=1.04, k9=1.15	m3	0.93	91.3	78.28		169.58
6	N11-2	Grunto tankinimas žvyru rankiniu būdu(mažų apimčių)	100m2	0.545	75.7	27.52		103.22
7	N11-48	50mm storio betono užtepimas,atliekamas rankiniu būdu	100m2	0.545	205.69	237.76		443.45
8	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0.126	14.5	137.42		151.92
9	N11-59	20mm storio cementinė danga,atliekant darbus rankiniu būdu	100m2	0.545	196.63	81.11		277.74
10	N11-60	Kiekvieniems 5mm cementinės dangos storio pokyčio,atliekant darbus rankiniu būdu,pridėti ar atimti	100m2	0.545	30.1	36.19		66.29

2017.03.20		Statinių grupė 34		Statinyss 77		Žiniaraštis 1		Lapas 2	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
11	N11-54-5	pagal N11-59 k4=2.0 Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	0.545	143.49	170.93	15.99	330.41	
12	R16-103	Betoninių trinkelų grindinys, kai siūlės užpildomos cementiniu skiediniu k9=1.15	100m2	0.545	563.59	80.33	42.69	686.61	
13	F15-1-18	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas trinkelėmis	m2	7.5	359.05	17.78	0.46	377.29	
14	253	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	3.8		658.24		658.24	
15	N27-276	Betoninių trinkelų ir šaligatvio plytelių pjaustymas k9=1.15	m	20.4	70.37		1.82	72.19	
16	N15P-0313	Paviršių aptaisymas betono trinkelėmis (sienelės ir laiptai)	m2	9.2	260.26	16.43	0.36	277.05	
17	253	Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės	m3	0.92		159.36		159.36	
18	N8P-0808	Trinkelų mūro siūlių rievėjimas horizontaliomis ir vertikaliomis siūlėmis k9=1.15	m2	9.2	29.1			29.10	
19	R61P-0107	Priegrindų remontas, atstatant dangą kai danga betoninių plytelių k9=1.15	m2	14.0	116.22	179.52	2.31	298.05	
20	N9P-0314	Sienų dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant viena eile	100m	0.18	39.14	112.02	0.68	151.84	
21	N26-246	Siūlių sandarinimas silikonu	m	18.0	46.25	9.75		56.00	
22	N13-147	Įvairių paviršių (turėklų) valymas metalinio šepetiu rankiniu būdu	10m2	0.96	60.23			60.23	
23	F15-6-9	Metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais (2 kartus), gruntuojant	t	0.212	37.71	16.16		53.87	
Skyriuje 2					2537.17	2199.78	66.58	4803.53	
3 STOGELIS									
1	N9-329	Pastatų sienų metalinių profiliuotų lakštų nuardymas k1=0.6, k3=0.0	100m2	0.119	56.45		36.58	93.03	
2	N39-3	Aprėminimo metalo konstrukcijomis nuardymas k1=0.6, k9=1.15	t	0.242	100.33	4.75		105.08	
3	N9-335	Aptvėrimo aptaisymas metaliniais plonasieniais profiliais	100m	0.34	144.49	178.45	6.25	329.19	
4	R25-12	Stogelio šonų aptaisymas plokšte, įrengiant metalinį rėmą	m2	12.8	316.25	77.54	11.29	405.08	
5	572260	Pluoštinio cemento fasadinės plokštės	m2	13.2		449.54		449.54	
6	N9P-0308	Montavimo metalinių omega profilių montavimas	100m	0.52	100.73	42.85	1.53	145.11	
7	N9P-0601	Horizontalių atitvarų (lubų) plokščių montavimas	100m2	0.26	195.29	31.99	32.71	259.99	
8	572260	Pluoštinio cemento fasadinės plokštės	m2	26.8		912.7		912.70	
9	N10-222	Hidroizoliacijos įrengimas po mediniais tašeliais	100m	0.26	4.72	1.36		6.08	
10	N10-67-1	Gegnių, stygų ir murlotų gamyba ir montavimas	m3	0.785	372.38	203.97		576.35	
11	N12P-0201	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais (32x100 mm)	100m	0.7	51.18	52.29	5.76	109.23	
12	N12P-0703	Šlaitinių stogų galinių karnizų elementų tvirtinimas (lietskardės)	100m	0.13	18.28	88.04		106.32	
13	N12P-0503	Plokščių stogų dengimas plieniniais profiluotais lakštais (lakštų jungtis perdengiant) k1=1.15, k2=1.15	100m2	0.264	69.01	319.88	13.12	402.01	
14	R8-106	Išsikišusių sienose elem. dengimas	m	13.2	78.27	96.3	1.76	176.33	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		skardos profiliais, iškertant griovelį ir užtaisant hermetiku						
15	R62P-4407	Apskardavimo keitimas, gaminant detales	m	34.0	208.62	65.83	2.27	276.72
16	N12P-0706	Šlaitinių stogų vėjalėnčių įrengimas (skardos lenktų profilių)	100m	0.044	8.7	23.35	0.1	32.15
17	R62P-5510	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	15.0	50.78	158.42	0.83	210.03
18	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	4.7	18.4	53.61	0.26	72.27
	Skyriuje 3				1793.88	2760.87	112.46	4667.21
	žiniaraštyje 1				5915.60	4960.65	1113.01	11989.26
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2517.74
	Iš viso žiniaraštyje 1							14507.00