

# LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

34 MARIJAMPOLĖ

Statinyys

77 MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS 2017

Žiniaraštis

2 VALGYKLOS PAGALBINĖS PATALPOS

2017.03.20

Suma žiniaraščiui 31497.86 EUR

Lapas 1

| Sąm.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                                  | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            |         |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-----------|------------|---------|
|              |                |                                                                                                                                             |                  |        | D.užm.    | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso |
| 1 LUBOS      |                |                                                                                                                                             |                  |        |           |           |            |         |
| 1            | R14-220        | Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių k8=1.17                                                                                             | 100m2            | 0.517  | 138.35    | 12.75     |            | 151.10  |
| 2            | F15-1-9        | Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą                                                                        | 100m2            | 0.025  | 49.44     | 16.85     | 0.12       | 66.41   |
| 3            | R11-121        | Betoninių lubų paviršių (siūlių) iškapojimas rankiniu būdu                                                                                  | m2               | 6.4    | 40.3      |           |            | 40.30   |
| 4            | R11-92         | Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15                                                           | m2               | 4.9    | 131.87    | 10.73     |            | 142.60  |
| 5            | N15P-0207      | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu k1=1.15                                                           | 100m2            | 0.542  | 33.87     | 13.89     | 0.02       | 47.78   |
| 6            | N15-169-3      | Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus                                                                     | 100m2            | 0.542  | 228.65    | 23.3      |            | 251.95  |
| 7            | N15-169-1      | Labai gerai dažomų lubų, kai jos tinkuotos, arba sur. k-jų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą                             | 100m2            | 0.542  | 106.7     | 10.44     |            | 117.14  |
| 8            | N15P-0208      | Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu                                                                                                  | 100m2            | 0.542  | 29.46     | 28.34     | 0.02       | 57.82   |
| 9            | N15-136        | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais                                                                        | 100m2            | 0.542  | 300.43    | 140.44    |            | 440.87  |
| 10           | F15-1-10       | "Amstrong" akustinių (higieninių) pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas                                 | m2               | 13.8   | 212.76    | 224.09    | 2.15       | 439.00  |
| Skyriuje 1   |                |                                                                                                                                             |                  |        | 1271.83   | 480.83    | 2.31       | 1754.97 |
| 2 SIENOS     |                |                                                                                                                                             |                  |        |           |           |            |         |
| 1            | R13-1          | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas                                                                                          | m2               | 62.6   | 279.69    |           |            | 279.69  |
| 2            | R11-80         | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15                                                          | m2               | 54.0   | 1120.24   | 112.45    |            | 1232.69 |
| 3            | R61P-2109      | Keraminių plytelių dangos atskirų vietų sienų remontas, keičiant plyteles, kai remontuojamas plotas iki 0,5 m2, plytelių plotas iki 0,05 m2 | m2               | 8.2    | 502.44    | 99.66     | 0.5        | 602.60  |
| 4            | R61P-2110      | Keraminių plytelių dangos atskirų vietų angokraščių remontas, keičiant plyteles, kai plytelių plotas iki 0,05 m2                            | m2               | 3.5    | 262.88    | 42.89     | 0.18       | 305.95  |

| 2017.03.20   |                | Statinių grupė 34                                                                                                |                  | Statiny 77 |           | Žiniaraštis 2 |           | Lapas 2 |  |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------|--|
| Sam.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                       | Mato<br>vienetas | Kiekis     | Kaina EUR |               |           |         |  |
|              |                |                                                                                                                  |                  |            | D.užm.    | Medžiagos     | Mechanizm | Iš viso |  |
| 5            | N15-66         | Vienasluoksnis tinkas (ištisinis paviršių išlyginimas) k8=1.09                                                   | 100m2            | 0.87       | 369.6     |               | 2.75      | 372.35  |  |
| 6            | 757-6          | Knauf gipsinis tinkas 'Rotband' (universalus)                                                                    | kg               | 348.0      |           | 122.5         |           | 122.50  |  |
| 7            | N49P-9-2       | Lifto šachtos išardymas (pritaik.)                                                                               | vnt              | 1.0        | 323.42    | 2.31          | 0.61      | 326.34  |  |
| 8            | N8-164         | Armuotos 1/2 plytos storio pertvaros (autokranu), kai plytos silikatinės k8=1.12, k9=1.15                        | 100m2            | 0.049      | 87.73     | 56.66         | 12.47     | 156.86  |  |
| 9            | N15-51-1       | Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas kalkių skiediniu k1=1.5, k2=0.0, k8=1.09                      | 100m2            | 0.1        | 130.88    | 15.44         |           | 146.32  |  |
| 10           | R14-225-1      | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių                                         | 100m2            | 1.14       | 59.34     |               |           | 59.34   |  |
| 11           | N15P-0203      | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                               | 100m2            | 1.21       | 53.82     | 28.09         | 0.03      | 81.94   |  |
| 12           | N60-16         | Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais k9=1.15                          | m                | 44.0       | 94.87     | 102.93        |           | 197.80  |  |
| 13           | N15-169-2      | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus                                         | 100m2            | 1.21       | 340.29    | 52.03         |           | 392.32  |  |
| 14           | N15-169        | Labai gerai dažomų sienų, kai jos tinkuotos, arba sur. k-jų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą | 100m2            | 1.21       | 165.6     | 23.32         |           | 188.92  |  |
| 15           | N15P-0204      | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu                                                              | 100m2            | 1.21       | 53.81     | 57.28         | 0.03      | 111.12  |  |
| 16           | N15-135        | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais                     | 100m2            | 1.21       | 530.94    | 265.22        |           | 796.16  |  |
| 17           | N15-33-1       | Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų                           | m2               | 71.2       | 1426.07   | 836.52        |           | 2262.59 |  |
| 18           | N9P-0706       | Surenkamų skydinių pertvarų montavimas                                                                           | m2               | 4.7        | 109.39    | 867.11        | 2.7       | 979.20  |  |
| Skyriuje 2   |                |                                                                                                                  |                  |            | 5911.01   | 2684.41       | 19.27     | 8614.69 |  |
| 3 PALANGĖS   |                |                                                                                                                  |                  |            |           |               |           |         |  |
| 1            | R14-219        | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus) k8=1.17         | 100m2            | 0.036      | 7.97      | 0.89          |           | 8.86    |  |
| 2            | N15P-0203      | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                               | 100m2            | 0.036      | 1.6       |               |           | 1.60    |  |
| 3            | 792-65         | Knauf gruntas 'Betokontakt'                                                                                      | kg               | 14.5       |           | 43.47         |           | 43.47   |  |
| 4            | R61P-2107      | Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas (palangės)                                              | m2               | 3.6        | 102.83    | 30.25         | 0.28      | 133.36  |  |
| 5            | N15P-0203      | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                               | 100m2            | 0.036      | 1.6       | 0.96          |           | 2.56    |  |
| 6            | N15-169-2      | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus                                         | 100m2            | 0.036      | 10.12     | 1.55          |           | 11.67   |  |
| 7            | N15P-0204      | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu                                                              | 100m2            | 0.036      | 1.6       | 1.71          |           | 3.31    |  |
| 8            | N15-169        | Labai gerai dažomų sienų, kai jos tinkuotos, arba sur. k-jų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas             | 100m2            | 0.036      | 4.93      | 0.69          |           | 5.62    |  |

| 2017.03.20   |                | Statinių grupė 34                                                                        |                  | Statinys 77 |           | Žiniaraštis 2 |            | Lapas 3 |  |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|---------------|------------|---------|--|
| Sam.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                               | Mato<br>vienetas | Kiekis      | Kaina EUR |               |            |         |  |
|              |                |                                                                                          |                  |             | D. užm.   | Medžiagos     | Mechanizm. | Iš viso |  |
| 9            | N15P-0204      | vieną kartą<br>Sienų vidinių paviršių tarpinis<br>gruntavimas voleliu                    | 100m2            | 0.036       | 1.6       | 1.71          |            | 3.31    |  |
| 10           | N15-152        | Gerasis palangių aliejinis dažymas                                                       | 100m2            | 0.036       | 47.74     | 7.59          |            | 55.33   |  |
| Skyriuje 3   |                |                                                                                          |                  |             | 179.99    | 88.82         | 0.28       | 269.09  |  |
| 4 DURYS      |                |                                                                                          |                  |             |           |               |            |         |  |
| 1            | N46-184        | Medinių durų angų užpildymo<br>išardymas mūro sienose, nukapojant<br>tinką               | 100m2            | 0.035       | 16.49     |               |            | 16.49   |  |
| 2            | N46-164        | Pagrindo po durimis iš betono<br>išardymas k8=1.17                                       | m3               | 0.11        | 8.61      |               | 4.8        | 13.41   |  |
| 3            | R7-44          | Durų angos suformavimas                                                                  | vnt              | 1.0         | 148.13    | 9.38          |            | 157.51  |  |
| 4            | R11-106        | Vidaus angokraščių tinko remontas<br>cemento-kalkių skiediniu k8=1.15                    | m2               | 1.2         | 40.37     | 6.44          |            | 46.81   |  |
| 5            | R11-80         | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto<br>tinko remontas cemento-kalkių<br>skiediniu k8=1.15 | m2               | 0.8         | 16.59     | 1.67          |            | 18.26   |  |
| 6            | F10-4-22       | Bendrojo naudojimo patalpų durų<br>keitimas (m2 bloko) (be spynos)                       | m2               | 3.5         | 78.13     | 2.97          | 1.16       | 82.26   |  |
| 7            | 377            | Plastikinės lauko durys                                                                  | m2               | 3.5         |           | 628.69        |            | 628.69  |  |
| 8            | N7-248-1       | Staktų sandūrų su sienomis<br>hermetizavimas makrofleksu<br>k9=1.15                      | 100m             | 0.125       | 15.2      | 3.39          |            | 18.59   |  |
| 9            | N2P-0308       | Durų uždarymo prietaisų<br>montavimas ( fiksatoriai nevarstomai<br>durų daliai)          | vnt.             | 1.0         | 6.69      | 5.34          | 0.22       | 12.25   |  |
| 10           | N2P-0308       | Durų uždarymo prietaisų<br>montavimas ( durų pritraukimo<br>įtaisas)                     | vnt.             | 1.0         | 6.81      | 65.75         | 0.11       | 72.67   |  |
| 11           | R7-45          | Durų angos suformavimas                                                                  | vnt              | 2.0         | 213.07    | 13.86         |            | 226.93  |  |
| 12           | F10-4-22       | Bendrojo naudojimo patalpų durų<br>keitimas (m2 bloko) (be spynos)                       | m2               | 8.4         | 187.5     | 7.13          | 2.79       | 197.42  |  |
| 13           | 408-3          | Plieninės vidaus durys (faneruotė)                                                       | vnt              | 5.0         |           | 2346.1        |            | 2346.10 |  |
| 14           | N7-248-1       | Staktų sandūrų su sienomis<br>hermetizavimas makrofleksu<br>k9=1.15                      | 100m             | 0.42        | 51.09     | 11.38         |            | 62.47   |  |
| 15           | N10-143        | Apvadų iš minkštos medienos<br>tvirtinimas                                               | 100m             | 0.42        | 29.42     | 260.7         |            | 290.12  |  |
| 16           | N2P-0308       | Durų uždarymo prietaisų<br>montavimas (atmušėjai)                                        | vnt.             | 3.0         | 20.09     | 16.01         | 0.65       | 36.75   |  |
| 17           | N11P-1504      | Metalinio profilio juostelių<br>montavimas (slenksčiai)                                  | m                | 5.6         | 26.66     | 19.08         |            | 45.74   |  |
| 18           | F10-4-18       | Bendrojo naudojimo patalpų langų<br>keitimas (m2 bloko)                                  | m2               | 0.6         | 27.04     | 40.06         | 0.26       | 67.36   |  |
| 19           | R11-106        | Vidaus angokraščių tinko remontas<br>cemento-kalkių skiediniu k8=1.15                    | m2               | 1.1         | 37.0      | 5.91          |            | 42.91   |  |
| 20           | R62P-3403      | Langų ir durų apvadų mntavimas ,<br>kai apvadai plastiko profilių                        | m                | 3.2         | 4.2       | 17.03         | 0.05       | 21.28   |  |
| Skyriuje 4   |                |                                                                                          |                  |             | 933.09    | 3460.89       | 10.04      | 4404.02 |  |
| 5 GRINDYS    |                |                                                                                          |                  |             |           |               |            |         |  |
| 1            | R5-47          | Medinių grindjuosčių nuardymas                                                           | 100m             | 0.14        | 3.64      |               |            | 3.64    |  |
| 2            | R5-1           | Laminuotų grindų ardymas                                                                 | m2               | 13.8        | 32.44     |               |            | 32.44   |  |
| 3            | N46-164        | Pagrindo po grindimis iš betono su<br>žvyru išardymas k8=1.17                            | m3               | 2.76        | 215.92    |               | 120.43     | 336.35  |  |
| 4            | N11-6          | Smėlio pasluoksnis ant<br>grunto,vežant medžiagas<br>karučiais(mažų apimčių)             | m3               | 1.1         | 31.09     | 17.67         |            | 48.76   |  |
| 5            | N11P-0302      | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų<br>įrengimas, naudojant izoliacines                | 100m2            | 0.138       | 24.58     | 84.76         | 0.82       | 110.16  |  |

| Sąm. eil.     | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                         | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            |         |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-----------|------------|---------|
|               |             |                                                                                                                                    |               |        | D.užm.    | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso |
|               |             | plokštės,kai putų polistireno plokštės storis 100 mm                                                                               |               |        |           |           |            |         |
| 6             | N11-32-1    | Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę                                                                            | 100m2         | 0.138  | 1.74      | 3.97      |            | 5.71    |
| 7             | N11-171     | Grindų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus į tinklus k8=1.15                                                              | t             | 0.0414 | 12.5      | 30.76     |            | 43.26   |
| 8             | N11P-1402   | Betoninių grindų dangų įrengimasrankiniu būdu, kai sluoksnio storis 50 mm                                                          | 100m2         | 0.138  | 47.49     | 67.67     | 2.34       | 117.50  |
| 9             | N11-59      | 20mm storio cementinė danga,atliekant darbus rankiniu būdu                                                                         | 100m2         | 0.138  | 49.79     | 20.54     |            | 70.33   |
| 10            | N11-60      | Kiekvieniems 5mm cementinės dangos storio pokyčio,atliekant darbus rankiniu būdu,pridėti ar atimti pagal N11-59 k4=2.0             | 100m2         | 0.138  | 7.62      | 9.17      |            | 16.79   |
| 11            | N15P-0209   | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                                                        | 100m2         | 0.138  | 3.55      |           |            | 3.55    |
| 12            | 792-65      | Knauf gruntas 'Betokontakt'                                                                                                        | kg            | 4.9    |           | 14.69     |            | 14.69   |
| 13            | N11-54-5    | Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas                  | 100m2         | 0.138  | 36.33     | 43.28     | 4.05       | 83.66   |
| 14            | N15P-0210   | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu                                                        | 100m2         | 0.138  | 3.55      | 6.07      | 0.01       | 9.63    |
| 15            | F11-3-15    | PVC kelių spalvų linoleumo danga, klijuojant bei sulydant siūles                                                                   | 100m2         | 0.138  | 141.29    | 241.0     | 4.66       | 386.95  |
| 16            | N11-159     | Plastmasinės grindjuostės                                                                                                          | 100m          | 0.14   | 13.51     | 19.69     |            | 33.20   |
| 17            | N6-194-1    | Lentų klojiniai perdangų betonavimui k9=1.15                                                                                       | 100m2         | 0.015  | 16.88     | 5.94      |            | 22.82   |
| 18            | N6P-0602    | Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas viengubas k8=1.04, k9=1.15                                           | m3            | 0.27   | 6.99      | 22.61     | 3.23       | 32.83   |
| 19            | R5-39       | Išmušų cementinėse grindyse užtaisymas, esant užtaisomam plotui iki 0.5 m2                                                         | vnt           | 3.0    | 17.55     | 4.0       |            | 21.55   |
| 20            | R61P-2305   | Keraminių plytelių grindų dangos remontas, keičiant plyteles, kai remontuojamas plotas iki 0,5 m2, plytelių plotas daugiau 0,05 m2 | m2            | 38.0   | 1652.39   | 498.81    | 4.02       | 2155.22 |
| 21            | R23-59      | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų                                                                                                 | t             | 5.9    | 86.31     |           |            | 86.31   |
| 22            | R23-62      | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                                   | t             | 5.9    | 59.23     |           | 113.75     | 172.98  |
| 23            | R23-66      | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.0                                                | t             | 5.9    |           |           | 15.8       | 15.80   |
| Skyriuje 5    |             |                                                                                                                                    |               |        | 2464.39   | 1090.63   | 269.11     | 3824.13 |
| 6 SANTECHNIKA |             |                                                                                                                                    |               |        |           |           |            |         |
| 1             | R19-54      | Klozeto bakelio nuėmimas                                                                                                           | vnt           | 1.0    | 3.84      |           |            | 3.84    |
| 2             | R19-50      | Klozeto puodų nuėmimas                                                                                                             | vnt           | 1.0    | 4.97      |           |            | 4.97    |
| 3             | R19-49      | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas                                                                                                  | vnt           | 3.0    | 14.06     |           |            | 14.06   |
| 4             | R19-1       | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas                                        | m             | 4.0    | 12.0      |           |            | 12.00   |
| 5             | R61P-2639   | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo 110 mm                        | m             | 22.6   | 285.7     | 190.66    | 0.63       | 476.99  |

| 2017.03.20              |                | Statinių grupė 34                                                                                                        |                  | Statiny 77 |           | Žiniaraštis 2 |            |         | Lapas 5 |
|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|---------------|------------|---------|---------|
| Sam.<br>eil.            | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                               | Mato<br>vienetas | Kiekis     | Kaina EUR |               |            |         |         |
|                         |                |                                                                                                                          |                  |            | D.užm.    | Medžiagos     | Mechanizm. | Iš viso |         |
| 6                       | R61P-2639      | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm           | m                | 7.0        | 59.0      | 31.86         | 0.39       | 91.25   |         |
| 7                       | N16P-1103      | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt.             | 3.0        | 8.25      | 238.47        |            | 246.72  |         |
| 8                       | N16-114        | Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)  | m                | 18.0       | 190.43    | 128.62        |            | 319.05  |         |
| 9                       | N16-61         | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.                                                            | vnt              | 12.0       | 56.26     | 69.33         |            | 125.59  |         |
| 10                      | N17-21         | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas,gręžiant grindyse skyles                                               | kompl.           | 1.0        | 25.02     | 105.31        |            | 130.33  |         |
| 11                      | N17-8          | Praustuvo su apatiniu vandens prijungimo maišytuvu montavimas, gręžiant sienoje skyles                                   | kompl.           | 3.0        | 94.17     | 157.15        |            | 251.32  |         |
| 12                      | N17-18         | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas                                                                       | vnt              | 3.0        | 27.49     | 174.8         |            | 202.29  |         |
| 13                      | N16P-1406      | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas                                                            | 100m             | 0.18       | 20.86     | 0.1           | 1.06       | 22.02   |         |
| 14                      | N16P-1407      | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)                                                                 | 100m             | 0.296      | 33.67     |               |            | 33.67   |         |
| 15                      | R19-67         | Ketinio trapo, kurio skersmuo 100 mm, keitimas                                                                           | vnt              | 2.0        | 44.43     | 200.84        |            | 245.27  |         |
| 16                      | N20-901        | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm                                                          | m                | 12.0       | 49.27     | 210.61        | 0.6        | 260.48  |         |
| 17                      | R63P-7111      | Horizontalių 160 mm skersmens skylių gręžimas deimantiniais gražtais pastatų išorinėse sienose ( skylės gylis 510.00 mm) | vnt.             | 3.0        | 57.22     | 18.13         | 9.19       | 84.54   |         |
| 18                      | N20P-0204      | Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas savisriegiais)                                                   | vnt.             | 3.0        | 8.01      | 51.3          | 0.28       | 59.59   |         |
| Skyriuje 6              |                |                                                                                                                          |                  |            | 994.65    | 1577.18       | 12.15      | 2583.98 |         |
| 7 ELEKTROS INSTALIACIJA |                |                                                                                                                          |                  |            |           |               |            |         |         |
| 1                       | R21-29         | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas                                                                         | 100vnt           | 0.1        | 33.33     |               |            | 33.33   |         |
| 2                       | R21-34         | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas                                                                            | 100vnt           | 0.12       | 5.74      |               |            | 5.74    |         |
| 3                       | R21-21         | Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose                                     | 100m             | 1.8        | 172.28    |               |            | 172.28  |         |
| 4                       | N21-190        | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose                                       | 100m             | 3.16       | 367.09    | 222.01        |            | 589.10  |         |
| 5                       | N21-198        | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji                                                                        | 100vnt           | 0.06       | 11.47     | 32.56         |            | 44.03   |         |
| 6                       | N21-205        | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji                                                                          | 100vnt           | 0.12       | 22.94     | 65.11         |            | 88.05   |         |
| 7                       | N21-237        | Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų                                                   | 100vnt           | 0.14       | 271.99    | 574.43        |            | 846.42  |         |
| 8                       | R63P-0141      | Skydelių demontavimas (pritaikyta)                                                                                       | vnt.             | 2.0        | 61.36     |               |            | 61.36   |         |
| 9                       | N21-561        | 24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medisraigčiais                                      | vnt              | 1.0        | 78.29     | 874.39        | 0.14       | 952.82  |         |

| Sąm. eil.                         | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                               | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR |           |            |          |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-----------|------------|----------|
|                                   |             |                                                                                                                                          |               |        | D.užm.    | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso  |
| 10                                | N21-194     | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams išskirtimas mūro sienose                                                     | 100vnt        | 0.2    | 15.25     |           |            | 15.25    |
| 11                                | N21P-0138   | Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose,kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm | 100vnt        | 0.16   | 68.19     | 45.72     | 10.95      | 124.86   |
| 12                                | N21-248     | Virtuvės ventiliatorių montavimas                                                                                                        | vnt           | 3.0    | 36.69     | 238.47    |            | 275.16   |
| 13                                | R33-98      | Įžeminimo kontūro varžos matavimas                                                                                                       | vnt           | 1.0    | 17.98     |           |            | 17.98    |
| 14                                | D1-374-2    | Kabelio izoliacijos varžos matavimas                                                                                                     | vnt.          | 1.0    | 10.22     |           |            | 10.22    |
| Skyriuje 7                        |             |                                                                                                                                          |               |        | 1172.82   | 2052.69   | 11.09      | 3236.60  |
| 8 SIGNALIZACIJA                   |             |                                                                                                                                          |               |        |           |           |            |          |
| 1                                 | N50-310     | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas                                                                         | vnt.          | 1.0    | 63.11     | 182.1     | 0.14       | 245.35   |
| 2                                 | N50-270     | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)                                           | vnt           | 4.0    | 57.05     | 51.28     |            | 108.33   |
| 3                                 | N50-317     | Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas                                                                                                   | vnt.          | 1.0    | 2.43      | 13.83     | 0.07       | 16.33    |
| 4                                 | N50-324     | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje                                                                      | vnt.          | 1.0    | 4.02      | 0.2       | 0.07       | 4.29     |
| 5                                 | 3855-105    | Sirena lauke                                                                                                                             | vnt           | 1.0    |           | 73.24     |            | 73.24    |
| 6                                 | N50-326     | Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje                                                                                             | vnt.          | 1.0    | 5.6       | 0.41      | 0.14       | 6.15     |
| 7                                 | 3855-122    | Sirena viduje                                                                                                                            | vnt           | 1.0    |           | 39.56     |            | 39.56    |
| 8                                 | N21-468     | Akumuliatoriaus montavimas k8=1.09                                                                                                       | vnt           | 2.0    | 47.65     | 0.51      |            | 48.16    |
| 9                                 | 3855-85     | Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah                                                                                                               | vnt           | 2.0    |           | 22.23     |            | 22.23    |
| 10                                | N50-359     | Vagų išskirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose                                                                     | 100m          | 0.14   | 11.81     |           | 0.7        | 12.51    |
| 11                                | N21P-0138   | Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose,kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm | 100vnt        | 0.08   | 34.09     | 22.86     | 5.48       | 62.43    |
| 12                                | N50-369     | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)                                                          | 100m          | 1.26   | 124.52    | 55.77     |            | 180.29   |
| 13                                | N50-376     | 16 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas                                                                                   | vnt.          | 1.0    | 36.0      |           |            | 36.00    |
| Skyriuje 8                        |             |                                                                                                                                          |               |        | 386.28    | 461.99    | 6.60       | 854.87   |
| 9 LENTYNOS                        |             |                                                                                                                                          |               |        |           |           |            |          |
| 1                                 | N10-161     | Spintų ir lentynų įrengimas                                                                                                              | m2            | 5.4    | 61.75     | 0.33      |            | 62.08    |
| 2                                 | 91390       | Universalus stelažas (600mm gylis)                                                                                                       | vnt           | 3.0    |           | 426.86    |            | 426.86   |
| Skyriuje 9                        |             |                                                                                                                                          |               |        | 61.75     | 427.19    |            | 488.94   |
| žiniaraštyje 2                    |             |                                                                                                                                          |               |        | 13375.81  | 12324.63  | 330.85     | 26031.29 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |             |                                                                                                                                          |               |        |           |           |            | 5466.57  |
| Iš viso žiniaraštyje 2            |             |                                                                                                                                          |               |        |           |           |            | 31497.86 |