

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

34 MARIJAMPOLĖ

Statiny

77 MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS 2017

Žiniaraštis

3 MAISTO RUOŠIMO MOKYMO PATALPOS

2017.03.20

Suma žiniaraščiui 39205.63 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 LUBOS								
1 F15-1-10		"Amstrong" akustinių (higieninių) pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	152.6	2352.64	2478.03	23.78	4854.45
	Skryriuje 1				2352.64	2478.03	23.78	4854.45
2 SIENOS								
1 R14-219		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus) k8=1.17	100m2	1.971	436.53	48.59		485.12
2 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1.971	87.66		0.05	87.71
3 792-65		Knauf gruntas 'Betokontakt'	kg	69.0		206.86		206.86
4 R11-106		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	18.2	612.26	97.72		709.98
5 R11-80		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	59.4	1232.26	123.7		1355.96
6 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1.971	87.66	52.6	0.05	140.31
7 N60-16		Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais k9=1.15	m	68.5	147.69	160.24		307.93
8 N15-169-2		Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	1.971	554.31	84.75		639.06
9 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	1.971	87.65	93.31	0.05	181.01
10 N15-169		Labai gerai dažomų sienų, kai jos tinkuotos, arba sur. k-jų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100m2	1.971	269.76	37.98		307.74
11 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	1.971	87.65	93.31	0.05	181.01
12 N15-135		Paruoštų dažymui sienų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1.971	864.87	432.02		1296.89
13 R61P-2110		Keraminių plytelių dangos atskirų vietų remontas, keičiant plyteles, kai plytelių plotas daugiau 0,05 m2	m2	32.6	2223.02	410.15	2.0	2635.17
14 R10-52		Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	9.0	40.85	129.25		170.10

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
15	F15-6-14	Metal. k-jų smulkių paviršių (radiatorių) l. geras dažymas emaliais, glaistant, šlifuoj. ir grunt. (100m2 daž. p.)	100m2	0.078	134.13	17.94		152.07
	Skyriuje 2				6866.30	1988.42	2.20	8856.92
3	GRINDYS							
1	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	20.6	13.83			13.83
2	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	4.1	320.75		178.9	499.65
3	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	0.206	24.1			24.10
4	N27-19	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas k1=1.2, k2=1.2, k9=1.15	100m3	0.0206	4.19	32.5	6.96	43.65
5	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu (I-II grupės gruntas) k8=1.14, k9=1.15	100m3	0.026	3.28		0.88	4.16
6	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m2	0.206	36.69	126.53	1.22	164.44
7	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0.206	2.6	5.92		8.52
8	N11-171	Grindų armavimas, rišant atskirus armatūros strypus į tinklus k8=1.15	t	0.0834	25.17	61.97		87.14
9	N11P-1501	Armėtų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 50.00 mm	100m2	0.206	86.65	89.87	22.92	199.44
10	N15P-0209	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.206	5.29		0.01	5.30
11	792-65	Knauf gruntas 'Betokontakt'	kg	7.21		21.61		21.61
12	N11-54-5	Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas	100m2	0.206	54.23	64.62	6.04	124.89
13	N15P-0210	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.206	5.29	9.07	0.01	14.37
14	F11-3-15	PVC kelių spalvų linoleumo danga, klijuoj. bei sulydant siūles	100m2	0.206	210.91	234.61	6.96	452.48
15	N11-159	Plastmasinės grindjuostės	100m	0.214	20.66	30.1		50.76
16	R61P-2305	Keraminių plytelių grindų dangos remontas, keičiant plyteles, kai remontuojamas plotas iki 0,5 m2, plytelių plotas daugiau 0,05 m2	m2	24.3	1056.66	318.97	2.57	1378.20
17	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	8.85	129.46			129.46
18	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8.85	88.85		170.62	259.47
	Skyriuje 3				2088.61	995.77	397.09	3481.47
4	DURYS							
1	F10-4-22	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (m2 bloko) (be spynos)	m2	11.34	253.13	9.62	3.77	266.52
2	R7-44	Durų angos suformavimas	vnt	3.0	444.4	28.14		472.54
3	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	1.4	47.09	7.52		54.61

2017.03.20		Statinių grupė 34		Statinyys 77		Žiniaraštis 3		Lapas 3	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
4	408-3	Plieninės vidaus durys	vnt	6.0		2815.32		2815.32	
5	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makroflexu k9=1.15	100m	0.612	74.46	33.15		107.61	
6	N10-143	Apvadų iš minkštos medienos tvirtinimas	100m	0.612	42.87	379.88		422.75	
7	N2P-0308	Durų uždarymo prietaisų montavimas (atmušėjai)	vnt.	6.0	40.19	10.22	1.3	51.71	
8	N11P-1504	Metalinio profilio juostelių montavimas (slenksčiai)	m	5.4	25.7	18.4		44.10	
9	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0.6	8.78			8.78	
10	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.6	6.02		11.57	17.59	
11	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.0	t	0.6			1.61	1.61	
Skyriuje 4					942.64	3302.25	18.25	4263.14	
5 PALANGĖS									
1	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus) k8=1.17	100m2	0.119	26.36	2.93		29.29	
2	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.119	5.3			5.30	
3	792-65	Knauf gruntas 'Betokontakt'	kg	4.165		12.49		12.49	
4	R61P-2107	Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas (palangės)	m2	11.9	339.91	100.0	0.93	440.84	
5	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.119	5.29	3.18		8.47	
6	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0.119	33.46	5.12		38.58	
7	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.119	5.29	5.64		10.93	
8	N15-169	Labai gerai dažomų sienų, kai jos tinkuotos, arba sur. k-jų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100m2	0.119	16.29	2.29		18.58	
9	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.119	5.29	5.64		10.93	
10	N15-135	Paruoštų dažymui sienų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.119	52.22	26.08		78.30	
Skyriuje 5					489.41	163.37	0.93	653.71	
6 ELEKTROS INSTALIACIJA									
1	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demonravimas	100vnt	0.21	69.99			69.99	
2	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demonravimas	100vnt	0.9	43.07			43.07	
3	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	2.4	229.7			229.70	
4	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	6.85	795.75	481.25		1277.00	
5	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija	100vnt	0.09	17.21	48.83		66.04	

2017.03.20		Statinių grupė 34		Statiny 77		Žiniaraštis 3		Lapas 4	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
6	N21-205	paslėptoji Rozečių montavimas, kai instaliacija	100vnt	0.62	118.55	336.39		454.94	
7	N21-237	paslėptoji Iki 4 lempų liuminescencinių	100vnt	0.28	543.99	1148.85		1692.84	
8	R63P-0141	šviestuvų montavimas, kabinant ant							
9	N21-561	pakabų Skydelių demontavimas (pritaikyta)	vnt.	3.0	92.04			92.04	
		24 modulių paskirstymo skydelių	vnt	1.0	78.29	874.39	0.14	952.82	
		surinkimas ir montavimas, tvirtinant							
		medsraigčiais							
10	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms,	100vnt	0.71	54.14			54.14	
		jungikliams, kištukams, lizdams							
		išskirtimas mūro sienose							
11	N21P-0138	Horizontalių skylių gręžimas iki 80	100vnt	0.46	196.03	131.45	31.48	358.96	
		mm skersmens deimantiniais							
		grąžtais betono konstrukcijose,kai							
		skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200							
		mm							
12	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos	vnt	1.0	17.98			17.98	
		matavimas							
13	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	1.0	10.22			10.22	
Skyriuje 6					2266.96	3021.16	31.62	5319.74	
7 SANTECHNIKA									
1	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	4.0	18.75			18.75	
2	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių	m	4.4	13.2			13.20	
		vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm							
		skersmens vamzdžių ardymas							
3	R61P-2639	Nuotekų šalinimo plastikinių	m	18.0	227.56	151.85	0.5	379.91	
		vamzdynų atskirų atkarpų keitimas							
		pastato viduje, kai vamzdžio							
		skersmuo 110 mm							
4	R61P-2639	Nuotekų šalinimo plastikinių	m	6.5	54.79	29.58	0.36	84.73	
		vamzdynų atskirų atkarpų keitimas							
		pastato viduje, kai vamzdžio							
		skersmuo iki 50 mm							
5	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų	vnt.	4.0	11.0	317.96		328.96	
		jungiamųjų (fasoninių) dalių							
		montavimas, kai nominalusis vidinis							
		skersmuo iki 110 mm							
6	N16-114	Vidaus vandentiekio vamzdynų	m	14.0	148.11	100.04		248.15	
		tiesimas iš polietileningų vamzdžių,							
		kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant							
		ruošinius objekte)							
7	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų,	vnt	6.0	28.13	34.66		62.79	
		kurių D iki 50mm, prijung.							
8	N17-8	Praustuvo su apatiniu vandens	kompl.	4.0	125.56	209.54		335.10	
		prijungimo maišytuvu montavimas,							
		gręžiant sienoje skyles							
9	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens	vnt	4.0	36.65	233.07		269.72	
		maišytuvų montavimas							
10	R19-255	Savitakos kanalizacijos plast.	vnt.	2.0	21.74	13.9		35.64	
		D110mm vamzdynų pažeistos vietos							
		remontas							
11	R19-67	Ketinio trapo, kurio skersmuo 100	vnt	1.0	22.22	100.42		122.64	
		mm, keitimas							
12	R63P-2705	Šildymo radiatorių pakeitimas 900	vnt.	2.0	38.09	384.93	0.36	423.38	
		mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio							
		plieniniais šildymo radiatoriais (							
		plokščių skaičius 1 vnt)							
13	88003001	Radiatoriaus pajungimo mazgas (H	vnt	2.0		27.25		27.25	

2017.03.20		Statinių grupė 34	Statiny 77		Žiniaraštis 3			Lapas 5
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
14	R63P-7111	jungtis) Horizontalių 160 mm skersmens skylių gręžimas deimantiniais grąžtais pastatų išorinėse sienose (skylės gylis 510.00 mm)	vnt.	2.0	38.14	12.09	6.13	56.36
15	N20P-0503	Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose) , kai ventiliatoriaus našumas daugiau 1000 m3/val. iki 3000 m3/val.	vnt.	2.0	38.3	543.62	0.28	582.20
16	N20-901	Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm	m	16.4	67.34	261.76	0.82	329.92
17	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas specialiais fiksatoriais)	vnt.	4.0	9.49	76.85		86.34
18	N21-248	Virtuvės ventiliatorių montavimas	vnt	4.0	48.92	317.96		366.88
Skyriuje 7					947.99	2815.48	8.45	3771.92
8 SIGNALIZACIJA								
1	N50-307	16 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.0	39.17	182.1	0.14	221.41
2	N50-270	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vnt	10.0	142.65	128.19		270.84
3	N50-317	Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas	vnt.	1.0	2.43	13.83	0.07	16.33
4	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	1.0	4.02	0.2	0.07	4.29
5	3855-105	Sirena lauke	vnt	1.0		73.24		73.24
6	N50-326	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1.0	5.6	0.41	0.14	6.15
7	3855-122	Sirena viduje	vnt	1.0		39.56		39.56
8	N21-468	Akumuliatoriaus montavimas k8=1.09	vnt	2.0	47.65	0.51		48.16
9	3855-85	Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	2.0		22.23		22.23
10	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuose sienose	100m	0.14	11.81		0.7	12.51
11	N21P-0138	Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose,kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm	100vnt	0.11	46.88	31.43	7.53	85.84
12	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	2.54	251.02	112.42		363.44
13	N50-376	16 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas	vnt.	1.0	36.0			36.00
Skyriuje 8					587.23	604.12	8.65	1200.00
žiniaraštyje 3					16541.78	15368.60	490.97	32401.35
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								6804.28
Iš viso žiniaraštyje 3								39205.63