

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **34 MARIJAMPOLĖ**

Statinyss **77 MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS 2017**

Žiniaraštis **4 KABINETAS NR. 207**

2017.03.20

Suma žiniaraščiui 12771.24 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 LUBOS								
1	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	68.6	1057.61	1113.98	10.69	2182.28
		Skyriuje 1			1057.61	1113.98	10.69	2182.28
2 SIENOS								
1	R3-4	Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas	m2	76.4	70.56			70.56
2	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	0.2152	47.81	27.58	0.84	76.23
3	N15-85-3	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medsraigčiais ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius	100m2	0.0538	58.8	19.25		78.05
4	N46-25	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos k8=1.07	m3	0.32	50.74	48.65	14.95	114.34
5	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniiais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus) k8=1.17	100m2	1.241	274.86	30.59		305.45
6	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1.241	55.19		0.03	55.22
7	792-65	Knauf gruntas 'Betokontakt'	kg	43.5		130.41		130.41
8	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	2.8	94.2	15.03		109.23
9	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	24.8	514.48	51.64		566.12
10	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1.241	55.19	33.12	0.03	88.34
11	N15-66	Vienasluoksnis tinkas (ištisinis paviršių išlyginimas) k8=1.09	100m2	0.993	421.86		3.14	425.00
12	757-6	Knauf gipsinis tinkas 'Rotband' (universalus)	kg	398.2		140.17		140.17
13	N60-16	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais k9=1.15	m	32.1	69.21	75.09		144.30
14	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	1.241	349.01	53.36		402.37

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
15	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	1.241	55.19	58.75	0.03	113.97
16	N15-169	Labai gerai dažomų sienų, kai jos tinkuotos, arba sur. k-jų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100m2	1.241	169.85	23.91		193.76
17	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	1.241	55.19	58.75	0.03	113.97
18	N15-135	Paruoštų dažymui sienų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1.241	544.54	272.02		816.56
19	R10-52	Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	2.0	9.08	28.72		37.80
20	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1.4	20.48			20.48
21	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.4	14.06		26.99	41.05
22	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=2.0	t	1.4			1.5	1.50
Skyriuje 2					2930.30	1067.04	47.54	4044.88
3 GRINDYS								
1	N46-175	Polivinilchloridinių plytelių dangos išardymas	100m2	0.686	202.69			202.69
2	R5-58	Betoninio pagrindo šlifavimas du kartus, surenkant šiukšles siurbliu	100m2	0.686	52.09		15.65	67.74
3	N15P-0209	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.686	17.63		0.02	17.65
4	792-65	Knauf gruntas 'Betokontakt'	kg	24.01		71.98		71.98
5	N11-54-5	Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas	100m2	0.686	180.61	215.16	20.12	415.89
6	N15P-0210	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.686	17.63	30.2	0.03	47.86
7	F11-3-15	PVC kelių spalvų linoleumo danga, klijuoj. bei sulydant siūles	100m2	0.686	702.36	781.26	23.18	1506.80
8	N11-159	Plastmasinės grindjuostės	100m	0.457	44.12	64.27		108.39
Skyriuje 3					1217.13	1162.87	59.00	2439.00
4 DURYS								
1	R62P-3202	Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais (vidinės durys, blokai iki 2 m2)	m2	2.1	46.65	182.28	0.28	229.21
2	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15	100m	0.102	12.4	5.53		17.93
3	N10-143	Apvadų iš minkštos medienos tvirtinimas	100m	0.102	7.14	63.32		70.46
4	N2P-0308	Durų uždarymo prietaisų montavimas (atmušėjai)	vnt.	1.0	6.7	1.7	0.22	8.62
5	N11P-1504	Metalinio profilio juostelių montavimas (slenksčiai)	m	1.0	4.76	3.47		8.23
Skyriuje 4					77.65	256.30	0.50	334.45
5 PALANGĖS								
1	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)	100m2	0.058	12.85	1.43		14.28

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		k8=1.17						
2	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.058	2.58			2.58
3	792-65	Knauf gruntas 'Betokontakt'	kg	2.03		6.09		6.09
4	R61P-2107	Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas (palangės)	m2	5.8	165.67	48.74	0.45	214.86
5	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.058	2.58	1.55		4.13
6	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0.058	16.32	2.49		18.81
7	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.058	2.58	2.75		5.33
8	N15-169	Labai gerai dažomų sienų, kai jos tinkuotos, arba sur. k-jų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100m2	0.058	7.94	1.12		9.06
9	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.058	2.58	2.75		5.33
10	N15-135	Paruoštų dažymui sienų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.058	25.45	12.71		38.16
	Skyriuje 5				238.55	79.63	0.45	318.63
	6 ELEKTROS INSTALIACIJA							
1	R21-29	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0.1	33.33			33.33
2	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.13	6.22			6.22
3	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0.25	23.93			23.93
4	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	1.3	151.02	91.33		242.35
5	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.03	5.74	16.27		22.01
6	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.11	21.03	59.68		80.71
7	N21-237	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	100vnt	0.12	233.14	492.36		725.50
8	N21P-0138	Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm	100vnt	0.13	55.4	37.15	8.9	101.45
	Skyriuje 6				529.81	696.79	8.90	1235.50
	žiniaraštyje 4				6051.05	4376.61	127.08	10554.74
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							2216.50
	Iš viso žiniaraštyje 4							12771.24