

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
Liepų 79, LT - 92195 Klaipėda
Tel.: (8 46) 401433; faksas 401433
Įmonės kodas 1405 82050
Elektroninis paštas konsole@konsole.lt
Registras: VĮ Registrų centras Klaipėdos
skyrius



A/S LT 80 7300 010002310902
AB bankas "Swedbankas" Klaipėda,
Banko kodas 73000
Įmonės PVM kodas LT 405820515

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

KLAIPĖDOS Miesto švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remonto darbų skelbiamam mažos vertės pirkimui

2017-03-01 Nr. 01

(Data)

Klaipėda

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB „Konsolė“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Liepų g. 79, LT-92195 Klaipėda
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Generalinis direktorius Kazys Skutulas
Telefono numeris	8-46-401433
Fakso numeris	8-46-401433
El. pašto adresas	konsole@konsole.lt

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Ekreta“
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	Artojo g. 7C, Klaipėda
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	Vandentiekis, nuotekos, elektrotechnikos darbai - 32 %
Specialistas, kuriuo yra grindžiama tiekėjo kvalifikacija, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu (pvz.):	
Kvalifikuotas ypatingo statinio statybos darbų vadovas bendriesiems statybos darbams	
Kvalifikuotas ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas šioms darbų sritims: - statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimo darbai; - statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimo darbai.	

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus:

I dalis - Vydūno gimnazija (Sulupės g. 26) - sanitarinių patalpų remontas.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Įkainis mato vnt., Eur su PVM	Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, Eur su PVM
1.	Medinių durų, spintų išardymas	vnt.	16		
2.	Keraminių plytelių dangos išardymas	m ²	47,71		
3.	Betono pakylų išardymas	m ³	3,12		
4.	Sienų atskirų vietų užmūrijimas	m ³	0,4		
5.	WC medinių pertvarų išardymas	vnt.	6		
6.	Mūrinės pertvaros išardymas	m ³	0,6		
7.	Skylių vamzdynams konstrukcijose kirtimas	vnt.	6		
8.	Vagų pramušimas konstrukcijose	m	90		
9.	Maišytuvų, kriauklių demontavimas	vnt.	5		
10.	Klozetų demontavimas	vnt.	2		
11.	Trapų, genijų demontavimas	vnt.	16		
12.	Šviestuvų, jungiklių demontavimas	vnt.	16		
13.	Kanalizacijos vamzdynų ardymas	m	35		
14.	Vidaus vandentiekio vamzdynų ardymas	m	40		
15.	Grindų betonavimas,	m ²	16,20		
16.	Betono pasluoksnio įrengimas	m ²	47,71		
17.	Grindų hidroizoliacijos įrengimas	m ²	47,71		
18.	Keraminių plytelių dangos klojimas	m ²	47,71		
19.	Sienų glazūrotų plytelių išardymas	m ²	130,36		
20.	Sienų tinko remontas	m ²	130,36		
21.	Sienų paviršių išlyginimas, gruntavimas	m ²	160,23		
22.	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m ²	160,23		
23.	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas, glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	105,49		
24.	Lubų nuvalymas	m ²	47,71		
25.	Lubų glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	47,71		
26.	Vamzdynų aptaisymas gipso	m ²	5		

	kartono plokštėmis įrengiant karkasą.				
27.	Durų montavimas	m ²	16		
28.	Sieninių spintų montavimas	m ²	20		
29.	Skydinės pertvaros san. mazgams	m ²	31,60		
30.	Vidaus vandentiekio vamzdinių tiesimas	m	50		
31.	Movinių ventilių, čiaupų, kurių D iki 50 mm prijungimas	vnt.	39		
32.	Kanalizacijos vamzdžių tiesimas D50-100 mm	m	45		
33.	Vagų užtaisymas	m	90		
34.	Trapo montavimas	vnt.	4		
35.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt.	14		
36.	Pisuarų tvirtinimas prie sienų	vnt.	5		
37.	Praustuvų su maišytuvu montavimas	vnt.	10		
38.	Nuotekų ir vandentiekio vamzdinių prijungimas prie esamų tinklų	kompl.	3		
39.	Revizinių durelių montavimas	vnt.	3		
40.	Laidų keitimas sienose	m	55		
41.	Šviestuvų montavimas	vnt.	10		
42.	Jungiklių, paskirstymo dėžučių montavimas	vnt.	12		
43.	Ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	12		
44.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	25		
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina I pirkimo daliai, Eur su PVM (suma žodžiais ir skaičiais)					24725,0 / (Dvidešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt penki eurai 67 ct)

Mes siūlome šiuos darbus:

II dalis - „Žaliakalnio“ gimnazija (Galinio pylimo g. 17) - persirengimo ir sanitarinių patalpų remontas prie sporto salės.

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Įkainis mato vnt., Eur su PVM	Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, Eur su PVM
----------	-------------------	---------------	---------------------	-------------------------------	--

1.	Medinių durų išardymas	vnt.	8			
2.	Senos grindų dangos išardymas	m ²	45,45			
3.	Mūrinių pertvarų išardymas	m ³	1			
4.	Skylių vamzdynams konstrukcijose kirtimas	vnt.	2			
5.	Vagų pramušimas konstrukcijose	m	7			
6.	Maišytuvų, kriauklių, klozetų demontavimas	vnt.	5			
7.	Trapų demontavimas	vnt.	1			
8.	Šviestuvų, jungiklių demontavimas	vnt.	14			
9.	Kanalizacijos vamzdynų ardymas	m	10			
10.	Vidaus vandentiekio vamzdynų ardymas	m	15			
11.	Grindų hidroizoliacijos įrengimas	m ²	8,48			
12.	Betono pasluoksnio įrengimas grindims.	m ²	45,45			
13.	Keraminių plytelių dangos klojimas	m ²	45,45			
14.	Sienų glazūruotų plytelių išardymas	m ²	29,84			
15.	Sienų tinko remontas	m ²	29,84			
16.	Sienų paviršių išlyginimas, gruntavimas	m ²	52,63			
17.	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m ²	52,63			
18.	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas, glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	87,26			
19.	Lubų nuvalymas	m ²	45,45			
20.	Lubų glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	45,45			
21.	Durų montavimas	m ²	12			
22.	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas	m	15			
23.	Movinių ventilių, čiaupų, kurių D iki 50 mm prijungimas	vnt.	6			
24.	Kanalizacijos vamzdžių tiesimas D50-100 mm	m	10			
25.	Vagų užtaisymas	m	7			
26.	Trapo montavimas dušo patalpoje	vnt.	1			
27.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt.	2			
28.	Praustuvų su maišytuvu montavimas	vnt.	2			

29.	Dušinio maišytuvo montavimas	vnt.	1		
30.	Nuotekų ir vandentiekio vamzdynų prijungimas prie esamų tinklų	kompl.	2		
31.	Revizinių durelių montavimas	vnt.	2		
32.	Laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	m	35		
33.	Šviestuvų montavimas	vnt.	6		
34.	Jungiklių, paskirstymo dėžučių montavimas	vnt.	9		
35.	Ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	4		
36.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	10		
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina II pirkimo daliai, Eur su PVM (suma žodžiais ir skaičiais)					9629,67 (Devyni tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt devyni eurai 67 ct)

Mes siūlome šiuos darbus:

III dalis - „Vyturio“ pagrindinė mokykla (Laukininkų g. 30) - sanitarinės patalpos remontas.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Įkainis mato vnt., Eur su PVM	Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, Eur su PVM
1.	Medinių durų išardymas	vnt.	4		
2.	Keramikinių plytelių dangos išardymas	m ²	14		
3.	Skylių vamzdynams konstrukcijose kirtimas	vnt.	2		
4.	Vagų pramušimas konstrukcijose	m	8		
5.	Kriauklių su maišytuvais demontavimas	vnt.	2		
6.	Klozetų, bidė demontavimas	vnt.	3		
7.	Trapų demontavimas	vnt.	1		
8.	Šviestuvų, jungiklių demontavimas	vnt.	7		
9.	Kanalizacijos vamzdynų ardymas	m	8		
10.	Vidaus vandentiekio vamzdynų ardymas	m	13		
11.	Grindų hidroizoliacija	m ²	14		
12.	Betono pasluoksnio	m ²	14		

	įrengimas grindims					
13.	Keraminių plytelių dangos klojimas	m ²	14			
14.	Sienų glazūruotų plytelių išardymas	m ²	44,20			
15.	Sienų tinko remontas	m ²	40,20			
16.	Sienų paviršių išlyginimas, gruntavimas	m ²	52,64			
17.	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m ²	52,64			
18.	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas, glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	35,76			
19.	Pakabinamų gipskartonio lubų įrengimas – karkaso montavimas, aptaisymas plokštėmis, glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	14			
20.	Vamzdynų aptaisymas gipso kartono plokštėmis įrengiant karkasą	m ²	3,60			
21.	Durų montavimas	m ²	4			
22.	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas	m	13			
23.	Movinių ventilių, čiaupų, kurių D iki 50 mm prijungimas	vnt.	9			
24.	Kanalizacijos vamzdžių tiesimas D50-100 mm	m	8			
25.	Vagų užtaisymas	m	8			
26.	Trapo montavimas	vnt.	1			
27.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt.	2			
28.	Pisuarų tvirtinimas prie sienų	vnt.	1			
29.	Bidė montavimas	vnt.	1			
30.	Praustuvų su maišytuvu montavimas	vnt.	2			
31.	Nuotekų ir vandentiekio vamzdynų prijungimas prie esamų tinklų	kompl.	4			
32.	Revizinių durelių montavimas	vnt.	2			
33.	Laidų keitimas sienose	m	10			
34.	Šviestuvų montavimas	vnt.	4			
35.	Jungiklių, paskirstymo dėžučių montavimas	vnt.	4			
36.	Ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	2			
37.	Statybinių šiukšlių	t	8			

	išvežimas				
Bendra preliminarį pasiūlymo kaina III pirkimo daliai, Eur su PVM (suma žodžiais ir skaičiais)					6870,93 (Šeši tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų 93 ct)

Mes siūlome šiuos darbus:

IV dalis - I/d „Žuvėdra“ (Debreceno g. 24) - sanitarinių patalpų remontas.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Įkainis mato vnt., Eur su PVM	Bendra preliminarį pasiūlymo kaina, Eur su PVM
1.	Medinių durų ir spintų išardymas	vnt.	12		
2.	WC pertvarų išardymas	vnt.	8		
3.	Praustuvų su maišytuvais demontavimas	vnt.	16		
4.	Pusvonių demontavimas	vnt.	4		
5.	Klozetų demontavimas	vnt.	12		
6.	Keraminių plytelių dangos išardymas	m ²	67		
7.	Kanalizacijos vamzdinių ir stovų ardymas	m	50		
8.	Vidaus vandentiekio vamzdinių ardymas	m	70		
9.	Trapų demontavimas	vnt.	4		
10.	Šviestuvų, jungiklių demontavimas	vnt.	12		
11.	Betono pasluoksnio įrengimas grindims	m ²	67		
12.	Grindų hidroizoliacija	m ²	67		
13.	Keraminių plytelių dangos klojimas	m ²	67		
14.	Sienų glazūruotų plytelių išardymas	m ²	155, 74		
15.	Sienų tinko remontas	m ²	130		
16.	Sienų paviršių išlyginimas, gruntavimas	m ²	187,70		
17.	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m ²	187,70		
18.	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas, glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	126		
19.	Švieslangių aptaisymas gipso kartono plokštėmis įrengiant	m ²	7		

	karkasą.					
20.	Lubų nuvalymas	m ²	67			
21.	Lubų glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	67			
22.	Skylių vamzdynams konstrukcijose kirtimas	vnt.	4			
23.	Vagų pramušimas konstrukcijose	m	28			
24.	Durų montavimas	m ²	16			
25.	Sieninių spintų montavimas	m ²	12			
26.	Skydinės pertvaros san. mazgams	m ²	31,04			
27.	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas	m	70			
28.	Movinių ventilių, čiaupų, kurių D iki 50 mm prijungimas	vnt.	13			
29.	Kanalizacijos vamzdžių tiesimas D50-100 mm	m	50			
30.	Trapų montavimas	vnt.	4			
31.	Vagų užtaisymas	m	28			
32.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt.	12			
33.	Praustuvų su maišytuvu montavimas	vnt.	16			
34.	Pusvonių su dušiniu maišytuvu montavimas	vnt.	4			
35.	Nuotekų ir vandentiekio vamzdynų prijungimas prie esamų tinklų	kompl.	4			
36.	Revizinių durelių montavimas	vnt.	4			
37.	Metalinių paviršių dažymas	m ²	12			
38.	Laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	m	40			
39.	Jungiklių, paskirstymo dėžučių keitimas	vnt.	8			
40.	Šviestuvų montavimas	vnt.	8			
41.	Ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	4			
42.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	20			
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina IV pirkimo daliai, Eur su PVM (suma žodžiais ir skaičiais)					27558,00	(Dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 00 ct)

Mes siūlome šiuos darbus:

V dalis - I/d „Papartėlis“ (Reikjaviko g. 5) - sanitarinių patalpų remontas.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Įkainis mato vnt., Eur su PVM	Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, Eur su PVM
1.	Medinių durų ir spintų išardymas	vnt.	26		
2.	WC pertvarų išardymas	vnt.	10		
3.	Praustuvų su maišytuvais ir kriauklių demontavimas	vnt.	23		
4.	Pusvonių demontavimas	vnt.	6		
5.	Klozetų demontavimas	vnt.	17		
6.	Keraminių plytelių dangos išardymas	m ²	103,15		
7.	Kanalizacijos vamzdynų ir stovų ardymas	m	120		
8.	Trapų demontavimas	vnt.	6		
9.	Vidaus vandentiekio vamzdynų ardymas	m	90		
10.	Šviestuvų, jungiklių demontavimas	vnt.	31		
11.	Betono pasluoksniu įrengimas grindims	m ²	103,20		
12.	Grindų hidroizoliacija	m ²	103,20		
13.	Keraminių plytelių dangos klojimas	m ²	103,15		
14.	Sienų glazūruotų plytelių išardymas	m ²	255,84		
15.	Sienų tinko remontas	m ²	250		
16.	Sienų paviršių išlyginimas, gruntavimas	m ²	307,81		
17.	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m ²	307,81		
18.	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas, glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	205		
19.	Vamzdynų aptaisymas gipso kartono plokštėmis įrengiant karkasą.	m ²	10		
20.	Lubų nuvalymas	m ²	116		
21.	Lubų glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	116		
22.	Skylių vamzdynams konstrukcijose kirtimas	vnt.	12		
23.	Vagų pramušimas konstrukcijose	m	4		

24.	Durų montavimas	m ²	28			
25.	Skydinės pertvaros san. mazgams	m ²	53,70			
26.	Sieninių spintų montavimas	m ²	37,80			
27.	Vidaus vandentiekio vamzdinių tiesimas	m	90			
28.	Movinių ventilių, čiaupų, kurių D iki 50 mm prijungimas	vnt.	65			
29.	Kanalizacijos vamzdžių tiesimas D50-100 mm	m	120			
30.	Vagų užtaisymas	m	4			
31.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt.	16			
32.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliui ir naktipuodžių plovimo įrenginiu montavimas	vnt.	1			
33.	Trapų montavimas	vnt.	6			
34.	Dvigubų plautuvių su maišytuvu montavimas	vnt.	6			
35.	Praustuvų su maišytuvu montavimas	vnt.	23			
36.	Pusvonių su dušiniu maišytuvu montavimas	vnt.	6			
37.	Nuotekų ir vandentiekio vamzdinių prijungimas prie esamų tinklų	kompl.	6			
38.	Revizinių durelių montavimas	vnt.	6			
39.	Metalinų paviršių dažymas	m ²	17			
40.	Laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	m	60			
41.	Jungiklių, paskirstymo dėžučių keitimas	vnt.	18			
42.	Šviestuvų montavimas	vnt.	19			
43.	Ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	12			
44.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	30			
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina V pirkimo daliai, Eur su PVM (suma žodžiais ir skaičiais)					48437,23	(Keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt septyni eurai 23 ct)

Mes siūlome šiuos darbus:

VI dalis - I/d „Rūta“ (I. Simonaitytės g. 25) - sanitarinių patalpų remontas.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Įkainis mato vnt., Eur su PVM	Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, Eur su PVM
1.	Medinių durų ir spintų išardymas	vnt.	30		
2.	WC pertvarų išardymas	vnt.	18		
3.	Praustuvų su maišytuvais ir kriauklių demontavimas	vnt.	38		
4.	Pusvonių demontavimas	vnt.	8		
5.	Klozetų demontavimas	vnt.	20		
6.	Keraminių plytelių dangos išardymas	m ²	132,31		
7.	Kanalizacijos vamzdinių ir stovų ardymas	m	130		
8.	Vidaus vandentiekio vamzdinių ardymas	m	120		
9.	Trapų demontavimas	vnt.	8		
10.	Šviestuvų, jungiklių demontavimas	vnt.	39		
11.	Betono pasluoksnio įrengimas grindims	m ²	132,31		
12.	Grindų hidroizoliacija	m ²	132,31		
13.	Keraminių plytelių dangos klojimas	m ²	132,31		
14.	Sienų glazūruotų plytelių išardymas	m ²	336,53		
15.	Sienų tinko remontas	m ²	300		
16.	Sienų paviršių išlyginimas, gruntavimas	m ²	403,84		
17.	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m ²	403,84		
18.	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas, glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	270		
19.	Vamzdinių aptaisymas gipso kartono plokštėmis įrengiant karkasą	m ²	10		
20.	Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis įrengiant karkasą	m ²	133		
21.	Skylių vamzdiniams konstrukcijose kirtimas	vnt.	8		
22.	Vagų pramušimas konstrukcijose	m	55		
23.	Durų montavimas	m ²	44		
24.	Sieninių spintų montavimas	m ²	30		

25.	Skydinės pertvaros san. mazgams	m ²	36			
26.	Vidaus vandentiekio vamzdinių tiesimas	m	120			
27.	Movinių ventilių, čiaupų, kurių D iki 50 mm prijungimas	vnt.	126			
28.	Kanalizacijos vamzdžių tiesimas D50-100 mm	m	130			
29.	Trapų montavimas	vnt.	8			
30.	Vagų užtaisymas	m	55			
31.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt.	20			
32.	Klozeto su naktipuodžių plovimo įrenginiu montavimas	vnt.	2			
33.	Dvigubų plautuvių su maišytuvu montavimas	vnt.	8			
34.	Praustuvų su maišytuvu montavimas	vnt.	30			
35.	Pusvonių su dušiniu maišytuvu montavimas	vnt.	8			
36.	Nuotekų ir vandentiekio vamzdinių prijungimas prie esamų tinklų	kompl.	8			
37.	Revizinių durelių montavimas	vnt.	8			
38.	Metalinų paviršių dažymas	m ²	30			
39.	Laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	m	80			
40.	Jungiklių, paskirstymo dėžučių keitimas	vnt.	32			
41.	Šviestuvų montavimas	vnt.	30			
42.	Ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	16			
43.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	40			
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina VI pirkimo daliai, Eur su PVM (suma žodžiais ir skaičiais)						65677,34 (Šešiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt septyni eurai 34 ct)

Mes siūlome šiuos darbus:

VII dalis - I/d „Vėrinėlis“ (Taikos pr.23a) - sanitarinių patalpų remontas.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Įkainis mato vnt., Eur su PVM	Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, Eur su PVM
1.	Medinių durų išardymas	vnt.	14		
2.	Mūrinių WC pertvarų išardymas	m ³	2,75		
3.	Praustuvų su maišytuvais ir kriauklių demontavimas	vnt.	18		
4.	Pusvonių demontavimas	vnt.	4		
5.	Klozetų demontavimas	vnt.	11		
6.	Keraminių plytelių dangos išardymas	m ²	64		
7.	Kanalizacijos vamzdinių ir stovų ardymas	m	98		
8.	Vidaus vandentiekio vamzdinių ardymas	m	80		
9.	Šviestuvų, jungiklių demontavimas	vnt.	21		
10.	Betono pasluoksnio įrengimas grindims	m ²	64		
11.	Grindų hidroizoliacija	m ²	64		
12.	Keraminių plytelių dangos klojimas	m ²	64		
13.	Sienų glazūruotų plytelių išardymas	m ²	189,66		
14.	Sienų tinko remontas	m ²	180		
15.	Sienų paviršių išlyginimas, gruntavimas	m ²	245,24		
16.	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m ²	245,24		
17.	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas, glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	152,92		
18.	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis įrengiant karkasą	m ²	64		
19.	Lubų glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	64		
20.	Skylių vamzdiniams konstrukcijose kirtimas	vnt.	14		
21.	Vagų pramušimas konstrukcijose	m	24		

22.	Durų montavimas	m ²	16			
23.	Skydinės pertvaros san. mazgams	m ²	34			
24.	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas	m	80			
25.	Movinių ventilių, čiaupų, kurių D iki 50 mm prijungimas	vnt.	40			
26.	Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	vnt.	4			
27.	Kanalizacijos vamzdžių tiesimas D50-100 mm	m	92			
28.	Vagų užtaisymas	m	24			
29.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt.	10			
30.	Klozeto su naktipuodžių plovimo įrenginiu montavimas	vnt.	2			
31.	Dvigubų plautuvių su maišytuvu montavimas	vnt.	4			
32.	Praustuvų su maišytuvu montavimas	vnt.	16			
33.	Pusvonių su dušiniu maišytuvu montavimas	vnt.	4			
34.	Nuotekų ir vandentiekio vamzdynų prijungimas prie esamų tinklų	kompl.	12			
35.	Revizinių durelių montavimas	vnt.	4			
36.	Metalinių paviršių dažymas	m ²	18			
37.	Laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	m	70			
38.	Jungiklių, paskirstymo dėžučių keitimas	vnt.	24			
39.	Šviestuvų montavimas	vnt.	19			
40.	Ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	10			
41.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	23			
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina VII pirkimo daliai, Eur su PVM (suma žodžiais ir skaičiais)						36387,74 (Trisdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 74 ct)

Mes siūlome šiuos darbus:

VIII dalis - l/d „Aitvarėlis“ (Laukininkų g. 54) - sanitarinių patalpų remontas.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Įkainis mato vnt., Eur su PVM	Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, Eur su PVM
1.	Medinių durų išardymas	vnt.	12		
2.	Mūrinių pertvarų išardymas	m ³	6,30		
3.	Praustuvų su maišytuvais demontavimas	vnt.	12		
4.	Pusvonių demontavimas	vnt.	4		
5.	Klozetų demontavimas	vnt.	10		
6.	Virtuvinių kriauklių su stalviršiais permontavimas	vnt.	4		
7.	Keraminių plytelių dangos išardymas	m ²	72,73		
8.	Kanalizacijos vamzdynų ir stovų ardymas	m	50		
9.	Vidaus vandentiekio vamzdynų ardymas	m	65		
10.	Šviestuvų, jungiklių demontavimas	vnt.	28		
11.	Betono pasluoksnio įrengimas grindims	m ²	72,73		
12.	Grindų hidroizoliacija	m ²	72,73		
13.	Keraminių plytelių dangos klojimas	m ²	72,73		
14.	Sienų glazūruotų plytelių išardymas	m ²	142,91		
15.	Sienų tinko remontas	m ²	142,91		
16.	Sienų paviršių išlyginimas, gruntavimas	m ²	175,51		
17.	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m ²	175,10		
18.	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas, glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	114,73		
19.	Trapų demontavimas ir naujų montavimas	vnt.	4		
20.	Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	vnt.	4		
21.	Lengvų k-cijų pertvaros įrengimas	m ²	21,60		
22.	Lubų nuvalymas	m ²	72,73		
23.	Lubų glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	72,73		
24.	Skylių vamzdynams konstrukcijose kirtimas	vnt.	8		
25.	Vagų pramušimas konstrukcijose	m	32		

26.	Durų montavimas	m ²	16			
27.	Skydinės pertvaros san. mazgams	m ²	38,50			
28.	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas	m	65			
29.	Movinių ventilių, čiaupų, kurių D iki 50 mm prijungimas	vnt.	50			
30.	Kanalizacijos vamzdžių tiesimas D50-100 mm	m	50			
31.	Vagų užtaisymas	m	32			
32.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt.	10			
33.	Klozeto su naktipuodžių plovimo įrenginiu montavimas	vnt.	2			
34.	Dušo kabinos su padėklų montavimas lopšelio grupėse	vnt.	2			
35.	Praustuvų su maišytuvu montavimas	vnt.	20			
36.	Pusvonių su dušiniu maišytuvu montavimas	vnt.	2			
37.	Nuotekų ir vandentiekio vamzdynų prijungimas prie esamų tinklų	kompl.	4			
38.	Revizinių durelių montavimas	vnt.	4			
39.	Metalinų paviršių dažymas	m ²	8			
40.	Laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	m	65			
41.	Jungiklių, paskirstymo dėžučių keitimas	vnt.	20			
42.	Šviestuvų montavimas	vnt.	16			
43.	Ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	9			
44.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	40			
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina VIII pirkimo daliai, Eur su PVM (suma žodžiais ir skaičiais)						32307,36 (Trisdešimt du tūkstančiai trys šimtai septyni eurai 36 ct)

Mes siūlome šiuos darbus:

IX dalis – I/d „Liepaitė“ (Baltijos per. 17) - sanitarinių patalpų remontas.

Eil.	Darbo pavadinimas	Mato	Preliminarus	Įkainis	Bendra
------	-------------------	------	--------------	---------	--------

Nr.		vienetas	kiekis	mato vnt., Eur su PVM	preliminari pasiūlymo kaina, Eur su PVM
1.	Medinių durų ir spintų išardymas	vnt.	20		
2.	WC pertvarų išardymas	vnt.	10		
3.	Angų kirtimas mūro sienoje	m ³	1,50		
4.	Sienų atskirų vietų mūrijimas	m ³	1,60		
5.	Užmūrytų angų tinkavimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	20		
6.	Praustuvų su maišytuvais ir kriauklių demontavimas	vnt.	25		
7.	Pusvonių demontavimas	vnt.	5		
8.	Klozetų demontavimas	vnt.	15		
9.	Keramikinių plytelių dangos išardymas	m ²	90,70		
10.	Kanalizacijos vamzdynų ardymas	m	110		
11.	Trapų demontavimas	vnt.	5		
12.	Vidaus vandentiekio vamzdynų ardymas	m	75		
13.	Šviestuvų, jungiklių demontavimas	vnt.	25		
14.	Betono pasluoksnio įrengimas grindims	m ²	91		
15.	Grindų hidroizoliacija	m ²	91		
16.	Keraminių plytelių dangos klojimas	m ²	92		
17.	Sienų glazūrotų plytelių išardymas	m ²	242,83		
18.	Sienų tinko remontas	m ²	239		
19.	Sienų paviršių išlyginimas, gruntavimas	m ²	293,39		
20.	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m ²	293,39		
21.	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas, glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	197		
22.	Vamzdynų aptaisymas gipso kartono plokštėmis įrengiant karkasą	m ²	10		
23.	Lubų nuvalymas	m ²	91		
24.	Lubų glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	91		
25.	Skylių vamzdynams konstrukcijose kirtimas	vnt.	5		
26.	Vagų pramušimas	m	50		

	konstrukcijose					
27.	Durų montavimas	m ²	30			
28.	Skydinės pertvaros san. mazgams	m ²	48,80			
29.	Sieninių spintų montavimas	m ²	22,50			
30.	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas	m	75			
31.	Movinių ventilių, čiaupų, kurių D iki 50 mm prijungimas	vnt.	65			
32.	Kanalizacijos vamzdžių tiesimas D50-100 mm	m	110			
33.	Vagų užtaisymas	m	50			
34.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt.	15			
35.	Trapų montavimas	vnt.	5			
36.	Dvigubų plautuvių su maišytuvu montavimas	vnt.	5			
37.	Praustuvų su maišytuvu montavimas	vnt.	20			
38.	Pusvonių su dušiniu maišytuvu montavimas	vnt.	5			
39.	Nuotekų ir vandentiekio vamzdynų prijungimas prie esamų tinklų	kompl.	5			
40.	Revizinių durelių montavimas	vnt.	5			
41.	Metalinių paviršių dažymas	m ²	15			
42.	Laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	m	50			
43.	Jungiklių, paskirstymo dėžučių keitimas	vnt.	10			
44.	Šviestuvų montavimas	vnt.	15			
45.	Ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	7			
46.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	25			
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina IX pirkimo daliai, Eur su PVM <i>(suma žodžiais ir skaičiais)</i>						44892,41 (Keturiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt du eurai 41 ct)

Mes siūlome šiuos darbus:

X dalis - l/d „Žiburėlis“ (Reikjaviko g. 8) - sanitarinių patalpų remontas.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Įkainis mato vnt., Eur su PVM	Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, Eur su PVM
1.	Medinių durų ir spintų išardymas	vnt.	22		
2.	WC pertvarų išardymas	vnt.	8		
3.	Praustuvų su maišytuvais ir kriauklių demontavimas	vnt.	28		
4.	Pusvonių demontavimas	vnt.	6		
5.	Klozetų demontavimas	vnt.	14		
6.	Keramikinių plytelių dangos išardymas	m ²	97,80		
7.	Kanalizacijos vamzdynų ir stovų ardymas	m	120		
8.	Vidaus vandentiekio vamzdynų ardymas	m	100		
9.	Trapų demontavimas	vnt.	6		
10.	Šviestuvų, jungiklių demontavimas	vnt.	36		
11.	Betono pasluoksnio įrengimas grindims	m ²	97,80		
12.	Grindų hidroizoliacija	m ²	97,80		
13.	Keraminių plytelių dangos klojimas	m ²	97,80		
14.	Sienų glazūruotų plytelių išardymas	m ²	255,34		
15.	Sienų tinko remontas	m ²	250		
16.	Sienų paviršių išlyginimas, gruntavimas	m ²	307,22		
17.	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m ²	307,22		
18.	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas, glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	204,48		
19.	Vamzdynų aptaisymas gipso kartono plokštėmis įrengiant karkasą	m ²	20		
20.	Lubų nuvalymas	m ²	98		
21.	Lubų glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	98		
22.	Skylių vamzdynams konstrukcijose kirtimas	vnt.	6		
23.	Vagų pramušimas konstrukcijose	m	60		
24.	Durų montavimas	m ²	32		
25.	Sieninių spintų montavimas	m ²	22,90		
26.	Skydinės pertvaros san.	m ²	46,16		

	mazgams				
27.	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas	m	100		
28.	Movinių ventilių, čiaupų, kurių D iki 50 mm prijungimas	vnt.	82		
29.	Kanalizacijos vamzdžių tiesimas D50-100 mm	m	120		
30.	Trapų montavimas	vnt.	6		
31.	Vagų užtaisymas	m	60		
32.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt.	14		
33.	Klozeto su naktipuodžių plovimo įrenginiu montavimas	vnt.	2		
34.	Dvigubų plautuvių su maišytuvu montavimas	vnt.	6		
35.	Praustuvų su maišytuvu montavimas	vnt.	22		
36.	Pusvonių su dušiniu maišytuvu montavimas	vnt.	6		
37.	Nuotekų ir vandentiekio vamzdynų prijungimas prie esamų tinklų	kompl.	6		
38.	Revizinių durelių montavimas	vnt.	6		
39.	Metalinų paviršių dažymas	m ²	18		
40.	Laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	m	60		
41.	Jungiklių, paskirstymo dėžučių keitimas	vnt.	18		
42.	Šviestuvų montavimas	vnt.	18		
43.	Ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	12		
44.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	30		
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina X pirkimo daliai, Eur su PVM (suma žodžiais ir skaičiais)					47677,81 (Keturiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt septyni eurai 81 ct)

Mes siūlome šiuos darbus:

XI dalis - I/d „Traukinukas“ (S. Daukanto g. 39) - sanitarinių patalpų remontas.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Įkainis mato vnt., Eur su PVM	Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, Eur su PVM
1.	Medinių durų išardymas	vnt.	1		
2.	WC pertvarų išardymas	vnt.	2		
3.	Praustuvų su maišytuvais demontavimas	vnt.	2		
4.	Pusvonių demontavimas	vnt.	1		
5.	Klozetų demontavimas	vnt.	2		
6.	Keraminių plytelių dangos išardymas	m ²	12		
7.	Trapų demontavimas	vnt.	1		
8.	Kanalizacijos vamzdynų ardymas	m	10		
9.	Vidaus vandentiekio vamzdynų ardymas	m	8		
10.	Šviestuvų, jungiklių demontavimas	vnt.	3		
11.	Betono pasluoksnio įrengimas grindims	m ²	12		
12.	Grindų hidroizoliacija	m ²	12		
13.	Keraminių plytelių dangos klojimas	m ²	12		
14.	Sienų glazūrotų plytelių išardymas	m ²	25		
15.	Sienų tinko remontas	m ²	21		
16.	Sienų paviršių išlyginimas, gruntavimas	m ²	30,76		
17.	Sienų aptaisymas glazūrotomis plytelėmis	m ²	30,76		
18.	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas, glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	20,18		
19.	Lubų nuvalymas	m ²	12		
20.	Lubų glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	12		
21.	Skylių vamzdinams konstrukcijose kirtimas	vnt.	1		
22.	Vagų pramušimas konstrukcijose	m	4		
23.	Durų montavimas	m ²	2		
24.	Skydinės pertvaros san. mazgams	m ²	4,50		
25.	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas	m	8		
26.	Movinių ventilių, čiaupų, kurių D iki 50 mm prijungimas	vnt.	12		
27.	Kanalizacijos vamzdžių	m	10		

	tiesimas D50-100 mm				
28.	Trapo montavimas	vnt.	1		
29.	Vagų užtaisymas	m	4		
30.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt.	1		
31.	Klozeto su naktipuodžių plovimo įrenginiu montavimas	vnt.	1		
32.	Praustuvų su maišytuvu montavimas	vnt.	4		
33.	Pusvonių su dušiniu maišytuvu montavimas	vnt.	1		
34.	Nuotekų ir vandentiekio vamzdynų prijungimas prie esamų tinklų	kompl.	1		
35.	Revizinių durelių montavimas	vnt.	1		
36.	Metalinų paviršių dažymas	m ²	1,40		
37.	Laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	m	10		
38.	Jungiklių, paskirstymo dėžučių keitimas	vnt.	2		
39.	Šviestuvų montavimas	vnt.	2		
40.	Ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	1		
41.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	5		
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina XI pirkimo daliai, Eur su PVM (suma žodžiais ir skaičiais)					4865,49 (Keturi tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt penki eurai 49 ct)

Mes siūlome šiuos darbus:

XII dalis – I/d „Žiogelis“ (Kauno g. 27) - sanitarinių patalpų remontas.

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Įkainis mato vnt., Eur su PVM	Bendra preliminarinė pasiūlymo
----------	-------------------	---------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

					kaina, Eur su PVM
1.	Medinių durų išardymas	vnt.	4		
2.	WC pertvarų išardymas	vnt.	4		
3.	Praustuvų su maišytuvais demontavimas	vnt.	8		
4.	Pusvonių demontavimas	vnt.	2		
5.	Klozetų demontavimas	vnt.	6		
6.	Keraminių plytelių dangos išardymas	m ²	35,22		
7.	Trapų demontavimas	vnt.	2		
8.	Kanalizacijos vamzdynų ardymas	m	46		
9.	Vidaus vandentiekio vamzdynų ardymas	m	30		
10.	Šviestuvų, jungiklių demontavimas	vnt.	6		
11.	Betono pasluoksnio įrengimas grindims	m ²	35,22		
12.	Grindų hidroizoliacija	m ²	35,22		
13.	Keraminių plytelių dangos klojimas	m ²	35,22		
14.	Sienų glazūruotų plytelių išardymas	m ²	78,85		
15.	Sienų tinko remontas	m ²	70,85		
16.	Sienų paviršių išlyginimas, gruntavimas	m ²	93,22		
17.	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m ²	93,22		
18.	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas, glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	62,48		
19.	Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis įrengiant karkasą	m ²	35,22		
20.	Skylių vamzdynams konstrukcijose kirtimas	vnt.	4		
21.	Vagų pramušimas konstrukcijose	m	5		
22.	Durų montavimas	m ²	8		
23.	Skydinės pertvaros san. mazgams	m ²	21		
24.	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas	m	30		
25.	Movinių ventilių, čiaupų, kurių D iki 50 mm prijungimas	vnt.	18		
26.	Kanalizacijos vamzdžių tiesimas D50-100 mm	m	46		
27.	Trapo montavimas	vnt.	2		
28.	Vagų užtaisymas	m	5		

29.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt.	6			
30.	Praustuvų su maišytuvu montavimas	vnt.	8			
31.	Pusvonių su dušiniu maišytuvu montavimas	vnt.	2			
32.	Nuotekų ir vandentiekio vamzdynų prijungimas prie esamų tinklų	kompl.	2			
33.	Revizinių durelių montavimas	vnt.	2			
34.	Metalinų paviršių dažymas	m ²	7			
35.	Laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	m	20			
36.	Jungiklių, paskirstymo dėžučių keitimas	vnt.	4			
37.	Šviestuvų montavimas	vnt.	4			
38.	Ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	2			
39.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	10			
Bendra preliminarini pasiūlymo kaina XII pirkimo daliai, Eur su PVM (suma žodžiais ir skaičiais)						15475,31 (Penkiolika tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt penki eurai 31 ct)

Mes siūlome šiuos darbus:

XIII dalis – I/d „Dobiliukas“ (Vingio g. 9) - sanitarinių patalpų remontas.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Įkainis mato vnt., Eur su PVM	Bendra preliminarini pasiūlymo kaina, Eur su PVM
1.	Medinių durų išardymas	vnt.	16		
2.	WC pertvarų išardymas	vnt.	8		
3.	Praustuvų su maišytuvais ir kriauklių demontavimas	vnt.	23		
4.	Pusvonių demontavimas	vnt.	6		
5.	Klozetų demontavimas	vnt.	16		
6.	Keramikinių plytelių dangos išardymas	m ²	100		
7.	Kanalizacijos vamzdynų ir stovų ardymas	m	80		
8.	Vidaus vandentiekio	m	90		

	vamzdynų ardymas				
9.	Šviestuvų, jungiklių demontavimas	vnt.	29		
10.	Betono pasluoksnio įrengimas grindims	m ²	100		
11.	Grindų hidroizoliacija	m ²	100		
12.	Keraminių plytelių dangos klojimas	m ²	100		
13.	Sienų glazūruotų plytelių išardymas	m ²	238,46		
14.	Sienų tinko remontas	m ²	230		
15.	Sienų paviršių išlyginimas, gruntavimas	m ²	283,35		
16.	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m ²	283,35		
17.	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	189,57		
18.	Vamzdynų aptaisymas gipso kartono plokštėmis įrengiant karkasą	m ²	11		
19.	Lubų nuvalymas	m ²	110		
20.	Lubų glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	110		
21.	Skylių vamzdynams konstrukcijose kirtimas	vnt.	12		
22.	Vagų pramušimas konstrukcijose	m	90		
23.	Durų montavimas	m ²	24		
24.	Skydinės pertvaros san. mazgams	m ²	46,50		
25.	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas	m	90		
26.	Movinių ventilių, čiaupų, kurių D iki 50 mm prijungimas	vnt.	54		
27.	Kanalizacijos vamzdžių tiesimas D50-100 mm	m	80		
28.	Vagų užtaisymas	m	90		
29.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt.	14		
30.	Klozeto su naktipuodžių plovimo įrenginiu montavimas	vnt.	2		
31.	Dvigubų plautuvių su maišytuvu montavimas	vnt.	3		
32.	Praustuvų su maišytuvu montavimas	vnt.	20		
33.	Pusvonių su dušiniu maišytuvu montavimas	vnt.	6		

34.	Nuotekų ir vandentiekio vamzdynų prijungimas prie esamų tinklų	kompl.	18		
35.	Revizinių durelių montavimas	vnt.	6		
36.	Metalinių paviršių dažymas	m ²	16		
37.	Laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	m	90		
38.	Jungiklių, paskirstymo dėžučių keitimas	vnt.	18		
39.	Šviestuvų montavimas	vnt.	17		
40.	Ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	12		
41.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	30		
Bendra preliminarini pasiūlymo kaina XIII pirkimo daliai, Eur su PVM (suma žodžiais ir skaičiais)					43065,51 (Keturiasdešimt trys tūkstančiai šešiasdešimt penki eurai 51 ct)

Mes siūlome šiuos darbus:

XIV dalis – I/d „Pušaitė“ (Debreceno g. 43) - sanitarinių patalpų remontas.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Įkainis mato vnt., Eur su PVM	Bendra preliminarini pasiūlymo kaina, Eur su PVM
1.	Medinių durų išardymas	vnt.	12		
2.	WC pertvarų išardymas	vnt.	12		
3.	Praustuvų su maišytuvais demontavimas	vnt.	24		
4.	Pusvonių demontavimas	vnt.	6		
5.	Klozetų demontavimas	vnt.	18		
6.	Keraminių plytelių dangos išardymas	m ²	102,40		
7.	Kanalizacijos vamzdynų ir stovų ardymas	m	120		
8.	Vidaus vandentiekio vamzdynų ardymas	m	90		
9.	Šviestuvų, jungiklių demontavimas	vnt.	24		
10.	Betono pasluoksnio įrengimas grindims	m ²	102,40		
11.	Grindų hidroizoliacija	m ²	102,40		
12.	Keraminių plytelių dangos klojimas	m ²	102,40		
13.	Sienų glazūrotų plytelių	m ²	232,05		

	išardymas					
14.	Sienų tinko remontas	m ²	212			
15.	Sienų paviršių išlyginimas, gruntavimas	m ²	282,06			
16.	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m ²	282,06			
17.	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	209			
18.	Vamzdynų aptaisymas gipso kartono plokštėmis įrengiant karkasą.	m ²	24			
19.	Lubų nuvalymas	m ²	102,40			
20.	Lubų glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	102,40			
21.	Skylių vamzdynams konstrukcijose kirtimas	vnt.	6			
22.	Vagų pramušimas konstrukcijose	m	48			
23.	Durų montavimas	m ²	12			
24.	Skydinės pertvaros san. mazgams	m ²	46			
25.	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas	m	90			
26.	Movinių ventilių, čiaupų, kurių D iki 50 mm prijungimas	vnt.	78			
27.	Kanalizacijos vamzdžių tiesimas D50-100 mm	m	120			
28.	Vagų užtaisymas	m	48			
29.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt.	18			
30.	Praustuvų su maišytuvu montavimas	vnt.	24			
31.	Pusvonių su dušiniu maišytuvu montavimas	vnt.	6			
32.	Nuotekų ir vandentiekio vamzdynų prijungimas prie esamų tinklų	kompl.	18			
33.	Revizinių durelių montavimas	vnt.	6			
34.	Metalinių paviršių dažymas	m ²	18			
35.	Laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	m	60			
36.	Jungiklių, paskirstymo dėžučių keitimas	vnt.	12			
37.	Šviestuvų montavimas	vnt.	18			
38.	Ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	6			
39.	Statybinių šiukšlių	t	30			

	išvežimas				
Bendra preliminarį pasiūlymo kaina XIV pirkimo daliai, Eur su PVM (suma žodžiais ir skaičiais)					42620,06 (Keturiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt eurų 06 ct)

Mes siūlome šiuos darbus:

XV dalis – Moksleivių saviraiškos centras (Smiltelės g. 22-1) - sanitarinių ir persirengimo patalpų remontas prie sporto salės.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Įkainis mato vnt., Eur su PVM	Bendra preliminarį pasiūlymo kaina, Eur su PVM
1.	Medinių durų išardymas	vnt.	12		
2.	Medinių grindų dangos išardymas	m ²	40,71		
3.	Keraminių plytelių dangos išardymas	m ²	34,23		
4.	Mūrinių pertvarų išardymas	m ³	0,70		
5.	Skylių vamzdinams konstrukcijose kirtimas	vnt.	2		
6.	Vagų pramušimas konstrukcijose	m	24		
7.	Maišytuvų, kriauklių, klozetų demontavimas	vnt.	16		
8.	Trapų demontavimas	vnt.	7		
9.	Šviestuvų, jungiklių demontavimas	vnt.	23		
10.	Kanalizacijos vamzdinių ardymas	m	30		
11.	Vidaus vandentiekio vamzdinių ardymas	m	50		
12.	Grindų hidroizoliacijos įrengimas	m ²	34,23		
13.	Betono pasluoksnio įrengimas grindims.	m ²	74,94		
14.	Keraminių plytelių dangos klojimas	m ²	74,94		
15.	Sienų glazūruotų plytelių išardymas	m ²	125,92		
16.	Sienų tinko remontas	m ²	125		
17.	Sienų paviršių išlyginimas, gruntavimas	m ²	150,33		
18.	Sienų aptaisymas	m ²	150,33		

	glazūruotomis plytelėmis				
19.	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas, glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	172,18		
20.	Vamzdynų aptaisymas gipso kartono plokštėmis įrengiant karkasą	m ²	75		
21.	Lubų nuvalymas	m ²	74,94		
22.	Lubų glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	74,94		
23.	Durų montavimas	m ²	20		
24.	Skydinės pertvaros san. mazgams	m ²	10		
25.	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas	m	50		
26.	Movinių ventilių, čiaupų, kurių D iki 50 mm prijungimas	vnt.	28		
27.	Kanalizacijos vamzdžių tiesimas D50-100 mm	m	30		
28.	Vagų užtaisymas	m	24		
29.	Trapo montavimas	vnt.	7		
30.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt.	4		
31.	Pisuarų montavimas	vnt.	1		
32.	Praustuvų su maišytuvu montavimas	vnt.	12		
33.	Dušinio maišytuvo montavimas	vnt.	4		
34.	Nuotekų ir vandentiekio vamzdynų prijungimas prie esamų tinklų	kompl.	3		
35.	Revizinių durelių montavimas	vnt.	2		
36.	Laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	m	30		
37.	Šviestuvų montavimas	vnt.	17		
38.	Jungiklių, paskirstymo dėžučių montavimas	vnt.	18		
39.	Ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	9		
40.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	20		
Bendra preliminarį pasiūlymo kaina XV pirkimo daliai, Eur su PVM (suma žodžiais ir skaičiais)					25606,63 (Dvidešimt penki tūkstančiai šeši šimtai šeši eurai 63)

	ct)
--	-----

Mes siūlome šiuos darbus:

XVI dalis - Vaikų laisvalaikio centras: klubas „Liepsnelė“ (Viršutinė g. 5), klubas „Saulutė“ (Šermukšnių g. 11), klubas „Žuvėdra“ (H. Manto g. 77) - sanitarinių patalpų remontas.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Įkainis mato vnt., Eur su PVM	Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina, Eur su PVM
Klubas „Saulutė“					
1.	Medinių durų išardymas	vnt.	3		
2.	Linoleumo dangos nuėmimas	m ²	6,70		
3.	Keraminių plytelių dangos išardymas	m ²	1,82		
4.	Klozetų demontavimas	vnt.	1		
5.	Praustuvų su maišytuvu demontavimas	vnt.	1		
6.	Kanalizacijos vamzdinių ardymas	m	3		
7.	Vidaus vandentiekio vamzdinių ardymas	m	2		
8.	Šviestuvų, jungiklių demontavimas	vnt.	2		
9.	Grindų hidroizoliacija	m ²	1,82		
10.	Betono pasluoksnio įrengimas grindims	m ²	6,70		
11.	Keraminių plytelių dangos klojimas	m ²	6,70		
12.	Sienų glazūrotų plytelių išardymas	m ²	9,73		
13.	Sienų tinko remontas	m ²	9,73		
14.	Sienų paviršių išlyginimas, gruntavimas	m ²	10,48		
15.	Sienų aptaisymas glazūrotomis plytelėmis	m ²	10,48		
16.	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas, glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	42,31		
17.	Lubų nuvalymas	m ²	6,70		
18.	Lubų glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	6,70		
19.	Skylių vamzdinams konstrukcijose kirtimas	vnt.	2		

20.	Vagų pramušimas konstrukcijose	m	2			
21.	Durų montavimas	m ²	6			
22.	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas	m	3			
23.	Movinių ventilių, čiaupų, kurių D iki 50 mm prijungimas	vnt.	3			
24.	Kanalizacijos vamzdžių tiesimas D50-100 mm	m	3			
25.	Vagų užtaisymas	m	2			
26.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt.	1			
27.	Praustuvų su maišytuvu montavimas	vnt.	1			
28.	Nuotekų ir vandentiekio vamzdynų prijungimas prie esamų tinklų	kompl.	1			
29.	Revizinių durelių montavimas	vnt.	1			
30.	Metalinų paviršių dažymas	m ²	0,4			
31.	Laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	m	1			
32.	Jungiklių, paskirstymo dėžučių keitimas	vnt.	3			
33.	Šviestuvų montavimas	vnt.	2			
34.	Ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	1			
35.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	3			
Klubas „Žuvėdra“						
1.	Medinių durų išardymas	vnt.	2			
2.	Betono pakylų išardymas	m ³	0,30			
3.	Mūrinės pertvaros išardymas	m ³	0,84			
4.	Keraminių plytelių dangos išardymas	m ²	6,78			
5.	Klozetų demontavimas	vnt.	1			
6.	Praustuvų su maišytuvu demontavimas	vnt.	1			
7.	Kanalizacijos vamzdynų ardymas	m	4			
8.	Vidaus vandentiekio vamzdynų ardymas	m	4			
9.	Šviestuvų, jungiklių demontavimas	vnt.	2			
10.	Grindų hidroizoliacija	m ²	6,78			
11.	Betono pasluoksnio įrengimas grindims	m ²	6,78			
12.	Keraminių plytelių dangos	m ²	6,78			

	klojimas				
13.	Sienų glazūruotų plytelių išardymas	m ²	17,21		
14.	Sienų tinko remontas	m ²	17,21		
15.	Sienų paviršių išlyginimas, gruntavimas	m ²	20,25		
16.	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m ²	20,25		
17.	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas, glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	12,17		
18.	Pakabinamų gipskartonio lubų įrengimas – karkaso montavimas, aptaisymas plokštėmis, glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	6,78		
19.	Skydinės pertvaros san. mazgams	m ²	16		
20.	Vagų pramušimas konstrukcijose	m	5		
21.	Durų montavimas	m ²	2		
22.	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas	m	4		
23.	Movinių ventilių, čiaupų, kurių D iki 50 mm prijungimas	vnt.	6		
24.	Kanalizacijos vamzdžių tiesimas D50-100 mm	m	4		
25.	Vagų užtaisymas	m	5		
26.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt.	2		
27.	Praustuvų montuojamų į stalviršius montavimas	vnt.	2		
28.	Maišytuvų montavimas	vnt.	2		
29.	Nuotekų ir vandentiekio vamzdynų prijungimas prie esamų tinklų	kompl.	2		
30.	Revizinių durelių montavimas	vnt.	1		
31.	Metalinių paviršių dažymas	m ²	1		
32.	Laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	m	10		
33.	Jungiklių, paskirstymo dėžučių keitimas	vnt.	4		
34.	Šviestuvų montavimas	vnt.	2		
35.	Ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	1		
36.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	8		
Klubas „Liepsnelė“					

1.	Medinių durų išardymas	vnt.	3				
2.	Linoleumo dangos nuėmimas	m ²	5,68				
3.	Klozetų demontavimas	vnt.	2				
4.	Praustuvų su maišytuvu demontavimas	vnt.	2				
5.	Kanalizacijos vamzdinių ardymas	m	7				
6.	Vidaus vandentiekio vamzdinių ardymas	m	8				
7.	Šviestuvų, jungiklių demontavimas	vnt.	4				
8.	Grindų hidroizoliacija	m ²	5,68				
9.	Betono pasluoksnio įrengimas grindims	m ²	5,68				
10.	Keraminių plytelių dangos klojimas	m ²	5,68				
11.	Tapetuotų sienų nuvalymas	m ²	16,81				
12.	Dažytų sienų nuvalymas	m ²	15,07				
13.	Sienų tinko remontas	m ²	31,88				
14.	Sienų paviršių išlyginimas, gruntavimas	m ²	31,88				
15.	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m ²	31,88				
16.	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas, glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	13,54				
17.	Lubų nuvalymas	m ²	11,80				
18.	Lubų glaistymas, gruntavimas, dažymas	m ²	11,80				
19.	Vagų pramušimas konstrukcijose	m	6				
20.	Durų montavimas	m ²	7				
21.	Skydinės pertvaros montavimas	m ²	2,50				
22.	Vidaus vandentiekio vamzdinių tiesimas	m	8				
23.	Movinių ventilių, čiaupų, kurių D iki 50 mm prijungimas	vnt.	6				
24.	Kanalizacijos vamzdžių tiesimas D50-100 mm	m	7				
25.	Vagų užtaisymas	m	6				
26.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt.	2				
27.	Praustuvų su maišytuvu montavimas	vnt.	2				
28.	Nuotekų ir vandentiekio vamzdinių prijungimas prie esamų tinklų	kompl.	2				

29.	Revizinių durelių montavimas	vnt.	2		
30.	Metalinų paviršių dažymas	m ²	2		
31.	Laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	m	15		
32.	Jungiklių, paskirstymo dėžučių, rozečių keitimas	vnt.	5		
33.	Šviestuvų montavimas	vnt.	2		
34.	Ventiliacijos grotelių montavimas	vnt.	2		
35.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	5		
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina XVI pirkimo daliai, Eur su PVM (suma žodžiais ir skaičiais)					11399,80 (Vienuolika tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt devyni eurai 80 ct)

Pastabos (kiekvienai pirkimo daliai):

- kainos ir įkainiai pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą ir įkainį be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio, nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir gali būti mažinami ar didinami, tačiau ne daugiau kaip 20 proc.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje bus fiksuojami atskirų darbų įkainiai kiekvienai pirkimo daliai.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims). Atkreipiame dėmesį, kad nurodydamas konfidencialią informaciją tiekėjas turi pateikti pagrindimą dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos (kaip yra nurodyta pirkimo sąlygų 32 punkte):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas CVP IS langelyje

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius arba nurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, tačiau nepateikus pagrindimo dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas	35
2	Pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas	3

3	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	2
4	Subrangovo UAB „Ekreta“ sutikimas	1

Pasiūlymas galioja iki **Perkančiosios organizacijos nustatyto termino**.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Kazys Skutulas

(Vardas ir pavardė*)

* Kadangi visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasiražyti neprivaloma.