

SUSITARIMAS DĖL DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. 6PS-17-8 PAKEITIMO

2017 m. spalis 17 d. Nr. 6PS-17-268
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai, registruotos buveinės adresas Rodūnios kelias 10A, Vilnius, juridinio asmens kodas 120864074, toliau vadinama „Užsakovu“, atstovaujama l. e. generalinio direktoriaus pareigas Donato Voverio, veikiančio LR susisiekimo ministro 2017 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 1K-138 pagrindu,

ir

UAB „VT statyba“, buveinės adresas Dzūkų g. 6-3, Vilnius, juridinio asmens kodas 301053724, atstovaujama generalinio direktoriaus Tadeušo Bojarovičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama „Rangovu“,

Užsakovas ir Rangovas abu kartu toliau vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į tai, kad:

- A) Šalys 2017 m. sausio 13 d. sudarė darbų rangos sutartį Nr. 6PS-17-8 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti: 1-oji dalis – VNO išvykimo terminalo „AirSide“ zonoje esančių patalpų Nr. 2-197 ir 2-161 pertvarkymas į poilsio patalpas „Skaitymo ir poilsio oazė“ (apie 175 kv. m.), 2-oji dalis – VNO išvykimo terminalo patalpų Nr. 3-70, 3-72, 3-71, 3-69, 3-68, 3-64, 3-65, 3-66 ir patalpos dalies esančios tarp 3-65 ir 3-66 patalpų pertvarkymas į maitinimo patalpas „Pilno aptarnavimo restoranas“ (apie 250 kv. m.), 3-oji dalis – VNO atvykimo terminalo patalpų Nr. 1-489, 1-52, 1-53 ir dalies patalpos prie jų pertvarkymas į prekybines patalpas „Arrival duty free“ (apie 120 kv. m.), 4-oji dalis – VNO atvykimo terminalo patalpų Nr. 1-80, 1-81 ir dalies patalpos 1-79 pertvarkymas į prekybines patalpas „Turizmo informacijos centrą ir/arba prekybines patalpas“ (apie 60 kv. m.) įrengimo rangos darbus pagal Užsakovo pateiktus techninius projektus;
- B) vykdant antrosios dalies darbus pastebėta, jog pilno aptarnavimo restorano patalpų šildymo sistema yra avarinės būklės, o to įvertinti pirkimo metu Rangovas negalėjo, kadangi ji buvo paslėpta statybinėse konstrukcijose. Apsaugant terminalo šildymo sistemą nuo kritinių avarijų ir užtikrinti pilno aptarnavimo restoranui šildymo sprendinius nuspręsta remiantis Sutarties 9.1 punktu pakeisti senus šildymo inžinerinius tinklus;
- C) vykdant trečiosios dalies darbus, nuspręsta atsisakyti įrenginėti prekybines patalpas, tačiau plečiant bendras bagažo atsiėmimo erdves palikti WC zonos ardymo darbų sprendiniai numatyti Sutartyje. Pasikeitus sprendiniams kai kurie Sutartyje numatyti darbai nebetenka prasmės, tačiau atsiranda papildomų darbų kurie būtini projekto rezultatui pasiekti. Norint pilnai užbaigti trečiosios dalies darbus reikalinga pakeisti Sutartyje numatytus sprendinius remiantis Sutarties 9.1 punktu.
- D) vykdant ketvirtosios dalies darbus nuspręsta, kad kai kurie darbai numatyti Sutartyje nebetenka prasmės, kadangi dar neatlaisvintos vaizdo stebėjimo patalpos ir vietoj turizmo informacijos centro įrenginėjama kavinė. Pasikeitus sprendiniams atsiranda tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusių papildomų darbų. Norint pilnai užbaigti ketvirtosios dalies darbus reikalinga pakeisti Sutartyje numatytus sprendinius remiantis Sutarties 9.1 punktu.
- E) Vykdant ketvirtosios dalies darbus, demontavus pakabinamas lubas, nustatyta, jog jos – avarinės būklės. Remiantis techninės priežiūros vadovo statinio apžiūros aktu Nr. VNO/134 norint pilnai užbaigti ketvirtosios dalies darbus reikalinga pakeisti Sutartyje

numatytus sprendinius remiantis Sutarties 9.1 punktu.

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (2017 m. gegužės 2 d. įstatymas Nr. XIII-328) 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 97 straipsnio 1 dalies 2 punktu sudarė šį susitarimą, toliau vadinamą „Susitarimu“, ir susitarė:

1. Pakeisti Sutarties žiniaraščius dėl Darbų atlikimo 2-osios, 3-osios ir 4-osios dalyse, nekeičiant Sutarties sumos. Sutarties žiniaraščiai, kuriuose fiksuojami atsisakomi Darbai ir jų kaina bei papildomai perkami Darbai ir jų kaina, pridedami prie Sutarties kaip Sutarties pakeitimo priedas Nr. 1.
2. Sutarties pakeitimą sudaro:
 - 2.1. papildomi darbai, kurių vertė – 43264,08 EUR (keturiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt keturi eurai 08 ct), tai sudaro 15,75 proc. Sutarties vertės;
 - 2.2. nevykdomi darbai kurių vertė – 78015,18 EUR (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai penkiolika eurų 18 ct), tai sudaro 28,40 proc. Sutarties vertės;
 bendra pakeitimo suma – 121279,26 EUR (šimtas dvidešimt vienas tūkstantis du šimtai septyniasdešimt devyni eurai 26 ct), tai sudaro 44,15 proc. sutarties vertės.
3. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

UŽSAKOVAS

Valstybės įmonės Lietuvos oro uostai

Rodūnios kelias 10A, LT - 02189, Vilnius

Juridinio asmens kodas 120864074

PVM mokėtojo kodas 208640716

Tel. +370 5 2739326

Faks. +370 5 2329122

El. p. info@ltou.lt

Atsiskaitomoji sąskaita:

AB DNB bankas

LT33 4010 0425 0007 0513

Banko kodas 40100

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

Donatas Voveris

A.V.

data

RANGOVAS

UAB „VT statyba“

Dzūkų g. 6-3, 02163 Vilnius

Juridinio asmens kodas 301053724

PVM mokėtojo kodas LT100003441719

Tel. +370 5 215 1993

Faks. +370 5 215 1993

El. p. info@vtstatyba.lt

Atsiskaitomoji sąskaita:

„Svedbank“, AB

LT797300010102919902

Banko kodas 73000

Direktorius

Tadeušas Bojarovičius.

A.V.

data

Priedas Nr. 1. Sutarties Nr. 6PS-17-8 pakeitimo priedas.

1.1. 3-iosios dalies nevykdomų darbų sąrašas:

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Bendrastatybiniai darbai						
2	N46-144	Nerūdijančio plieno sienų ardymas	100m2	0,4162		
3	N46-134	Esamo pakilimo grindyse ardymas	m3	0,275		
6	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	1,45		
7	N15P-0203	Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais grunttais voleliu	100m2	1,45		
12	N13-140	Durų apklijavimas lipnia plėvele	m2	10,68		
13	N10-226	Susukamų grotų montavimas	m2	55,34		
14	N10-197	Nerūdijančio plieno vitrinų apsaugos vamzdžio montavimas	m	19,95		
15	N10-197	Nerūdijančio plieno vitrinų apsauga	vnt.	5,0		
16	N2P-0103	Bėrimio stiklo pertvarų montavimas	m2	19,17		
17	N34-33-2	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas GKP tvirtinimui	100m2	1,009		
18	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais grunttais voleliu	100m2	1,009		
23	N15-276	Vidaus paviršių aptaisymas stiklu	100m2	0,6471		
24	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais grunttais voleliu	100m2	1,066		
25	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	1,066		
26	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	1,066		

27	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,066
28	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	1,066
29	F11-8-1	Liejamų epoksidinių grindų įrengimas	m2	137,4
30	N34-35-1	Metalinės atviros tinklelio tipo pakabinamos lubos	m2	80,0
31	N15P-0203	Lubų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,8
32	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,8
33	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,8
34	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,8
35	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,8
36	N34-33-2	Pakabinamų lubų lengvųjų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm	100m2	0,33
37	N15P-0403	Lubų paviršių aptaisymas plokštemis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	33,0
38	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,33
39	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,33
40	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,33
41	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,33
42	N60-16	Kraštinis profilis metalinių lubų užbaigimui	m	39,0

Skyriuje 1

2

Elektros darbai

1	N51-116	Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50kg	vnt	1,0
2	311	PS 32mod, IP31	kompl.	1,0
3	N21-548	Iki 100a galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	1,0
4	312	Automatinis jungiklis C 3p 25A	kompl.	1,0
5	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100vnt	0,02
6	313	Grindų dėžutė 4 kištukiniams lizdams IP44	kompl.	2,0
7	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu 'įėjimas', 'išėjimas' ir pan. montavimas	100vnt	0,03
8	314	Signalinis evakuacijos šviestuvas 2W LED IP54, su akum. 3val.	kompl.	3,0
10	315	LED šviestuvas 6.5W IP20	kompl.	14,0
11	316	LED šviestuvas 40-60W IP20	kompl.	8,0
12	317	LED šviestuvas 25-40W IP20	kompl.	9,0
13	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	100vnt	0,05
14	318	Jungiklis 1klav. pavirš. IP44	kompl.	3,0
15	319	Jungiklis 2klav. pavirš. IP44	kompl.	2,0
16	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėpta	100vnt	0,02
17	320	Kištukinis lizdas dvipolis pavirš. IP20	kompl.	2,0
18	N21-194-1	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,3
19	N51-162	Paskirstymo dėžutės montavimas	vnt	30,0
20	321	Paskirstymo dėžutė	kompl.	30,0

21	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse	100m	6,0
22	322	Kabelis Cu 3x1,5	m	280,0
23	323	Kabelis Cu 3x2,5	m	160,0
24	324	Kabelis Cu 5x6	m	70,0
25	325	Kabelis Cu 3x1,5 nedegus	m	90,0
26	N21-141	Iki 25mm skersmens vinilastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	2,25
27	326	Vamzdis PVC d20	m	160,0
28	327	Vamzdis PVC d32	m	65,0
29	R21-31	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	0,48
30	R21-21	Vagų iki 30 mm gylis ir iki 50 mm pločio išskirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0,7
31	C1111111	Keleivių terminalo atvykimo salėje apšvietimo valdymo sistemos praplėtimas, mnemoschemos keitimas, programavimo bei paleidimo derinimo darbus.	kompl.	1,0
3 Šildymas				
3 Skyriuje 2				
9	N16-1-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	8,0
11	N13-67-1	Metallinių vamzdžių paviršių gruntavimas	100m ²	0,005
4 Oro šalinimo sistema				
4 Skyriuje 3				
1	N20-940	Kanalinio ventiliatoriaus permontavimas	vnt.	1,0
2	N20-517	Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	1,0
3	N20P-0313	600 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	1,0

4	N20-498	Oro skirstytuvo, kurio D iki 315mm, arba perimetras iki 1000mm, montavimas	vnt	1,0
5	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	5,0
6	N26-213	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 40 mm	m3	0,2
7	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0
8	D3-2	Ašinio ventiliatoriaus, įrengto ortakyje, šachtoje, angoje arba ant stogo derinimas, kai jo našumas iki 15 tūkst. m3/h	vnt.	1,0
9	88003005	Vėdinimo demontavimas	kompl.	1,0

Skyriuje 4

6 Elektroniniai ryšiai

1	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruošose vagose (po tinku)	100m	5,0
2	N50-399	Kompiuterinių komutacinių 24 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	1,0
3	N50-401	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	1,0
4	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	6,0
5	N21-173	Akustomagnetinės sistemos kabelis	vnt	10,0

Skyriuje 6

7 Gaisrinė signalizacija

1	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruošose vagose (po tinku)	100m	0,3
2	N50-380	Priešgaisrinės sistemos derinimas	vnt.	1,0
3	N50-315	Priešgaisrinės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsaigčiais	vnt.	2,0

Skyriuje 7

55360,41

1.2. 4-osios dalies nevykdomų darbų sąrašas:

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Bendrastatybiniai darbai						
9	F11-8-1	Liejamų epoksidinių grindų įrengimas	m2	60,78		
10	N11-159	Anoduoto aliuminio grindjuosčių montavimas	100m	0,0702		
17	N2P-0103	Berėmio stiklo pertvarų montavimas	m2	38,47		
2 Elektros darbai						
9	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu 'įėjimas', 'išėjimas' ir pan. montavimas	100vnt	0,04		
10	415	Signalinis evakuacijos šviestuvas 2W LED IP54, su akum. 3val.	kompl.	4,0		
13	417	LED šviestuvas 40-60W IP20	kompl.	12,0		
5 Apsauginė signalizacija						
4	N50-315	Apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medšraigiais	vnt.	1,0		
5	N50-342	Videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	2,0		
Viso be PVM						

1.3. 2-osios dalies papildomų darbų sąrašas:

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Bendrastatybiniai darbai						
1	F15-1-9	Sienų aptaisymas gipso kartono plokštėmis (2 sl.), įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,23		
2	F15-1-9	Sienų aptaisymas gipso kartono plokštėmis (1 sl.), įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,2		
3	F9-12-6	Nišų radiatoriams įrengimas	kompl.	6,0		
2 Santechnika						
1 Skyriuje 1						
1	N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik.vid.šild.ir.vandent.sist.	vnt	2,0		
2	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	6,0		
3	88008001	Radiatorius 11x500x1000		6,0		
4	N16-1-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	30,0		
5	88008002	Plieninis presuojamas šildymo vamzdis d18	m	30,0		
6	88008003	Fasoninės dalys d18 be sriegio	vnt	18,0		
7	88008004	Fasoninės dalys d18 su sriegiu	vnt	24,0		
8	F18-10-2	20 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas	vnt.	2,0		
9	88008005	Balansinis ventilis d20	vnt	2,0		
10	88008006	Išardomas sujungimas d15	vnt	24,0		
2 Skyriuje 2						
Viso be PVM						

1.4. 3-osios dalies papildomų darbų sąrašas:

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Bendrastatybiniai darbai

1	N11-110-1	Granitinių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m2	70,0		
---	-----------	--	----	------	--	--

Viso be PVM

1.5. 4-osios dalies papildomų darbų sąrašas:

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Bendrastatybiniai darbai (Patalpa 1-481)

1	N46-134	Mūrinių pertvarų išardymas be plytų atrinkimo	m3	2,37		
2	N46-151	Lubų išardymas	100m2	0,4733		
3	N46-144	Gipskartonio pertvarų išardymas	100m2	0,0637		
4	R5-47	PVC grindjuosčių nuardymas	100m	0,2906		
5	N11-123-1	Laminuotų grindlėčių dangos demontavimas	100m2	0,4733		
6	N15P-0210	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,4733		
7	N11P-0403	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm , negruntuojant pagrindo)	100m2	0,4733		

Skyriuje 1

2 Bendrastatybiniai darbai (Patalpa 1-79)

1	N2P-0119	Palangių lentų demontavimas mūrinėse sienose	m	1,71		
---	----------	--	---	------	--	--

2	N34-33-2	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm	100m2	0,08109
3	N15P-0403	Lubų paviršių aptaisymas plokštelėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	8,109
4	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	0,08109
5	N15P-0106	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	0,08109
6	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,08109
7	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,08109
8	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,1966
9	F15-1-9	Lango angos užtaisymas gipso kartono plokštelėmis, įrengiant metalinį karkasą	100m2	0,0377
10	N15P-0210	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais grunttais voleliu	100m2	0,4
11	N11P-0403	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausų mišinį (sluoksniu 20 mm, negruntuojant pagrindo)	100m2	0,4

Skyriuje 2

3 Elektros darbai (Patalpa 1-481)

1	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruošose vagose (po tinku)	100m	2,15
2	88001001	Kabelis 5x6	m	55,0
3	88001002	Kabelis 3x2,5	m	80,0
4	88001003	Kabelis 3x1,5	m	80,0
5	N21-205	Trifazės rozetės montavimas	100vnt	0,01
6	88001004	Trifazė rozetė	vnt	1,0

7 N21-227 Šviestuvų montavimas 100vnt 0,02

8 416 LED šviestuvas 200-220W IP20 kompl. 2,0

**Skyriuje 3
Viso be PVM**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Bendrastatybinių darbų

1 N46-31 Tinko nudažymas nuo lubų 100m2 0,81

2 N34-42 Pakabinamų lubų lengvųjų profilių Omega ir UD karkaso įrengimas 100m2 0,81

3 N15P-0403 Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio m2 81,0

4 N15P-0120 Gipskartonio plokščių lubų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos vienu sluoksniu (100 m2 gipskartonio plokščių) 100m2 0,81

5 N15-68-77 Lubų lipdybų pagaminimas ir montavimas kompl. 1,0

6 N15P-0206 Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu 100m2 0,81

7 N15P-0106 Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksniu) 100m2 0,81

8 N15P-0106 Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksniu) 100m2 0,81

9 A10-35 Klajinis lipdinių dažymas (2 kartus) m2 81,0

10 R23-59 Statybinių šukšlių valymas iš patalpų t 5,184

11	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobilišiais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5		
12	N21P-0316	Vagų užtaisymas	100m			
Skyriuje 1 Viso be PVM						
20826,13						
1 Šildymas						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR Vieneto kainaIš viso	
1	N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	4,0		
2	N16-114	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	36,0		
3	88010001	Daugiasluoksnis vamzdis d25	m	36,0		
4	88010002	Fasoninės dalys d25 su sriegiu	vnt	12,0		
5	88010003	Fasoninės dalys d25 be sriegio	vnt	40,0		
6	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	6,0		
7	88010004	Ventilis d15	vnt	4,0		
8	88004006	Ventilis d20	vnt	2,0		
9	F18-10-2	20 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose	vnt.	2,0		
10	88010006	Fasoninės dalys metal.	kompl.	1,0		
11	R63P-2602	Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas (rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvai)	vnt.	2,0		
12	N18-54-1	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medstraigčiais	kw	4,0		

13	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,4
14	N46-103	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm ² , pramušant rankiniu būdu	100m	0,2
15	R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt	2,0
16	R17-35	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	36,0
Skiriuje 1 2 Vandentiekis nuotekos				
1	N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt	1,0
2	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų	vnt	1,0
3	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	30,0
4	3245345343	Daugiasluksnis vamzdis d20	m	30,0
5	88010008	Fasoninės dalys d20 su sriegiu	vnt	4,0
6	88010009	Tas pats be sriegio d20	vnt	8,0
7	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2,0
8	88010004	Ventilis d15	vnt	2,0
9	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,3
10	N16P-0805	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)	vnt.	1,0
11	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2,0

12	N46-103	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm ² , pramušant rankiniu būdu	100m	0,12	
13	N16-138-2	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabinose montavimas	m	4,0	
14	N19-6	Vandens tūrinio šildytuvo montavimas	vnt	1,0	
15	88010010	Vandens šildytuvas 100l	vnt	1,0	
Skyriuje 2					2808,4
Viso be PVM					