

SUTARTIS Nr. SUT- 347

2017 m. birželio 14 d.

Alytus

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Paslaugų gavėjas), juridinio asmens kodas 188718528, kurios registruota buveinė yra Pulko g. 21, Alytus, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Kručauskaitės, veikiančios pagal administracijos veiklos nuostatus, ir

UAB „Gilmera“ (toliau – **Rangovas**), įmonės kodas 304033431, buveinės adresas Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., Alytaus r. atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

Toliau šioje sutartyje abu kartu šią sutartį pasirašę subjektai vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai- šalimi.

1. Sutarties objektas

Bendrastatybiniai darbai pagal preliminarinius darbų kiekių žiniaraščius (priedas Nr.1) šiems objektams:

1. Vaisodžių mokyklos, esančios adresu Mokyklos g. 4, Norgeliškių k., Punios sen., langų užmūrinimo darbai;
2. Stotelės įrengimo darbai, Klepočių k., Raitininkų sen., Alytaus r.;
3. Pirties įrengimas administraciniame pastate Vytauto g. 38 Simnas, Alytaus r.;
4. Alytaus rajono Simno kultūros centro scenos apšiltinimas;
5. Garažų, esančių Pulko g. 21, sienų apšiltinimas ir automobilių stovėjimo aikštelės vietų nužymėjimas;
6. Bukaučiškių II kapinių, Daugų sen., senų laiptų demontavimo ir naujų laiptų įrengimo darbai;
7. Eičiūnų k., bibliotekos pastato fasado remonto darbai;
8. Ažuolinių kaimo bendruomenės namų, Parko g. 7, Ažuolinių k., Simno sen., elektros montavimo darbai;
9. Alytaus rajono savivaldybės administracijos kavinės santechnikos montavimo darbai;
10. Pivašiūnų sen., senelių namų laiptų į ažuolą įrengimas;
11. Daugų Kultūros centro išorinių laiptų remonto darbai;
12. Bendruomenės „Susiedai“ patalpų Mokyklos g. 5, Alovėlės k., Alovės sen., lubų remontas;
13. Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuro, Birutės g. 12 Alytus, gerbūvio atstatymo ir tvoros įrengimo darbai;
14. Rumbonių piliakalnio laiptų remonto darbai;
15. Alytaus rajono Punios seniūnijos boilerio keitimo darbai;
16. Alytaus rajono Miroslavo seniūnijos boilerio keitimo darbai.

2. Sutarties objekto kaina

2.1. Bendra sutarties kaina yra **84044,03 Eur** (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai keturiasdešimt keturi eurai, trys euro centai), į šiame punkte nurodytą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai (įskaitant ir PVM) bei visos Rangovo išlaidos.

2.2. Pasikeitus (sumažėjus/padidėjus) pridėtinės vertės mokesčiui bendra sutarties kaina (sutarties kaina su PVM) bus perskaičiuojama per 10 dienų po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimas įforminamas sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie sutarties, perskaičiuotomis kainomis mokama už tuos darbus, kurie buvo atlikti nuo susitarimo pasirašymo dienos.



3. Atsiskaitymo tvarka

3.1. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo pateiktus dokumentus (sąskaitą faktūrą, atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, formą Nr. F-3) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo dienos Užsakovui.

4. Darbų atlikimo terminai

4.1. Darbai turi būti atlikti pagal pridedamus preliminarinius darbų kiekių žiniaraščius.

4.2. Darbai pradedami pasirašius sutartį ir turi būti baigti iki 2017-12-31.

4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus baigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

5. Šalių įsipareigojimai

Užsakovas įsipareigoja:

5.1. Vykdyti visas jam Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais ir kitais teisės aktais priskiriamas pareigas nustatyta tvarka.

5.2. Sutartyje numatytais terminais pagal Rangovo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras ir perdavimo priėmimo aktus sumokėti už kokybiškai atliktus Darbus.

Rangovas įsipareigoja:

5.3. Vykdyti visas jam Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais ir kitais teisės aktais priskiriamas pareigas nustatyta tvarka.

5.4. Darbus atlikti sutartyje numatytais terminais, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

5.5. Darbus atlikti savo medžiagomis ir laikantis visų galiojančių normų ir taisyklių.

5.6. Darbo metu atsakyti už saugą darbe pagal LR galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

5.7. Iki Užsakovas priims objektą, atsakyti už šio objekto sugadinimą dėl Rangovo kaltės, o sunaikinus ar sugadinus objektą atlyginti visas Užsakovo išlaidas ir patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės.

5.8. Esant nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, nedelsiant įspėti Užsakovą.

5.9. Derinti su Užsakovu statybinių medžiagų ir gaminių panaudojimą bei parinkimą.

5.10. Pateikti Užsakovui medžiagų, gaminių ir konstrukcijų sertifikatus, išpildomąją dokumentaciją, darbų vykdymo žurnalą ir dengtų darbų aktus, atsakyti už medžiagų kokybę ir sunaudojimą.

5.11. Darbų atlikimo ir garantiniu laikotarpiu išryškėjusius Darbų defektus ištaisyti savo lėšomis.

5.12. Šalinti Darbų kokybės kontrolinių patikrinimų metu nustatytus atliktų Darbų trūkumus (jei bus nustatyta).

5.13. Užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

5.14. Rangovas privalo iš anksto suderinti su Užsakovu subrangovų nenumatytą pasiūlyme kandidatūras ir jų atliekamus darbus. Rangovas yra atsakingas už subtiekęjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Subrangovai gali būti keičiami, jeigu netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir panašios padėties.

6. Užsakovo teisės

6.1. Bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, Rangovo naudojamų medžiagų kokybę, o pastebėjus nukrypimų nuo Sutarties sąlygų, bloginančių Darbų rezultato kokybę, ar kitų trūkumų, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.



6.2. Užsakovas turi ir kitas teises, kurias jam suteikia Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai.

7. Garantijų suteikimas sutarties objektui

7.1. Sutarties objektui nustatomas LR teisės aktuose nustatytas garantinis laikas, kurio pradžia skaičiuojama nuo objekto perdavimo Užsakovui dienos.

8. Atliktų darbų priėmimas

8.1. Užsakovas per 5 dienas nuo Darbų baigimo privalo priimti pagal Sutartį atliktus Darbus. Prieš priimdamas Darbus, Užsakovas, pastebėjęs trūkumų ar nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, praneša apie juos Rangovui ir nustato terminą jiems pašalinti. Pašalinus trūkumus, Užsakovas privalo priimti Darbus pasirašant darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

9. Atsitiktinio daikto žuvimo rizika

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Darbų baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus.

9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus.

10. Šalių atsakomybė

Užsakovas:

10.1. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytu laiku, Rangovui raštu pareikalavus moka **0,02%** (dvi šimtasias procento) dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

Rangovas:

10.2. Rangovas, nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

10.3. Uždelsęs darbų įvykdymą ir nepateikęs Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovui raštu pareikalavus moka **0,02%** (dvi šimtasias procento) dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės

11.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiamia nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

11.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

11.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

12. Sutarties nutraukimo tvarka

12.1. Jeigu šalys neįvykdė ar netinkamai vykdo Sutarties sąlygas ar dėl kitų objektyvių aplinkybių dėl kurių sutarties vykdymas yra neįmanomas ar netikslingas, kita Šalis gali

3

vienašališkai nutraukti sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdama ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų.

12.2. Raštišku Šalių susitarimu. Sutartis, nutraukiama Šalių susitarimu, laikoma nutraukta Šalims pasirašius susitarimą.

12.3. Sutartis gali būti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų įstatymų numatytais atvejais.

13. Kitos sutarties sąlygos

13.1. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.

13.2. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai.

13.3. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimo įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

13.4. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.

13.5. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu, Šalys sprendžia juos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme.

13.6. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal sutartį.

13.7. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Užsakovo, antras - Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

13.8. Sutarties priedai yra neatsiejama šios sutarties dalis.

13.8.1 Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis (priedas Nr. 1)

14. Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas

Alytaus rajono savivaldybės administracija
Įst. kodas 188718528
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus,
Tel. 55 530
A. s. Nr. 657300010129461585
AB „Swedbank“, Alytaus filialas
Kodas 73000

Administracijos direktorė
Jolanta Kručauskaitė



Tiesioginis specialistas
J. Muzikevičius

Rangovas

UAB „GILMERA“
Įm. kodas 304033431
Dusmenų g. 27A
Kančėnų k., Alytaus r.
A. s. Nr. LT577300010143131260
AB „Swedbank“ bankas

Direktorius
Evaldas Muzikevičius



Komunalinio ūkio
skyriaus vedantis
Mantas Lucavičius

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė Vaisodžių mokykla

Statinyss 1 Vaisodžių mokyklos Mokyklos g. 4, Norgeliškių k., Punios sen. pastatas

Žiniaraštis 1 Langų sandarinimas

2017.05.30

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Mokyklos darbai				
1		.Dujų silikato blokelių mūras 30,44 m ² /6,088m ³ k8=1.12,k9=1.15	m3	30,44		
2		Liuko įrengimas ant stogo	vnt	1,0		
3		Stogo liukas 600x600 mm.	vnt	1,0		
		Skylėje 1				
		žiniaraštyje 1				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 1				

Sudarė:

(Pavardė)

Kompiuterinio skaičiavimo
skyriaus vnt. inžinierius
techninis priežiūros įrengėjas
Michailas Šimėnas

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė **Aljtaus rajono objektai**

Statinyss **1 Autobusų stotelės**

Žiniaraštis **1 Paviljono pastatymas**

2017.05.29

Suma žiniaraščiui EUR

					Suma žiniaraščiui EUP	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Bendrastatybiniai darbai						
1		Metallinių atramų įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus k9=1.15	vnt.	7,0		
2		Kronštelnų, rėmų ir kitų smulklių pilieninių konstrukcijų gaminimas k8=1.05	t	0,108		
3		Stogelių metallinių karkasų iš cinkuotų profilių montavimas k8=1.05	t	0,344		
4		Cinkuotos metallinės konstrukcijos (el. darbams)	kg	344,0		
5		Sienų vidinių paviršių aptalsymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metallinio karkaso, kai plokštės medžio drožlių (skiedrų)	m2	19,2		
6		Jūrinė fanera VATSP FAN 1250*2500 12 mm. storio (lapas)	m2	19,2		
7		Plastikinių lauko stogelių įrengimas virš stogelio, kai stogelio ilgis daugiau 1,6 m	m2	14,0		
8		Polikarbonato stogelis 1500x3000 mm	vnt	1,0		
9		Suolų įrengimas iš medinių tašelių be atlošų	vnt	1,0		
10		Betono trinkelų grindinio įrengimas, klojant naujas trinkelės ir bordiūrus k8=1.03,k9=1.15	100m2	0,045		

Skiriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė:

(Pavardė)

Techninė ir techninė
techninė ir techninė
techninė ir techninė
techninė ir techninė

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė

Simno pirtis

Statinyse

1 Administracinis pastatas Vytauto g. 38, Simno mst.

Žiniaraštis

1 Pirties įrengimas patalpose 1-20, 1-21, 1-26

					Suma žiniaraščiui EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1		"Armstrong" akustinių pakabinamųjų lubų be metalo konstrukcijų, plokščių 600x600 mm demontavimas k1=0.40	m2	13,2		
2		Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	0,02		
3		Elektros instaliacijos laidų demontavimas	100m	0,5		
4		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio demontavimas k1=0.60,k3=0.000	vnt.	1,0		
5		Priešgaisrinės signalizacijos sistemos dalinis demontavimas , kai sistemoje jutiklių 10.00 vnt (sistema) k1=0.40,k3=0.000	vnt.	1,0		
6		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjuvio pto demontavimas sienose k1=0.60,k3=0.000	100m	0,4		
7		Jungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,1		
8		Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	2,0		
9		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,0		
10		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=60.00	t	2,0		
11		Sąvartyno kaina	t	2,0		
Skyliuje 1						
2 Naujos pertvaros įrengimas (persirengimo patalpai sudaryti)						
1		Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,0758		
2		Pertvaros iš persirengimo kambario pusės aptaisytos gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,0758		
3		Pertvaros aptaisytų gipso kartono plokštėmis iš persirengimo kambario pusės sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,0758		
4		Tinkuotų (viensluoksniu tinku) pertvarų dažymas vandens emulsiniais dažais k1=1.25	100m2	0,0758		
Skyliuje 2						
3 Grindys-santechnika						
1		Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams , kai betono sienose vagų skerspjuvio plotas 50 cm 2 k8=1.14	m	5,5		
2		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	0,3		
3		Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03	vnt	1,0		
4		Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	m	5,5		
5		PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x500, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	1,0		
6		PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	5,0		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7		Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.			
8		Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1,0		
9		Grindų užtaisymas betonu	m	5,5		
10		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m2	0,55		
11		Angų pramušimas plytų konstrukcijose ventiliacijos grotelėms k8=1.17	m3	0,0075		
12		Įvairių tipų šampūtuotų žaliuzių grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	1,0		
Skyriuje 3						
4 Elektros montavimo darbai						
1		Elektrinės pirties krosnelės montavimas	vnt	1,0		
2		Elektrinė pirties krosnelė EOS BI-O Theriatr	kompl.	1,0		
3		Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai (el. kabelių) 100m vagotuvu tinkuotose sienose k8=1.17	100m	0,4		
4		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus laidus sienų paviršiuose k8=1.17	100 m	0,4		
5		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio plokštės tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,4		
6		Kabelis HDGS 5x6 mm² (karščiui atsparus)	m	40,0		
7		Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose el. apšvietimui	100m	0,2		
8		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,2		
9		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas apšvietimui sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,2		
10		Kabelis H05RR-F 2x2,5	m	20,0		
11		Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėpta (jungikliai)	vnt.	1,0		
12		Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėpta (kištukiniai lizdai)	vnt.	2,0		
Skyriuje 4						
5 Grindys						
1		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 50 mm	100m2	0,09		
2		Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 50 mm	100m2	0,09		
3		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	1	0,024		
4		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas iki 0,012m2	m2	9,0		
Skyriuje 5						
6 Sienos						
1		Stiklinės pertvaros paviršių apklėjimas polietileno plėvele vienu sluoksniu iš abiejų pusių k4=2.000	m2	9,0		
2		Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas, kai žaliuzių plotas daugiau 2 m2	vnt.	1,0		
Skyriuje 6						
Pirties įrengimo darbai ir medžiagos (kalkuliacija)						
1		Pirties sienų šiltinimas iš vidaus, įrengiant medinį karkasą ir aptaisant dailylente	100m2	0,36		
Skyriuje 7						
Žinlaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žinlaraštyje 1						

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Sudarė:

(Pavardė)

Ramona Stulpė
 fiz. asmuo vnt. išduodantis
 techninis priežiūros darbuotojas
 Michailas Simionovas

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė **Simno kultūros centras**

Statinyss **1 Kultūros centro scena**

Žiniaraštis **1 BENDRASTATYBINIAI DARBAI**

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Posceninių erdvių apšiltinimas				
1		Statybinių šiukšlių valymas iš posceninių erdvių patalpos	t	2,0		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,0		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=70.00	t	2,0		
4		Sąvartyno išlaidos	t	2,0		
5		Scenos barjero vidaus sienų apšiltinimas 10 cm storio putų polistirolo plokštėmis, kiljuojant vieną sluoksnį	m3	1,376		
		Skiriuje 1				
		žiniaraštyje 1				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 1				

Sudarė:

(Pavardė)

Michailas Šimaitis
skirius vnt. inžinierius
techninis patikrintojas
Michailas Šimaitis

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė ARSA

Statūnas 1 Garažai Pulko g. 21B

Žinlarslīs 1 Remonto darbai

					Suma žinlaraščiui EUR	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sienos						
1		Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų k8=1.17	100m2	0,1		
2		Skielių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1 plytos sienos storui k8=1.17	vnt	534,0		
3		Medinių tašelių 50x50mm tvirtinimas prie mūrinių sienų konstrukcijų	100m	2,67		
4		Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus	100m2	0,264		
5		Medinių paviršių nutepimas "ASEPU" 1 kartą (100 m2 nudažyto paviršiaus) k8=1.17	100m2	0,534		
6		Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.5 m k9=1.15	m	91,0		
7		Vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais k9=1.15	m	30,0		
8		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0		
9		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=10.00	t	1,0		
10		Sąvartyno kaina	t	1,0		
11		Pastatų sienų aptaisymas metaliniais profiliuotais lankštais, be sijelių	100m2	0,92		
Skyriuje 1						
2 Grindys						
1		Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas , kai užtaisomas plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k8=1.09	m2	4,0		
2		Betono posluoksnių įrengimas grindims , paduodant betoną karučiais, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,08		
3		Vertikalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais a/betonyje,kai armat.iki 16 mm, o skylės d iki 80 mm ir gylis 200 mm, stulpelių pastatymui k8=1.17	100vnt	0,2		
4		Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt.	5,0		
Skyriuje 2						
3 Stogas						
1		Medinių ir plieninių detalių tvirtinimas parapetų apskardinimui	100m	0,125		
2		Plokščių stogų parapetų aptaisymas lenktais skardos profiliais	100m	0,125		
3		Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataukų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	3,0		
4		Lietvamzdžių surinkimas - sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant kopėčių	m	3,0		
Skyriuje 3						
Žinlaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žinlaraštyje 1						

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė **Elčiūnų biblioteka**

Statinyje **1 Elčiūnų bibliotekos pastato fasado remontas**

Žiniaraštis **1 BENDRASTATYBINIAI DARBAI**

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
					Kaina EUR	Iš viso
		1 Remonto darbai				
1		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m2	3,96		
2		drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu Giluminis gruntas SAD-54 (drėgmei atsparus)	l	120,0		
3		.Anksčiau dažytų fasadų dažymas struktūriniais dažais (m2 sienos be angų) k9=1.15	m2	396,0		
4		Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 1 m2 k8=1.15, k9=1.15	m2	70,0		
5		Anksčiau dažytų durų geras aliejinis dažymas, nuvalant 55% senų dažų	m2	2,7		
6		Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataukų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	40,0		
7		Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	4,0		
8		0,40m pločio sandriukų, palangių nuolaidų ir atskirų kamizų dangos pakėlimas k3=1.250	m	7,0		
9		Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras, vietoje įkainio N12P-0712	100m	0,06		
		Skyriuje 1				
		Žiniaraštyje 1				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 1				

Sudarė:

(Pavardė)

Komunalinio ūkio
skyriaus vnt. inžinierius
techninis priežiūrtojas
Michailas Šimėlikas

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė

Ažuolinių k. bendruomenė

Statiny

1 Bendruomenės patalpos Parko g. 7 Ažuolinių k., Simno sen. Alytaus raj.

Žiniaraštis

1 Elektros montavimo darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Montavimo darbai ir medžiagos				
1		Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 0,5 plytos vnt sienos storui $k\delta=1.17$		3,0		
2		.Kabelio tiesimas mūro siena, kai 1m kabelio masė iki 1kg	100m	0,2		
3		750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x2.5	m	20,0		
4		Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinamas prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm ²)	100m	0,2		
5		Plastikiniai instaliaciniai kanalai	m	20,0		
6		Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji	100vnt	0,02		
7		Vokiško standarto rozetės	vnt	2,0		
8		Rozetės	vnt			
9		Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,04		
10		Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų)	100vnt	0,02		
11		Dviejų klavišų jungikliai (su pašvietimu)	vnt	2,0		
12		Modulinių automatinų išjungiklių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių (modulių skaičius prietaise 4 vnt)	vnt.	1,0		
13		Automatiniai jungikliai 32 A 2P S202-C 32	vnt	2,0		
		Skiriuje 1				
		Žiniaraštyje 1				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 1				

Sudarė:

(Pavardė)

Komunalinio ūkio
skyriaus vnt. inžinierius
techninis priežiūrėtojas
Michailas Šimėlikas

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė **ARSA**


Statinytis **3 ARSA administracinis pastatas**

Žiniaraštis **1 Kavinės santechnikos darbai**

2017.05.30

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Montavimo darbai				
1		Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant ant grindų pagrindo	m	1,0		
2		Vidaus vandentiekio vamzdžių tiesimas iš polietilėninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	6,8		
3		Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdžio D15- m 32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos		15,0		
4		Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas	vnt.	15,0		
5		Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo 50mm, gylis 200 mm	100vnt	0,08		
6		Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	2,0		
7		Kanalizacijos vamzdžių prijungimas prie trapų k1=0.60,k9=1.15	vnt	1,0		
		Skyriuje 1				
		Žiniaraštyje 1				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 1				

Sudarė: 
(Pavardė)

Komandainio, dakt.
skyrėaus vnt. inžinierius
techninis priežiūrėtojas
Michailas Šimėtkas

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė Pivašiūnų sen. senelių namai

Statiny 1 Laiptai | ažuola

Žiniaraštis 1 BENDRASTATYBINIAI DARBAI

2017.05.30

Suma žiniaraščiui EUR

					Suma žiniaraščiui	EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Laiptai						
1		Gręžtinių polių betonavimas, paliekant plieninį vamzdį polyje, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm k9=1.15	m3	0,76		
2		Profiliniai vamzdžiai 140x140x5.0	m	48,0		
3		Sijų iki 0.5 t masės montavimas, kai pastatų aukštis iki 20 m	t	0,49		
4		Sijos HEA 140, HEA 160 (pl. S275JR)	t	0,49		
5		.Laiptų pakopų ir aikštelės 1200x1800, sudėtų ant laiptosijų montavimas k8=1.07	100m	0,17		
6		Laiptų turėklų montavimas k1=2.00	t	0,32		
7		Profiliniai vamzdžiai 20x20x1.5	m	45,0		
8		Profiliniai vamzdžiai 40x40x2.0	m	56,0		
9		Profiliniai vamzdžiai 60x40x4.0	m	56,0		
10		Laiptų turėklų dažymas du kartus (dažytas paviršius)	m2	34,0		
11		Grunto tankinimas, užpildant tranšėjas ir duobes k4=2.000,k9=1.15	m3	3,6		
12		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	2,8		
13		Betono trinkelų įrengimas, užpildant siūles (cemento skiediniu) k9=1.15	100m2	0,09		
14		Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant smėlio pagrindo k9=1.15	100 m	0,12		
Skryčiuje 1						
žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						

Sudarė:

(Pavardė)

Michailas Šindžiūnas
techninis priežiūrtojas

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė **Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuras**

Statinyss **1 Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuras Birutės g. 12 Alytuje**

Žiniaraštis **1 GERBŪVIO ATSTATYMO DARBAI**

Suma žiniaraščiui EUR					
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina
1 Ardymo darbai					
1		Monolitinio pamato iš betono išardymas (98,5 m)	m3	29,55	
2		Bordūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	60,0	
3		Betoninių pagrindo (aikštelės) išardymas (4x20=80m²)	m3	9,6	
4		Krūmų (gyvatvorės) pjovimas rankiniu mechaniniu pjūkle	100m2	0,125	
5		Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas.	100vnt	1,0	
6		Medžių 17-24 cm skersmens pjovimas.	100vnt	2,0	
7		Medžių 25-32 cm skersmens pjovimas.	100vnt	3,0	
8		Iki 16 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais	10 vnt.		
9		Virš 32 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais	10 vnt.	1,2	
10		Medžių šakų pakrovimas transporto priemonę ir vežimas 1 km atstumu (1 mašina)	vnt	6,0	
11		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	80,0	
12		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=10.00	t	80,0	
13		Sąvartyno kaina	t	80,0	
Skryliujs 1					
3 Segmentinių vartų montavimo darbai					
1		I grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0m	100m3	0,06	
2		Tinklo segmentų kelio aptvėrimui montavimas ant įrengtų metalinių stulpelių, kai tinklo segmento aukštis iki 1,0 m	100vnt	0,56	
3		Metalinio tinklo tvoros įrengimas, kai stulpai metaliniai	m	140,0	
4		Atveriamų kiemo vartų (su el. pavara, su automatika) montavimas, kai įrengti gelžbetoniniai arba mūriniai stulpai (vartų angos plotis daugiau 3 m iki 4 m) k1=1.35	vnt.	1,0	
5		Segmentinė panelė H=1530x2500 spalva žalia	vnt	51,0	
6		Metalinis stulpelis 60x40x2300 PVC	vnt	50,0	
7		Stulpas 80x80x2300	vnt	3,0	
8		Metalinės apkabos	vnt	170,0	
9		Dvivėriai vartai 3800x1500	kompl.	1,0	
10		Tinklinių tvorų dažymas du kartus	100m2	0,092	
Skryliujs 3					
4 Kiti darbai					
1		Sklypo planavimas rankiniu būdu I gr.grunte	100m2	1,23	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2		Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje	100 m ³	0,5		
3		Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant skaldos pagrindo	100 m	0,7		
4		Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 5cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m ²	16,12		
5		Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės rankiniu būdu	100m ²	1,2		

Skyriuje 4

žinlaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žinlaraštyje 1

Sudarė:

(Pavardė)

Foruonaitis Aleks
skynius vnt. inžinierius
techninis priežiūrėtojas
Michailas Simoškas

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė Alovės sen. (Draudikų sąmatos korektūra)

Statinyss 1 Bendruomenės „Susiedai“ patalpos Mokyklos g. 5 Alovės k., Alovės sen. Alytaus raj.

Žiniaraštis 1 Lubų remontas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1		Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,8169		
2		Lubų nutinkuotų "Vetoniit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,8169		
3		Lubų nutinkuotų "Vetoniit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,8169		
4		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,8169		
5		Lubų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	10,0		
Skyriuje 1						
Žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						

Sudarė:

(Pavardė)

komandirio ūkie
stovėtojas vnt. inžinierius
techninis priežiūrtojas
Michailas Šimaitis

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė Daugų kultūros centras

Statinys 1 Daugų kultūros centras

Žinlaraštis 1 Išorinių laiptų sutvarkymas

Suma žinlaraščiu EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Bendrastatybiniai darbai						
1		Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų k8=1.17	100m2	0,2941		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,4		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=20.00	t	2,4		
4		Sąvartyno kaina	t	2,4		
5		Mūrinių vidaus sienų ir angokr. labai geras tinkas kalkių skiediniu, kai dengiam. sluoksn. skiedinys gaminamas objekte k1=1.50,k2=0.00,k8=1.09	100m2	0,2941		
6		Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,2941		
7		Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas fasadiniais dažais	100m2	0,0372		
8		Tinkuotų (vien sluoksniu tinku) sienų dažymas vandens fasadiniais dažais	100m2	0,1555		
9		Sienų, dv sluoksniu tinkavimas, armuojant sintetinėmis tinklėmis, kai sienos be angų k9=1.15	100m2	0,1014		
10		Tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,1014		

Skiriuje 1

žinlaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žinlaraštyje 1

Sudarė:

(Pavardė)

Komanda: 010.
Sudarė: vnt. inžinierius
techninis priežiūrtojas
Michailas Šindikas

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė Kultūros paveldo objektai

Statiny 1 Rumbonių pilakainis

Žiniaraštis 1 Remonto darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Remonto darbai				
1		Medinių laiptų turėklų remontas, keičiant porankius (m porankių)	m	20,0		
2		Rėmo dalies iš rąstų pakeitimas	m	10,5		
3		Medinių pakopų pakeitimas naujais	m	11,0		
4		Medinių istorinių turėklų pažeistų elementų pakeitimas naujais	10m	2,0		
5		Medinių paviršių nutepimas "ASEPAS-2 2 kartus (100 m2 nudažyto paviršiaus) k4=2.000,k8=1.17	100m2	1,45		
6		Impregnuota mediena	m3	2,839		
		Skyriuje 1				
		žiniaraštyje 1				
		Pridėtinės vertės mokestis 21,00%				
		Iš viso žiniaraštyje 1				

Sudarė:

(Pavardė)

Komandirinto Oks.
Klaipėdos vnt. inžinierius
techninis priežiūros
inžinierius Rimoldas

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė 20170428 Daugų sen.

Statiny's 1 Bukauciškių kaimo kapinės

Žiniaraštis 1 Remonto darbai

Suma žiniaraščiui EUR					
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina
1 Ardymo-atstatymo darbai					
1		Dalinis aptrupėjusių betoninių laiptų išardymas k8=1.17	m3	3,19	
2		Laiptų metalinių turėklų išardymas	m	7,5	
3		Lentų klojinių įrengimas laiptų maršams k9=1.15	100m2	0,34	
4		Betono posluoksnių įrengimas trinkelėmis, paduodant betoną karučiais, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,295	
5		Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k1=2.00,k9=1.15	m3	8,5	
6		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	3,15	
7		Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant cemento skiediniu k9=1.15	10m2	3,3	
8		Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant skaldos pagrindo k9=1.15	100 m	0,638	
9		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	6,38	
10		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k2=5.00	t	6,38	
11		Savartyno išlaidos	t	6,38	
12		Metalinių laiptų turėklų įrengimas iš abiejų laiptų pusių k8=1.04	100m	0,5	
13		Metalinių virš 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	0,12	
14		Medinių porankių įrengimas	m	50,0	
15		Porankių iki 100mm pločio geras dažymas	100m	0,5	

Skyriuje 1

Skyriuje 2

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė: _____

(Pavardė)

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė 20170522 ARSA

Statinyss 2 Miroslovo sen.

Žiniaraštis 1 SANTECHNIKOS DARBAI

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Boilerio keitimo darbai						
1		80 l talpos tūrinio šildytuvo demontavimas k3=0.000	vnt.	1,0		
2		Boilerio (šildytuvo 120-150 litrų talpos) montavimas k8=1.02	kompl.	1,0		
3		Vandens šildytuvai 120 litrų talpos	vnt	1,0		
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						

Sudarė: _____
(Pavardė)

PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė ARSA

Statinyss 1 Punios sen.

Žiniaraštis 1 SANTECHNIKOS DARBAI

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Boilerio keitimo darbai				
1		80 l talpos tūrinio šildytuvo demontavimas k1=0.60,k3=0.000	vnt.	1,0		
2		Vandens šildytuvas 120 ltr.	vnt	1,0		
3		Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,01		
4		Boilerio (šildytuvo 120-150 litrų talpos), montavimas k8=1.02	kompl.	1,0		
		Skyriuje 1				
		Žiniaraštyje 1				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 1				

Sudarė:

(Pavardė)

Remoncinio Darbų
skyriaus vnt. Inžinierius
techninis prižiūrėtojas
Michailas Šimaitis