

SUTARTIS Nr. SUT- 426

2017 m. liepos 19 d.

Alytus

Tiksl.

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – **Užsakovas**), juridinio asmens kodas 188718528, buveinės adresas: Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Kručkauskaitės, veikiančios pagal administracijos veiklos nuostatus, ir

UAB „Alkesta“ (toliau – **Rangovas**), įmonės kodas 249672710, buveinės adresas Naujoji g. 118, Alytus atstovaujama direktoriaus Rimantas Morkūnas, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

Toliau šioje sutartyje abu kartu šią sutartį pasirašę subjektai vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai- šalimi.

1. Sutarties objektas

1.1. Alytaus rajono savivaldybės Alytaus seniūnijos Luksnėnų kaimo Žiedo gatvės (Nr. AL7460), kuri jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 131 Alytus - Simnas – Kalvarija, kapitalinio remonto darbai, parengiant techninę dokumentaciją pagal preliminarų darbų kiekių žiniaraštį ir projektavimo užduotį.

2. Sutarties objekto kaina

2.1. Bendra sutarties kaina yra **65387,80 Eur** (šešiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, septyniasdešimt euro centų), į šiame punkte nurodytą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai (įskaitant ir PVM) bei visos Rangovo išlaidos.

2.2. Pasikeitus (sumažėjus/padidėjus) pridėtinės vertės mokesčiui bendra sutarties kaina (sutarties kaina su PVM) bus perskaičiuojama per 10 dienų po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimas įforminamas sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu prie sutarties, perskaičiuotomis kainomis mokama už tuos darbus, kurie buvo atlikti nuo susitarimo pasirašymo dienos.

3. Atsiskaitymo tvarka

3.1. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis pateiktą sąskaitą faktūrą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo ar patikrinimo dienos.

4. Darbų atlikimo terminai

4.1. Darbai turi būti atlikti pagal pridedamą projektavimo užduotį ir preliminarūs darbų kiekių žiniaraščius.

4.2. Darbai pradedami pasirašius sutartį ir turi būti baigti iki 2017-10-31.

4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus baigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

5. Šalių įsipareigojimai

Užsakovas įsipareigoja:

5.1. Vykdyti visas jam Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais ir kitais teisės aktais priskiriamas pareigas nustatyta tvarka.

5.2. Sutartyje numatytais terminais pagal Rangovo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras ir perdavimo priėmimo aktus sumokėti už kokybiškai atliktus Darbus.

Rangovas įsipareigoja:

5.3. Vykdyti visas jam Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais ir kitais teisės aktais priskiriamas pareigas nustatyta tvarka.

5.4. Darbus atlikti sutartyje numatytais terminais, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

5.5. Darbus atlikti savo medžiagomis ir laikantis visų galiojančių normų ir taisyklių.

5.6. Darbo metu atsakyti už saugą darbe pagal LR galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

5.7. Iki Užsakovo priims objektą, atsakyti už šio objekto sugadinimą dėl Rangovo kaltės, o sunaikinus ar sugadinus objektą atlyginti visas Užsakovo išlaidas ir patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės.

5.8. Esant nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, nedelsiant įspėti Užsakovą.

5.9. Derinti su Užsakovu statybinių medžiagų ir gaminių panaudojimą bei parinkimą.

5.10. Pateikti Užsakovui medžiagų, gaminių ir konstrukcijų sertifikatus, išpildomąją dokumentaciją, darbų vykdymo žurnalą ir dengtų darbų aktus, atsakyti už medžiagų kokybę ir sunaudojimą.

5.11. Darbų atlikimo ir garantiniu laikotarpiu išryškėjusius Darbų defektus ištaisyti savo lėšomis.

5.12. Šalinti Darbų kokybės kontrolinių patikrinimų metu nustatytus atliktų Darbų trūkumus (jei bus nustatyta).

5.13. Užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

5.14. Savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant Darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas;

5.15. Rangovas privalo priimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol bus pasirašyti Sutartyje nurodytų darbų užbaigimo dokumentai;

5.16. Iki Užsakovo priims objektą, atsakyti už šio objekto sugadinimą dėl Rangovo kaltės, o sunaikinus ar sugadinus objektą – atlyginti visas Užsakovo išlaidas ir patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės.

5.17. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei statinio statybos techninės priežiūros vadovui lankytis remontuojamame objekte bei susipažinti su visa darbų dokumentacija;

5.18. Rangovas privalo vykdyti ir kitas pareigas, jam priskirtas kaip Rangovui pagal norminius teisės aktus.

6. Užsakovo teisės

6.1. Bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, Rangovo naudojamų medžiagų kokybę, o pastebėjus nukrypimų nuo Sutarties sąlygų, bloginančių Darbų rezultato kokybę, ar kitų trūkumų, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

6.2. Užsakovas turi ir kitas teises, kurias jam suteikia Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai.

7. Garantijų suteikimas sutarties objektui

7.1. Sutarties objektui nustatomas LR teisės aktuose nustatytas garantinis laikas, kurio pradžia skaičiuojama nuo objekto perdavimo Užsakovui dienos.

8. Atliktų darbų priėmimas

8.1. Užsakovas per 5 dienas nuo Darbų baigimo privalo priimti pagal Sutartį atliktus Darbus. Prieš priimdamas Darbus, Užsakovas, pastebėjęs trūkumų ar nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar



kitokių trūkumų, praneša apie juos Rangovui ir nustato terminą jiems pašalinti. Pašalinus trūkumus, Užsakovas privalo priimti Darbus pasirašant darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

9. Atsitiktinio daikto žuvimo rizika

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Darbų baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus.

9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus.

10. Šalių atsakomybė

Užsakovas:

10.1. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytu laiku, Rangovui raštu pareikalavus moka **0,02%** (dvi šimtasias procento) dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

Rangovas:

10.2. Rangovas, nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

10.3. Uždelsęs darbų įvykdymą ir nepateikęs Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovui raštu pareikalavus moka **0,02%** (dvi šimtasias procento) dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės

11.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiamia nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

11.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

11.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

12. Sutarties galiojimas ir nutraukimo tvarka

12.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal sutartį.

12.2. Jeigu šalys neįvykdė ar netinkamai vykdo Sutarties sąlygas ar dėl kitų objektyvių aplinkybių dėl kurių sutarties vykdymas yra neįmanomas ar netikslingas, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdama ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų.

12.3. Raštišku Šalių susitarimu. Sutartis, nutraukiama Šalių susitarimu, laikoma nutraukta Šalims pasirašius susitarimą.

12.4. Sutartis gali būti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, kitų įstatymų numatytais atvejais.



13. Kitos sutarties sąlygos

13.1. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.

13.2. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai.

13.3. Pirkimo Sutartis keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.4. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.

13.5. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu, Šalys sprendžia juos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme.

13.6. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Užsakovo, antras - Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

14. Sutarties priedai

14.1. Prie Sutarties pridedami ir laikomi neatskiriama jos dalimi šie dokumentai:

14.1.1. Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis, 2 lapai (priedas Nr. 1) .


14.1.2. Projektavimo užduotis, 2 lapai (priedas Nr. 2)

15. Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas

Alytaus rajono savivaldybės administracija
Įm. kodas 188718528
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus,
tel. 55 530
A. s. Nr. 657300010129461585
AB „Swedbank“, Alytaus filialas
Kodas 73000

Administracijos direktorė
Jolanta Kručauskaitė



Rangovas

UAB „Alkesta“
Įm. kodas 249672710
Naujoji g. 118
LT-62175, Alytus
A. s. Nr. LT467044060001932383
AB „SEB“ bankas

Direktorius
Rimantas Morkūnas



Tiesės ir vidaus
administravimo skyriaus
Vyriausiasis specialistas
Paulius Šarakojis

TVIRTINU:

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

2017 m. birželio 26 d.

Alytus

1.	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):	Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, LT-62133 Alytus, telefonas (8 315) 55 530
2.	OBJEKTO PAVADINIMAS:	Alytaus seniūnijos Luksnėnų kaimo Žiedo gatvės (AL7460), kuri jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 131 Alytus-Simnas-Kalvarija kapitalinis remontas
3.	PROJEKTO RENGIMO ETAPAS:	Supaprastintas projektas – kapitalinio remonto aprašas
4.	STATINIO KATEGORIJA:	Inžinerinis statinys, nesudėtingas II grupės statinys
5.	LĖŠŲ POBŪDIS:	Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos
6.	STATYBOS RŪŠIS:	Kapitalinis remontas
7.	PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTYS:	1. Įprastos paslaugos: 1.1. 1.1.1. vietinės reikšmės kelio (gatvės) kategorija – D₃; 1.1.2. remontuojamo kelio ruožo ilgis – 430 m; 1.1.3. kelio sankasos plotis – esama; 1.1.4. esama danga – žvyras. 1.2. Rekomenduojama važiuojamosios dalies konstrukcija: 1.2.1. važiuojamosios dalies plotis – 4,0 m; 1.2.2. apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis rengiamas pagal poreikį; 1.2.3. skaldos pagrindo sluoksnio storis – ne mažiau, kaip 15 cm; 1.2.4. danga – 6 cm asfaltbetonio danga. 1.3 Vandens pralaidų rekonstrukcija. 1.4. Kelio sankasos šlaitų sutvirtinimas (pagal poreikį). 1.5. Kelio griovių įrengimas (pagal poreikį). 1.6. Kelio ženklų įrengimas (pagal poreikį). 1.7. Remontuoti vizualiai matomas nuovažas. 1.8. Naujų nuovažų įrengimas sklypams (pagal poreikį). 1.9. Vandens latakų įrengimas (pagal poreikį). 1.10. Išpildomosios dokumentacijos parengimas. 1.11. Topografinio plano parengimas. 1.12. Kadastrinės bylos parengimas
8.	PROJEKTUOJANT VADOVAUTIS ŠIAIS DOKUMENTAIS:	1. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 2. KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 3. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 4. KPT SDK 07 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“; 5. IT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“; 6. IT SBR 07 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“; 7. IT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“; 8. Automobilių kelių sankryžos R36-01; 9. PIT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“. 10. „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“
9.	PRIVALOMIEJI STATINIO PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI:	

10.	STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES SAVADAS:	Techninio projekto sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus Papildomai parengti: • Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį; • Darbų kiekių žiniaraščius. Pastaba: jei techninio projekto ekspertizės metu paaiškėja, kad projektas yra nepakankamos apimties, projektuotojas trūkstamus dokumentus ir (arba) projekto dalis privalo parengti be papildomo apmokėjimo
11.	STATINIO BENDROJI EKSPERTIZĖ:	Privaloma
12.	KELIO SAUGUMO AUDITAS:	-
13.	PATEIKIAMŲ TECHNINIO PROJEKTO DOKUMENTACIJOS EGZEMPLIORIŲ SKAIČIUS:	Užsakovui (Statytojui) Projektuotojas pateikia 3 (tris) parengto techninio projekto dokumentacijos egzempliorius ir elektroninę projekto versiją CD.

Parengė:

Vyresnioji inžinierė
Jurgita Zalickienė




PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Statiny's ŽIEDO G. LUKSNĖNŲ K.

Žiniaraštis ŽIEDO G.

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 1						
1		Esamos dangos profilio taisymas nepridedant naujų medžiagų k9=1.15	100m2	21,5		
2		Pagrindo įrengimas iš nesurištų medžiagų mišinio (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	21,5		
3		AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	17,2		
4		Kelkraščių dangos įrengimas 6 cm storio iš žvyro k9=1.15	100 m2	4,3		
5		Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu k9=1.15	100 m2	4,3		
6		NUOVAŽOS IR SANKRYŽOS				
7		Pagrindo įrengimas iš nesurištų medžiagų mišinio (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	1,5		
8		AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,8		
9		DRENAŽAS				
10		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis iki 1,0m k9=1.15	100m3	0,035		
11		Plastikinių drenazo vamzdžių klojimas iškastose m tranšėjose , kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm k9=1.15		10,0		
12		Plastikinių požeminių drenazo šulinių montavimas (šulinys PE ŠP-40) k9=1.15	vnt.	2,0		
13		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0,035		
14		PRALAI DOS				
15		Žemės darbai, klojant pralaidą, neišvežant grunto k9=1.15	km	0,04		
16		0,3m skers.vandens pralaidos iš 1,0m ilgio gelžb. m vamzdžių demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000,k9=1.15		30,0		
17		Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio) k8=1.03,k9=1.15	m3	6,0		
18		Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas , kai vamzdžių skersmuo 300 mm k9=1.15	m	40,0		
19		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15	m3	12,0		
20		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15	100m3	0,72		
21		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,72		
22		0,3m skersmens vandens pralaidos antgalių įrengimas (1 antgal.) k8=1.04,k9=1.15	vnt.	10,0		
23		0,4 kV el. atramos paukštinimas	kompl.	1,0		
24		PROJEKTAVIMAS				
25		Projektavimas	kompl.	1,0		

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR 2	
					Vieneto kaina	Iš viso

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė :

/Pavardė/

Vyresnioji inžinierė
Jurgita Zalieckienė

