

SUTARTIES KAINOS DEDAMOSIOS

Objektas: MD Ivacevičiai - Vilnius – Ryga kontrolės matavimo kolonėlės Nr. 2751 paprastojo remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. įkainis, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
1.	Paprastojo remonto aprašo parengimas. Apraše turi būti numatyta: apsauginio dėklo galo atkasimas, senos magistralinio dujotiekio Ivacevičiai - Vilnius – Ryga kontrolės matavimo kolonėlės Nr. 2751 (toliau – KMK), esančios Ukmergės raj., LKS (551752; 6126658), demontavimas, senų kontrolinių laidininkų prie dėklo ir prie vamzdžio demontavimas bei naujų prilitavimas, kontrolinių laidininkų sandarinimas gamintojo „Kettner“ (arba lygiaverčio) sandarinimo sistema. Dujotiekio izoliavimas: apie 1 metrą. Izoliacinės dangos sistema pagal Lietuvos standarto LST EN 12068 :2001 „Katodinė apsauga. Užkastų arba panardintų plieno vamzdžių apsauga nuo korozijos išorinėmis organinėmis dangomis kartu su katodine apsauga. Juostos ir suslūgstančios medžiagos“ (arba lygiaverčio), C30 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus. Kabelių įrengimas – 2 kompl. Naujos KMK pastatymas, KMK vidaus užpylimas keramzitu, kabelių sukomutavimas ir sužymėjimas, žemės rekultivavimo ir atstatymo į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbai, pažeistų melioracijos, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų atstatymas ar naujų įrengimas (jeigu reikia).	1 kompl.	1		
2.	Visos reikalingos dokumentacijos parengimas eismo ribojimo leidimui gauti	kortelė	1*		
3.	Mokestis už eismo ribojimą magistraliniame A6 kelyje iki 3 parų	vnt.	1*		
4.	Metalinių vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių išardymas	10 m	0,6*		
5.	Metalinio tinklo tvoros išardymas	m	10*		
6.	Barjero gyvūnams atkasimas	100 m ³	0,05*		
7.	Barjero gyvūnams iškėlimas (1 vnt.)	m ³	5*		

8.	Pažaidų remontas remontiniais mišiniais	m ²	3*		
9.	Smėlio sluoksnio po barjero gyvūnams pamatais įrengimas	m ³	4*		
10.	Barjero gyvūnams sumontavimas (1 vnt.)	m ³	5*		
11.	Metalinių vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių atstatymas (panaudojant esamas medžiagas, jeigu jos yra tinkamos)	10 m	0,6*		
12.	Metalinio tinklo tvoros atstatymas (panaudojant esamas medžiagas, jeigu jos yra tinkamos)	m	10*		
13.	Kelio šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės	1000 m ²	0,08*		
14.	Paprastų gazonų užsėjimas rankiniu būdu, įskaitant vejos sėklas	100 m ²	0,8*		
15.	Geodezinės nuotraukos parengimas	vnt.	1		
16.	Žemės rekultivavimo ir atstatymo į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbai, drenažo ir kitų inžinerinių sistemų atstatymas ar naujų įrengimas (jeigu reikia), kompensacijos				
Iš viso be PVM:					5243,20

Pastaba* Nurodyti darbų ir paslaugų kiekiai yra preliminarūs. Bus perkami pagal Užsakovo poreikį. Atsiskaitoma bus už faktiškai įvykdytus darbus ir jų kiekius pagal nurodytus įkainius.

Užsakovas

Rangovas

AB „Amber Grid“

UAB „DS-1“

Inžinerinio departamento direktorius,
pavarduojančio technikos direktorių
Saulius Sabonis

Direktorius
Vyktas Belickas

.....

.....