

PASIŪLYMAS DĖL REMONTO DARBŲ PIRKIMO

2017-10-02

(Data)

Šiauliai

(Vieta)

<i>Tiekėjo pavadinimas</i>	UAB „Stitis“
<i>Tiekėjo adresas</i>	Ragainės g. 82g, Šiauliai
<i>Įmonės kodas</i>	275830930
<i>Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė</i>	Arvydas Pilipauskas
<i>Telefono numeris</i>	8-41 520864
<i>Fakso numeris</i>	8-41 520339
<i>El. pašto adresas</i>	direktorius@stitis.lt
<i>Atsiskaitomosios sąskaitos numeris</i>	a/s LT61 7044 0600 0223 9506
<i>Bankas (banko pavadinimas)</i>	AB SEB bankas Šiaulių filialas
<i>Banko kodas</i>	70440
<i>Už sutarties pasirašymą įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė</i>	Direktoriaus pavaduotojas Arvydas Pilipauskas
<i>Už sutarties vykdymą įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė</i>	Direktoriaus pavaduotojas Arvydas Pilipauskas
<i>Telefono numeris</i>	8-41 520864
<i>Fakso numeris</i>	8-41 520339
<i>El. pašto adresas</i>	direktorius@stitis.lt

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokių kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms busime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šias paslaugas ir patvirtiname, kad siūlomoms paslaugoms visiškai atitinka pirkimo dokumentuose pateiktus reikalavimus:

Pirkimo dalis	Pavadinimas	Kaina eurais su PVM
1.	Sandėlio 1.16 stogo remonto darbai	3076,34
Bendra kaina su PVM		3076,34

Bendra kaina su PVM - 3076,34 Eur (Trys tūkstančiai septyniasdešimt šeši eurai 34 ct).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Igaliojimas	1
2	UAB „Stitis“ atestatas	1
3	UAB „Stitis“ statinio statybos vadovo A.Pilipausko atestatas	1
4	Lokalinė sąmata	2

Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra **konfidenciali** /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento pavadinimas

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktoriaus pavaduotojas

(Tiekėjos arba įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Arvydas Pilipauskas

(Vardas ir pavardė)



SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: 3076,34 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]

2017 M. _____ MĖN. _____ D.

2017 M. 10 MĖN. 06 D.**LOKALINĖ SAMATA**

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

SAMATA
UAB "Stitis"Statinių
grupė

17-099 LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖ

Statinsys

1 SANDĖLIO NR. 1.16 STOGO REMONTAS, LAKŪNŲ G. 3, ŠIAULIAI

Žiniaraštis

1 STOGO REMONTAS



Suma žiniaraščiui 3076.34 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	REMONTO DARBAI							
1	R8-61	Senų priklijuotų ruloninių stogo dangų nuardymas	m2	92.2	78.76			78.76
2	N12P-0101	Denginių cementinių išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas, paduodant medžiagas kranu, kai sl. storis 30mm	100m2	0.78	183.23	181.64	57.53	402.40
3	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	1.1	25.2		22.15	47.35
4	N46-27-7	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis	m3	1.8	201.67	166.73	26.19	394.59
5	R8-98	Lietvamzdžių su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant iš a/bokštelio	m	6.0	6.27		9.43	15.70
6	N12-144	Cinkuotos skardos pakabinamų stoglovių su nuosvyromis įrengimas (STOGLOVIŲ NUARDYMAS) k1=0.5	100m	0.11	25.08			25.08
7	N12P-0802	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant iš autobokštelio	m	6.0	26.31	58.36	33.39	118.06
8	N12-144	Cinkuotos skardos pakabinamų stoglovių su nuosvyromis įrengimas	100m	0.11	50.17	118.36		168.53
9	N12-140	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos (PARAPETŲ NUARDYMAS) k1=0.5	100m2	0.13	76.23			76.23
10	N12-140	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	0.13	152.46	62.26		214.72
11	N13-43	Betoninių ir tinkuotų paviršių gruntavimas bituminiu gruntu, purkštuvu	100m2	0.92	9.81	6.53		16.34
12	N12-149	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)	100m2	0.92	155.98	301.63	11.27	468.88
13	N12-150	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)	100m2	0.92	84.13	277.93	9.42	371.48
14	R8-95	Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas	m2	12.0	55.06	43.64	2.75	101.45

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		prilydomosiomis poliesterinėmis dangomis						
15	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	2.0	1.75		33.4	35.15
16	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=7.0	t	2.0			7.71	7.71
Skyriuje 1					1132.11	1197.08	213.24	2542.43
žiniaraštyje 1					1132.11	1197.08	213.24	2542.43
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								533.91
Iš viso žiniaraštyje 1								3076.34

