

PASIŪLYMAS DĖL REMONTO DARBŲ PIRKIMO

2017-10-02

(Data)

Šiauliai

(Vieta)

<i>Tiekėjo pavadinimas</i>	UAB „Stitis“
<i>Tiekėjo adresas</i>	Ragainės g. 82g, Šiauliai
<i>Įmonės kodas</i>	275830930
<i>Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė</i>	Arvydas Pilipauskas
<i>Telefono numeris</i>	8-41 520864
<i>Fakso numeris</i>	8-41 520339
<i>El. pašto adresas</i>	direktorius@stitis.lt
<i>Atsiskaitomosios sąskaitos numeris</i>	a/s LT61 7044 0600 0223 9506
<i>Bankas (banko pavadinimas)</i>	AB SEB bankas Šiaulių filialas
<i>Banko kodas</i>	70440
<i>Už sutarties pasirašymą įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė</i>	Direktoriaus pavaduotojas Arvydas Pilipauskas
<i>Už sutarties vykdymą įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė</i>	Direktoriaus pavaduotojas Arvydas Pilipauskas
<i>Telefono numeris</i>	8-41 520864
<i>Fakso numeris</i>	8-41 520339
<i>El. pašto adresas</i>	direktorius@stitis.lt

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokių kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms busime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šias paslaugas ir patvirtiname, kad siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose pateiktus reikalavimus:

Pirkimo dalis	Pavadinimas	Kaina eurai su PVM
1.	Pastato 1.13 patalpų Nr. 63-64 remonto darbai	17130,39
Bendra kaina su PVM		17130,39

Bendra kaina su PVM - 17130,39 Eur (Septyniolika tūkstančių vienas šimtas trisdešimt eurų 39 ct).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Igaliojimas	1
2	UAB „Stitis“ atestatas	1
3	UAB „Stitis“ statinio statybos vadovo A.Pilipausko atestatas	1

Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra **konfidenciali** /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento pavadinimas

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktoriaus pavaduotojas

(Tiekėjos arba įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Arvydas Pilipauskas

(Vardas ir pavardė)

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: 17130.39 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]

2017 M. _____ MĖN. _____ D. _____

2017 M. 10 MĖN. 02**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

SĄMATA
UAB "Stitis"Statinių
grupė

17-100 LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖ

Statinys

1 PASTATO Nr. 1.13 PATALPŲ 63, 64 REMONTAS

Žiniaraštis

1 PATALPŲ REMONTAS



Suma žiniaraščiui 17130.39 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 ARDYMO DARBAI								
1	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m2	0.33 +	195.07			195.07
2	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.082 +	36.1			36.10
3	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	1.06 +	254.55			254.55
4	R21-27	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0.1 +	11.3			11.30
5	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.08 +	3.58			3.58
6	R21-12	Laidų ištraukimas iš vamzdžių arba kanalų, kai laidų kiekis ir skerspjūvis iki 2x6 arba 1x10 mm2	100m	0.86 +	27.37			27.37
7	R17-97	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė daugiau kaip 80 kg	vnt	5.0 +	40.02			40.02
8	R17-36	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdinių išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	38.0 +	47.23	1.3		48.53
9	N20-506	Įvairių tipų plieninių štapuotų žaliuzi grotelių montavimas (GROTELIŲ ARDYMAS) k1=0.5	vnt	2.0 +	8.75			8.75
10	N20-902	Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 315 mm (ORTAKIŲ DEMONTAVIMAS) k1=0.4, k2=0.4	m	8.0 +	20.36		0.23	20.59
11	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	8.0 +	6.77		128.73	135.50
12	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=7.0	t	8.0 +			29.7	29.70
Skiriuje 1					651.10	1.30	158.66	811.06
2 REMONTO DARBAI								
1	N2P-0103	Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 3 m2	m2	33.0 +	554.67	2027.59	1.82	2584.08
2	N10-223	Plastikinių palangių lentų įstatymas	m	11.0 +	97.53	68.4		165.93
3	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas	m2	8.2 +	129.72	1671.19	0.9	1801.81

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 3 m2)						
4	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0.22	21.76	5.78		27.54
5	N11-40	20mm storio cementinis užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	1.06	351.34	146.57		497.91
6	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas	m2	106.0	1886.51	1083.14	4.67	2974.32
7	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	8.0	218.72	41.88		260.60
8	R11-82	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	85.0	774.61	172.55		947.16
9	R11-131	Sienų tinko pertrynimasis, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	186.0	431.78	46.22		478.00
10	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	2.71	112.63	42.49	0.09	155.21
11	N15-128	Paruoštų dažymui sienų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	2.71	280.34	369.38		649.72
12	R11-133	Lubų tinko pertrynimasis, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	138.0	441.85	37.31		479.16
13	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	1.38	87.62	23.69	0.07	111.38
14	N15-129	Paruoštų dažymui lubų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1.38	215.09	220.3		435.39
15	N21-118	Įvadinių spintų (dėžių) montavimas	vnt	1.0	102.74	89.14		191.88
16	N21-235	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	100vnt	0.1	124.48	346.87		471.35
17	N21-197	Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji	100vnt	0.03	5.36	9.04		14.40
18	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0.04	16.55	11.44		27.99
19	N21-246	Elektros šildytuvų montavimas	vnt	3.0	31.7	231.52		263.22
20	N21-171	Kabelio iki 10 mm2 skerspjūvio montavimas, tvirtinant apkabomis	100m	1.25	270.16	70.32		340.48
21	N21-143	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0.5	94.83	46.06		140.89
22	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0.5	44.72			44.72
23	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0.05	3.56			3.56
24	N15-332	Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams (100m2 horizont. projekc.)	100m2	1.06	102.16	106.26		208.42
25	R8-49	0,25m pločio sandrių, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos pakeitimas	m	11.0	39.75	31.42		71.17
Skyriuje 2					6440.18	6898.56	7.55	13346.29

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

žiniaraštyje 1

7091.28 6899.86 166.21 14157.35

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

2973.04

Iš viso žiniaraštyje 1

17130.39



