

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.1
2017 m .spalio mėn.02d.

Prie rangos sutarties Nr.2017/08-03

Mes, AB „Jonavos šilumos tinklai“, atstovaujama direktoriaus Alfredo Sadzevičiaus veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Užsakovu** ir UAB „Egsta“ atstovaujama direktoriaus Antano Etnerio, toliau vadinama **Rangovu**, iš kitos pusės Susitariame:

1. Dėl papildomų darbų atlikimo Klaipėdos g.10 ir Klaipėdos g.16 Jonava:
 - a) papildomi bendrastatybiniai darbai -3451,40 € be PVM 21%.
 - b) įėjimo stogelio įrengimas- 2763,27€ be PVM 21%,
 - c) šaligatvio įrengimas -944,95€ be PVM 21%.
2. Sutarties kaina **7159,62 € be PVM 21%(septyni tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt devyni eurai 62 ct.) be PVM 21% .**
3. Darbų atlikimo terminai: pradžia -2017m. spalio mėn. 02d.,
pabaiga- 2017m spalio mėn. 31d.
4. Kitos sutarties sąlygos lieka galioti.

Priedas prie papildomo susitarimo –lokalinės sąmatos
Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

4.Sutarties šalių rekvizitai:

AB „Jonavos šilumos tinklai“
Klaipėdos 8, Jonava LT-55169
A/s LT204010043900080283
AB bankas DnB b/k 40100
Įmonės kodas: 156737189
PVM mokėtojo kodas LT567371811
Tel /faks. 8-349-77120, 52189
El. paštas jst.centas@jonava.net

UAB „Egsta“
Virbalų g.9, Jonava, LT-55274
A/s Nr. LT634010043900000454
AB bankas DnB, b/k 40100
Įmonės kodas: 157009361
PVM mokėtojo kodas LT570093610
Tel. 8(349)57874, faksas 8(349) 57753
El. paštas: info@egsta.lt

Užsakovas:

Direktorius Alfredas Sadzevičius
A.V. 

Rangovas:

Direktorius Antanas Etneris
A.V. 

Antanas Skarbalius
Direktorius pavaduotojas
gamybai - technikai 

Priežiūros paslaugų
tarnybos meistras
Sigitas Beldiškis 

SUDERINTA
viešųjų pirkimų specialistė
Rima Bardiševičienė 

SUDERINTA: h. 176 TUKST. €
 ATSAKINGAS ASMUO [parašas]
 V., pavardė, parašas
 Direktorių
 Antanas Etneris
 Data _____

TVIRTINU: [parašas] TUKST. €
 JMONĖS VADOVAS [parašas]
 V., pavardė, parašas
 Data _____

Kompleksas: 271. AB "Jonavos šilumos tinklai"

Objektas: 35. Pastatų, esančių adresu Klaipėdos g. 10 ir Klaipėdos g. 16 paprastojo remonto papildomi darbai

Žiniaraštis: Papildomi bendrastatybiniai darbai

Iš viso už **4.176,19 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skyrius Fasado sienų dekoratyvinis tinkas su paruošimu								
1	N15-333-1	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas (100 m ² vertikalios)	100 m ²	0,27	24,57	35,25		59,82
2	N46-31	Fasado paviršių atšokusio tinko nudaužymas nuo sienų	100 m ²	0,07	7,53			7,53
3	R14-92	Fasadų gruntavimas, dirbant nuo	100 m ²	0,07	7,45	3,88		11,33
4	R11-13	Fasadų tinko atskirų vietų remontas, dirbant ant pastolių	m ²	7	51,62	22,98		74,60
5	N46-217	Fasado sienų siūlių išvalymas	100 m	0,05	4,48		0,44	4,92
6	R25-5	Išorės sienų sandūrų užtaisymas	m	5	9,22	2,61		11,83
7	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų	100 m ²	0,2	22,64			22,64
8	R62P-2413	Sienų paviršių gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	100 m ²	0,27	12,76	13,83		26,59
9	R62P-2414-1	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (2 mm,	100 m ²	0,27	75,53	130,03	0,26	205,82
Iš viso už skyrių Fasado sienų dekoratyvinis tinkas su paruošimu					215,8	208,58	0,7	425,08
Nuogrindos įrengimas								
10	R1-6	Juodžemio nukasimas rankiniu būdu, įrengiant nuogrindą	m ³	5,6	78,23			78,23
11	T1-14	Juodžemio išvežimas 10km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi	100 m ³	0,056			34,04	34,04
12	N57P-3601-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000	100 m	0,19	64,97	85,85	1,34	152,16
13	N27-211-2	Nuogrindų pagrindų iš smėlio-žvyro mišinio 10 cm sluoksnio įrengimas	100 m ²	0,12	11,32	14,35	12,97	38,64
14	N57P-3502-2	Nuogrindos pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100 m ²	0,12	4,87	12,03	2,75	19,65
15	N57P-3241-2	Nuogrindos įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis	100 m ²	0,12	51,53	125,52	39,17	216,22
16	N23P-0708-2	Batų valymo grotelių montavimas, kai grotelės su rėmu	vnt.	1	11,82	88,73		100,55
Iš viso už poskyrių Nuogrindos įrengimas					222,74	326,48	90,27	639,49
Parapetų įrengimas								
17	R8-52	Parapetų nuardymas	m	54	148,61			148,61
18	N12P-0710-1	Metalinių laikiklių gamyba ir tvirtinimas parapetų apskardinimui	100 m	0,54	77,18	248,40	4,05	329,63
19	N13-67-1	Metalinių laikiklių paviršių	100 m ²	0,065	15,36	3,23		18,59

UAB "Egsta"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	N13-103	Metalinių paviršių dažymas teptuku 2	100 m ²	0,065	23,97	14,21		38,18
21	N12P-0713-1	Parapetų dengimas skarda, pagaminant detales, tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100 m ²	0,324	122,97	347,68	16,46	487,11
22	R62P-3504-1	Skardos lankstinių gamyba ir montavimas	100 m	0,54	146,78	275,61	1,62	424,01
Iš viso už poskyrių Parapetų					534,87	889,13	22,13	1446,13
Iš viso #1					973,41	1424,19	113,10	2.510,70 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			77,87 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		42,73 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	3,39 €
Soc. draudimas					30,98%			325,69 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					#####	1466,92	116,49	2.960,38 €
Statybvietsės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	148,02 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					#####	1540,27	122,31	3.108,40 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					#####	1540,27	122,31	3.108,40 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			210,26 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	132,74 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					#####	1601,88	127,20	3.451,40 €
PVM					21%	21%	21%	724,79 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					#####	1938,27	153,91	4.176,19 €

Sudarė:

 Antanas Skarbalius
 Direktoriaus pavaduotojas
 gamybai - technikai

 Priežiūros paslaugų
 tarnybos meistras
 Sigitas Rėbėliūsis

Kūbini okeleuo

SUDERINTA: 1. M3 TUKST. €.

TVIRTINU: _____ TUKST. €.

ATSAKINGAS ASMUO _____
V., pavardė, parašasJMONĖS VADOVAS Alfredas Sadzevičius
V., pavardė, parašasData _____
Direktorius
Antanas Etneris

Data _____

Kompleksas: 271. AB "Jonavos šilumos tinklai"

Objektas: 34-~~1~~ėjimo šaligatvio įrengimas

Žiniaraštis: Bendrastatybiniai darbai

Iš viso už **1.143,39 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	R27P-14-4-1	Šaligatvio bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas iki 25 m. Pagrindas betono	m	13	27,21			27,21
2	R27P-17-	Betono plytelių šaligatvio dangos	100 m2	0,13	5,62			5,62
3	R23-65	Statybinio laužo išvežimas 30 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3	t	2,62	1,21	36,48	67,92	105,61
4	R62P-0102-2	Esamo grunto nukasimas dalinai mechanizuotai	m3	3,6	14,05		147,77	161,82
5	T1-35	Grunto transportavimas 8.5t a/savivarčiais 10 km atstumu	100 m3	0,036			24,89	24,89
6	N1P-0801-1	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu, o 80x200 mm skersmens vejų bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m3	0,039	1,95		2,70	4,65
7	N27-114-1	Šaligatvio pagrindo įrengimas (dolomito skaldelė, sluoksnio storis 20	100 m	0,13	37,92	23,56		61,48
8	N57P-3501-2	Šaligatvio pagrindo įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100 m2	0,13	13,08	84,25	2,62	99,95
9	N57P-3502-2	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100 m2	0,13	4,50	11,12	2,54	18,16
10	N57P-3241-2	Batų valymo grotelių montavimas, kai grotelės su rėmu	100 m2	0,13	47,62	6,50	81,52	135,64
11	N23P-0708-2		vnt.	1	11,82	88,73		100,55
Iš viso #1					164,98	250,64	329,96	745,58 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			13,20 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		7,52 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	9,90 €
Soc. draudimas					30,98%			55,20 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					233,38	258,16	339,86	831,40 €
Statyb vietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	41,57 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					245,05	271,07	356,85	872,97 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					245,05	271,07	356,85	872,97 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			35,64 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	36,34 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					291,92	281,91	371,12	944,95 €
PVM					21%	21%	21%	198,44 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					353,22	341,11	449,06	1.143,39 €

Sudarė:

Antanas Skarbalius
Direktoriaus pavaduotojas
gamybai - technikaiPriežiūros paslaugų
tarnybos meistras
Sigitas Butkus

Kiekiai atitinkami

SUDERINTA: 3,343 TUKST. €
 ATSAKINGAS ASMUO: [Signature]
 V., pavardė, parašas
 Antanas Etneris
 Data: _____

Direktorius: [Signature]
 TUKST. €
 ALFONSAUS
 MONĖS VADOVAS: [Signature]
 V., pavardė, parašas
 Data: _____

Kompleksas: 271. AB "Jonavos šilumos tinklai"

Objektas: 33. Įėjimo stogelio įrengimas

Žiniaraštis: Bendrastatybiniai darbai

Iš viso už **3.343,56 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N7P-0106-3	Plieninių tvirtinimo (jungimo) detalių įrengimas, kolonų montavimui	t	0,03	18,04	36,00		54,04
2	R24-17 (K1=1,5)	Stogelio karkaso iš vamzdžių pagaminimas ir montavimas rankiniu	t	0,2	45,68	270,00		315,68
3	N7P-0204-1	Plieninių tvirtinimo (jungimo) detalių (kampuočių) montavimas, privirinant prie statramščių	t	0,1	141,10	122,03	27,65	290,78
4	N13-67-1	Metalinių vamzdžių paviršių	100 m2	0,1	13,13	5,16		18,29
5	N15P-1410-2 (K4=2)	Vamzdžių paviršių dažymas 2 kartus, voleliu	100 m2	0,1	17,34	38,24		55,58
6	N9P-0304	Plonasienių Z profilio sijų metalinio karkaso įrengimas stogelio prailginimui	100 m	0,12	33,72	50,65	0,85	85,22
7	N12P-0604-1	Stogelio dengimas plieniniais profiliuotais lakštais, lakštų jungtis perdengiant, kai lakštai banguoti ar	100 m2	0,07	25,73	91,56	0,22	117,51
8	N12-24-2	Stogelio aptvėrimas metalinėmis tvorelėmis (sniego gaudytuvais)	100 m	0,03	5,04	13,50		18,54
9	R62P-5514-2	Stogelio aptaisymas lankstinais, kai tvirtinimo pagrindas metalas	100 m	0,18	56,70	135,65	1,22	193,57
10	R62P-2204-1	Metalinio karkaso plonasienių laikančių profilių montavimas,	100 m	0,54	88,74	143,44	3,83	236,01
11	R62P-2401-2	Sienų aptaisymas apdailos plokštėmis, kai karkasas metalinis	m2	25,5	108,44	641,33	4,46	754,23
Iš viso #1					553,66	1547,56	38,23	2.139,45 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			44,29 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		46,43 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	1,15 €
Soc. draudimas					30,98%			185,25 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					783,20	1593,99	39,38	2.416,57 €
Statybvietsės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	120,83 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					822,36	1673,69	41,35	2.537,40 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					822,36	1673,69	41,35	2.537,40 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			119,59 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	106,28 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					979,63	1740,64	43,00	2.763,27 €
PVM					21%	21%	21%	580,29 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					#####	2106,17	52,03	3.343,56 €

Sudarė:

Antanas Škarbalius
 Direktorius pavaduotojas
 gamybai - technikai
 Sigitas Baltrušaitis
 Kietakis