

Klaipėdos m. šilumos tinklų antžeminių kamerų stogų remonto darbų žiniaraštis

Kamera 4Š-4 Liepų g.

1. Senos stogo dangos nuardymas, paviršių gruntavimas, stogo aptaisymas nauja ritinine danga 49 m²
2. Parapetų dangos nuardymas, paviršių gruntavimas, aptaisymas nauja ritinine danga 20 m²
3. Parapetų apskardinimas 21 m.
4. Laštakio įrengimas 7,5 m
5. Lietaus nuvedimo sistemos (latakas ir vamzdis) montavimas 12,5 m
6. Įėjimo stogelio aptaisymas prilydoma danga ar apskardinimas – 1 vnt.

Kamera 4Š-3 Liepų g

1. Senos stogo dangos nuardymas, paviršių gruntavimas, stogo aptaisymas nauja ritinine danga 45 m²
2. Parapetų dangos nuardymas, paviršių gruntavimas, aptaisymas nauja ritinine danga 18 m²
3. Parapetų apskardinimas 18 m.
4. Laštakio įrengimas 6 m
5. Lietaus nuvedimo sistemos (latakas ir vamzdis) montavimas 8 m
6. Įėjimo stogelio aptaisymas prilydoma danga ar apskardinimas – 1 vnt.

Kamera 4Š-8 Pievų g.

1. Senos stogo dangos nuardymas, paviršių gruntavimas, stogo aptaisymas nauja ritinine danga 48 m²
2. Parapetų dangos nuardymas, paviršių gruntavimas, aptaisymas nauja ritinine danga 19 m²
3. Parapetų apskardinimas 19 m.
4. Laštakio įrengimas 7 m
5. Lietaus nuvedimo sistemos (latakas ir vamzdis) montavimas 11 m
6. Įėjimo stogelio aptaisymas prilydoma danga ar apskardinimas – 1 vnt.

Kamera 4Š-10 Plytinės g.

1. Senos stogo dangos nuardymas, paviršių gruntavimas, stogo aptaisymas nauja ritinine danga 52 m²
2. Parapetų dangos nuardymas, paviršių gruntavimas, aptaisymas nauja ritinine danga 19 m²
3. Parapetų apskardinimas 19 m.
4. Laštakio įrengimas 67 m
5. Lietaus nuvedimo sistemos (latakas ir vamzdis) montavimas 10 m
6. Įėjimo stogelio aptaisymas prilydoma danga ar apskardinimas – 1 vnt.

Parengė KŠTR viršininkas

Vidmantas Pabrinkis

Arūnas Smaguris
Šilumos tiekimo tarnybos
vadovas