

**KAUNO RAJONO PANEVŽIUKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO SALĖS
REMONTO DARBŲ SUTARTIS NR. 5-820**

2017 m. rugpjūčio 29 d.
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau sutartyje – Užsakovas), įstaigos kodas 188756386, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, ir UAB „Social Solutions“, įmonės kodas 302558601 (toliau sutartyje – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Egidijaus Kluso sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis). Toliau Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Kauno rajono Panevėžiuko pagrindinės mokyklos sporto salės remonto darbai (toliau – Darbai). Darbai ir jų kiekiai nurodyti lokalinėse sąmatose (Sutarties priedas).

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:

2.1.1. pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu bei kita reikiama jam pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu užsakytiems Darbams atlikti, ir kad šios informacijos pakanka tam, kad Rangovas galėtų pilnai įvykdyti šią Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

2.1.2. kad visus Sutarties pagrindu užsakytus Darbus gali atlikti ir atliks Užsakovo pirkimo dokumentuose bei Rangovo pirkimo pasiūlyme nurodytomis sąlygomis;

2.1.3. Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama, todėl Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

2.1.4. kad Rangovas turi visas technines, intelektualines, fizines ir kitas galimybes, reikalingas ir suteikiančias galimybę deramai vykdyti Sutarties sąlygas ir užtikrinti aukščiausią jo Sutarties pagrindu atliekamų Darbų kokybę.

2.2. Rangovo, jam vadovaujant ar jo vardu vykdant šią Sutartį, sudaryti projektai, brėžiniai, techninės sąlygos, techniniai duomenys, planai, kiti dokumentai ir atlikti Darbai yra ir visuomet liks išimtinė Užsakovo nuosavybė, į kurią Užsakovas turi visas teises.

2.3. Rangovas sutinka, kad Užsakovas turėtų pastovų priėjimą prie visų įrašų, projektų, brėžinių, techninių sąlygų, techninių duomenų bei kitų pagal šią Sutartį numatomų atlikti darbo rezultatų, juos tikrinti bei daryti dokumentų kopijas. Rangovas turi teisę naudotis minėtais darbo rezultatais tik tiek, kiek jie yra susiję su objektu.

2.4. Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3. SUTARTIES TERMINAI

3.1. Darbus Rangovas turi atlikti ir baigti iki 2017 m. lapkričio 20 d. Darbų atlikimo terminas yra esminė Sutarties sąlyga ir negali būti keičiamas.

3.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

4. SUTARTIES SUMA, ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Darbų, numatytų šios Sutarties 1.1 punkte, kaina 106 328,86 Eur (šimtas šeši tūkstančiai trys šimtai dvidešimt aštuoni eurai 86 euro ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 18 453,77 Eur (aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt trys eurai 77 euro ct).

4.2. Sutarties taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutartyje nustatyta Darbų kaina yra esminė Sutarties sąlyga ir negali būti keičiama per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

4.3. Užsakovas apmoka tik už kokybiškai atliktus Darbus pagal Rangovo pateiktus Darbų atlikimo aktus. Nekokybiškai atliktų Darbų aktą surašo Užsakovo atstovas, asmuo, vykdantis Darbų techninę priežiūrą ir, jei yra galimybė, trečioji Šalis, sudaryta iš Užsakovo parinkto specialisto bei Rangovo ar jo atstovo. Rangovui ar jo atstovui nesutikus pasirašyti akto, sprendžiama pagal specialisto išvadą.

4.4. Užsakovas už tinkamai atliktus Darbus apmoka, pasirašęs Darbų priėmimo – perdavimo aktą, pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros

pateikimo dienos, kuria laikoma PVM sąskaitos – faktūros gavimo diena. PVM sąskaitos – faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.5. Rangovas garantuoja, kad pagal pasiūlyme nurodytas kainas atlikti Darbai atitiks tokio pobūdžio Darbams keliamus reikalavimus ir jeigu pasiūlyme numatytiems Darbams reikės papildomų medžiagų ir darbų, Rangovas už tai nereikalaus papildomo apmokėjimo.

4.6. Užsakovas sumoka Rangovui už atliktus Darbus po to, kai jis patvirtina Rangovo pateiktą atliktų Darbų aktą. Po šio akto patvirtinimo Rangovas įgyja teisę pateikti Užsakovui sąskaitą už priimtus Darbus, o Užsakovas – pareigą ją apmokėti. Apmokėjimo diena laikoma operacijos įvykdymo diena Užsakovo banke.

5. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Rangovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir techniniais reikalavimais, nurodytais pirkimo medžiagoje, įsipareigoja:

5.1.1. Darbus, numatytus šios Sutarties 1 dalyje, atlikti neviršijant Sutarties 4.1 punkte nurodytos Darbų kainos ir Sutarties 3.1 punkte nurodytu terminu;

5.1.2. vykdant Darbus naudoti kokybiškas, naujas, nenaudotas statybines medžiagas, gaminius ir montuoti naujus, nenaudotus įrenginius;

5.1.3. organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų darbų rezultatas ar Užsakovo turtas;

5.1.4. sandėliuoti ir saugoti Darbų vietoje reikalingas medžiagas, detales ir reikmenis;

5.1.5. Darbų vietoje užtikrinti saugų darbą, patalpų priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą bei medžiagų, įrankių ir įrenginių apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas, greta esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamo pavojaus, neteršti gretimos aplinkos, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių;

5.1.6. Užsakovo nurodymu pašalinti Darbų metu naudotas netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medžiagas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus. Tō nepadarius, Užsakovas gali pašalinti juos Rangovo sąskaita;

5.1.7. forminti būtiną Darbų vykdymo dokumentaciją, pildyti statybos darbų žurnalą, rengti paslėptų darbų aktus. Rangovas, praradęs statybos vykdymo dokumentaciją, privalo savo lėšomis ją atkurti;

5.1.8. leisti Užsakovui tikrinti ir atlikti techninę priežiūrą. Užsakovo atliekama kontrolė ir priežiūra neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti Darbus pagal Darbų techninę specifikaciją, Lietuvoje galiojančius statybos standartus ir normas;

5.1.9. dalyvauti Užsakovo rengiamuose susirinkimuose, kurių vietą ir laiką nurodo Užsakovas;

5.1.10. organizuoti Darbų, numatytų šios Sutarties 1 dalyje, rezultato perdavimą;

5.1.11. Rangovui Sutartyje nurodytu laiku neatlikus Darbų ar jų dalies, Užsakovas gali pareikalauti Rangovo mokėti 0,03 proc. sutartinės kainos dydžio delspinigius nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

6. APLINKYBĖS, APIE KURIAS RANGOVAS PRIVALO ĮSPĖTI UŽSAKOVĄ

6.1. Rangovas privalo įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų Darbų kokybei.

6.2. Rangovas turi laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes; kenkiančias Darbų kokybei, sava laikui Darbų atlikimo terminui.

7. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Užsakovas įsipareigoja:

7.1.1. Apžiūrėti ir priimti Rangovo atliktus Darbus, pasirašyti kokybiškai atliktų Darbų aktą per 5 darbo dienas po jo gavimo arba pateikti defektinį aktą dėl pastebėtų trūkumų, nukrypimo nuo Sutarties sąlygų, standartų ar kitų reikalavimų. Nekokybiškai atliktų Darbų aktą surašo Užsakovo atstovas, asmuo, vykdantis Darbų techninę priežiūrą, ir, jei yra galimybė, kita Šalis, sudaryta iš Užsakovo parinkto specialisto bei Rangovo ar jo atstovo. Rangovui ar jo atstovui nesutikus pasirašyti aktą, sprendžiama pagal specialisto išvadą.

7.1.2. Sumokėti už kokybiškai ir laiku atliktus Darbus šios Sutarties 4 skyriuje nurodyta tvarka. Užsakovui neatsiskaičius Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais, Rangovas gali pareikalauti Užsakovo mokėti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

7.1.3. Visus pakeitimus, pradėjus vykdyti Darbus, ir jų apmokėjimo sąlygas derinti su Rangovu. Visi pakeitimai galioja tik esant raštiškam tarpusavio suderinimui.

8. ŠALIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas turi teisę:

8.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

8.1.2. pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti garantiniu laikotarpiu;

8.1.3. tikrinti Darbų, konstrukcijų, medžiagų kokybę ir tinkamumą, nustatčius pažeidimus, reikalauti pakeisti tinkamomis;

8.1.4. reikalauti, kad visi Darbai būtų atliekami Sutartyje nustatytais terminais.

8.2. Rangovas turi teisę:

8.2.1. savo pasirinktais įrengimais ir technologijomis atlikti Sutartyje numatytus Darbus;

8.2.2. reikalauti, kad Užsakovas nustatytais terminais priimtų kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir Sutartyje nustatyta tvarka už juos atsiskaitytų;

8.2.3. atsisakyti atlikti garantinį aptarnavimą, jei paaiškėja, kad trūkumai atsirado Užsakovui netinkamai eksploatuojant objektą, taip pat dėl nenugalimos jėgos ar trečiųjų asmenų kaltės;

8.2.4. nukelti Darbų perdavimo terminus, jei trukdymai įvyko dėl Užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės;

8.2.5. Jei Rangovas nepilnai pašalina pagal Sutartį atliktų Darbų trūkumus, tuomet Užsakovas kviečia atestuotą ekspertą, pagal kurio išvadas skaičiuoja savo nuostolius ir turi teisę pareikalauti iš Rangovo padengti šiuos nuostolius ir ekspertizės išlaidas.

9. DARBŲ GARANTIJA

9.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutarties reikalavimus, normatyvinius statybų dokumentų reikalavimus (STR).

9.2. Rangovas suteikia atliekamiems Darbams Lietuvos Respublikos įstatymais numatytą garantiją nuo galutinės Darbų perdavimo dienos. Pirktooms medžiagoms, mechanizms ir įrengimams – gamintojų ar pardavėjų nustatytas garantinis laikas. Rangovas atsako už objekto defektus, jeigu objekto defektai buvo nustatyti per garantinį terminą, nustatytą Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje. Terminai pradedami skaičiuoti nuo Darbų rezultato atidavimo naudoti dienos.

9.3. Garantinio laikotarpio metu Rangovas neatlygintinai atlieka visų paaiškėjusių Darbų trūkumų šalinimą per 30 dienų nuo Užsakovo akto surašymo arba atlygina Užsakovo turėtas trūkumų šalinimo išlaidas ir žalą, atsiradusią dėl nekokybiškai atliktų Darbų.

10. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

10.1. Šalys atleidžiamos visiškai ar iš dalies nuo civilinės atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jeigu įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui („FORCE MAJEURE“ aplinkybės).

10.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties vykdymui.

10.3. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties dėl nenugalimos jėgos, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

10.4. Pasibaigus aukščiau minėtoms aplinkybėms, Šalys apie įsipareigojimų vykdymo tęsimą nedelsiant informuoja vieną kitą raštu ir nurodo datą.

10.5. Tuo atveju, jei nenugalimos jėgos aplinkybės ar su jomis susijusios pasekmės užtrunka ir pabaigos nustatyti negalima, Šalys gali derėtis dėl alternatyvių būdų Sutarčiai įgyvendinti.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys. Sutartis galioja iki visiško Sutarties įsipareigojimų įvykdymo.

11.2. Laikoma, kad tiekėjas padarė esminį Sutarties pažeidimą, jei jis atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus kriterijus arba kitais konkrečiai pirkimo dokumentuose įtvirtintais atvejais. Jei iki Perkančios organizacijos pretenzijoje apie Sutarties nutraukimą nurodytos Sutarties nutraukimo datos Sutartį pažeidęs tiekėjas pažeidimą ištaiso, Sutartis lieka galioti. Padarius esminį Sutarties pažeidimą ir nepašalinus trūkumų per pretenzijoje nurodytą

terminą, Sutartis nutraukiama vienašališkai ne teismo tvarka, o tiekėjas yra įrašomas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, skelbiamą www.vpt.lt.

11.3 Sutartis gali būti nutraukta:

11.3.1. bet kurios iš Šalių valia apie tai prieš 30 dienų raštu parnešus kitai Šaliai, jeigu kita Šalis padarė esminį Sutarties pažeidimą;

11.3.2. kai Rangovas yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas, arba teisės aktų nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį;

11.3.3. Šalių susitarimu.

11.4. Kiekviena Sutarties Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai jos patirtus nuostolius, atsiradusius dėl netinkamai vykdytų savo įsipareigojimų pagal Sutartį..

11.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodyti sutarčių keitimo atvejai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Visi šios Sutarties pakeitimai sudaromi raštu ir tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

11.6. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

11.7. Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Sutartis turi vieną priedą – „Lokalinės sąmatos“.

12. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas
Įmonės kodas 188756386
Tel. (8 37) 30 55 02, faks. (8 37) 31 37 97
El. p. administratorius@krs.lt
A/s LT914010042503135057
AB DnB bankas
Banko kodas 40100

RANGOVAS:

UAB „Social Solutions“
Europos per. 122, 46351 Kaunas
Įmonės kodas 302558601
Tel. (8 37) 39 14 22, 8 61256155
faks. (8 37) 34 07 24
E. p. info@socialsolutions.lt
PVM kodas LT100006225912
A. s. LT054010051003667876
AB DNB bankas
Banko kodas 40100

Administracijos direktorius
Antanas Nesteckis

A. V.



Direktorius
Egidijus Klusas



Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėjo pavaduotoja
Violeta Margevičienė

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Viešųjų pirkimų
skyriaus vyr. specialistė
Rita Misiūnienė

Aplinkos skyriaus vedėjas
Darius Šlapikas

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė, vykdanči
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo funkcijas
Violeta Ambrazevičienė

Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotojas
Šarūnas Šukevičius

teisės skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Virginija Guogienė

VYKDYMO:
Aplinkos
skyriui
Buhalterinės
apskaitos sky.

LOKALINĖS SĄMATOS

OBJEKTINĖ SĄMATA

Statinių grupė
remontas

81 Kauno rajono Panevėžiuko pagrindinės mokyklos sporto salės

Statinys

1 Kauno rajono Panevėžiuko pagrindinės mokyklos sporto salės remontas

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sporto salė				
2	Persirengimo patalpos				
3	Stogo dalies remonto darbai				
4	Nuogrindos remontas			1000,00	
	Iš viso:			1	





LOKALINĖ SAMATA


Statinių grupė 81 Kauno rajono Panevėžiuko pagrindinės mokyklos sporto salės remontas

Statinys 1 Kauno rajono Panevėžiuko pagrindinės mokyklos sporto salės remontas

Žiniaraštis 2 Persirengimo patalpos

				Suma žiniaraščiui EUR		
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Apdailos darbai				
1	R6-3	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m3	1,155		
2	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas k1=1.20	100m2	0,25		
3	R13-1	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, kai lieka tinkamų plytelių iki 25 %	m2	25		
4	N46-185	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą	100m2	0,162		
5	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	5		
6	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	2		
7	R14-223	Senų aliejinių dažų valymas nuo lygių paviršių atkaitinant, dirbant nuo žemės arba pastolių k1=1.20,k2=1.20	100m2	2,8	2	
8	R14-78-3	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir	m2	300		37





		glaistant				
9	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,18		
10	R61P-2710	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	20		
11	N2P-0310	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 5.79 cm ²)	100 m	0,44		
12	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m ²)	m ²	16,2		
13	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m ²	120		
14	N8-1	Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija	100m ²	0,25		
15	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	3		
16	N15-33-7	Sienų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1 mm sluoksniu	m ²	300		
17	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m ²	3		
18	F15-1-3	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m ²	0,25		
19	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 100 mm	vnt.	2		
20	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas iki	m ²	25		







		0,012m ² k1=1.15,k2=1.20				
21	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	5		
22	N17-21	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, gręžiant grindyse skylės	kompl.	2		
23	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės) k1=1.25	vnt.	4		
24	R61P-2632	Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis	vnt.	2		
25	N60-16	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	60		
26	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	8		
27	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8		
		Skyriuje 1				
		Žiniaraštyje 2				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 2				





LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 81 Kauno rajono Panevėžiuko pagrindinės mokyklos sporto salės remontas

Statiny 1 Kauno rajono Panevėžiuko pagrindinės mokyklos sporto salės remontas

Žiniaraštis 1 Sporto salė

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Suma žiniaraščiui EUR		
				Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Grindys				
1	N46-166	Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	2,787		
2	R5-9	Lentinių juodgrindžių pakeitimas	m2	278,7		
3	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,78		
4	N11-6	Smėlio pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių)	m3	41,805		
5	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,85248		
6	N11-164	100 mm storio armuotų grindų su "Combiform" profiliu betonavimas ir šlifavimas, paduodant betoną kranu	100m2	2,787		
7	N11-168-1	Betoninių grindų susitraukimo siūlių įrengimas, hermetizuoiant sandarinimo juosta	100m	0,12		
8	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	2,787		
9	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m2	2,787		
10	N10-217	Karkaso įrengimas iš medinių 60x50 mm tašelių, tvirtinant prie betoninio pagrindo prišaudant	m3	11,52		





11	N11P-0405	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m ²	2,787		
12	N11-124	Apdailintų parketo lentų danga	100m ²	2,787		
13	N11-161	Kietos medienos grindjuostės	100m	0,78		
14	N11P-1104	Grindlenčių grindų dangų lakavimas	m ²	557,4		
15	N15-150-1	Juostų iki 100mm pločio geras dažymas	100m	3		
16	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	25		
17	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	25		
Skyriuje 1						
2 Lubos						
1	N15-332	Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdaidos darbams (100m ² horizont. projekc.)	100m ²	5,88		
2	R14-78-4	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant k ₁ =1.25	m ²	300		
3	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m ²	2,787		
4	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	2,52		
5	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu k ₁ =1.25, k ₂ =1.25	100m ²	2,787		
6	N15P-0208	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu k ₁ =1.25, k ₂ =1.25	100m ²	2,787		
7	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 0.29 mm storio sluoksnis) k ₁ =1.25, k ₂ =1.25	100m ²	2,78		





8	N15P-0105	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 0,29 mm storio sluoksnis) $k_1=1.25, k_2=1.25$	100m ²	2,787		
9	R61P-2710	Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (4 dalių jungiklių-kištukinių lizdų blokai)	vnt.	24		
10	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,24		
11	R21-15	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	3		
12	N51-122	Elektros instaliacijos montavimas mažų gabaritų skyduose ir pultuose	100m	3		
13	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,1		
14	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,2		
15	N21P-0408	Daugiafunkcinių elektros skaitiklių montavimas apskaitos skyduose	vnt.	1		
16	N8P-0903	Ugniai atsparių tiesių įdėklų įstatymas į kaminų kanalus, kai kanalų skersmuo 200mm	m	10		
17	N8P-0903	Ugniai atsparių tiesių įdėklų įstatymas į kaminų kanalus, kai kanalų skersmuo 200mm	m	10		
18	N20-506	Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas	vnt	8	1	
Skyriuje 2						
3	Sienos					
1	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m ² nuvalyto paviršiaus)	100m ²	2,16		
2	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m ²	2,5189		





3	R11-131	Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	216		
4	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 0.29 mm storio sluoksnis) k1=1.25, k2=1.25	100m ²	4,6789		
5	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 0.29 mm storio sluoksnis) k1=1.25, k2=1.25	100m ²	4,6789		
6	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	4,6789		
7	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu k1=1.25, k2=1.25	100m ²	4,6789		
Skyriuje 3						
4	Durys					
1	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m ²	0,152		
2	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 3 m ²)	m ²	15,2		
3	N2P-0310	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 5.79 cm ²)	100 m	0,232		
4	N2P-0312	Durų apvadų montavimas, kai apvadai kietų veislių medienos	m	23,2	1	
Skyriuje 4						
5	Radiatorių montavimas					
1	R63P-3104	Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė iki 50 kg	vnt.	16		
2	R61P-0405	Tinklinio reguliuojamų stovų montavimas,	kompl.	1		





		tvirtinant prie įrengtų pagrindų				
3	R61P-0403	Krepšinio lentų su lankais montavimas prie sienų	vnt.	4		
4	N18-54-1	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medsraigčiais	kw	27,87		
5	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	40		20
6	N16-1-1	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	216		5
7	R17-36	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	216		
8	R23-33	Skylių vamzdynams tarpaukštinėse perdangose iškirtimas	vnt	16		
9	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	16		
10	N15P-0314	Sienų aptaisymas medinėmis dailylentėmis	100m2	0,378		
		Skyriuje 5				
		Žiniaraštyje 1				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 1				

[Signature]

[Signature]

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 81 Kauno rajono Panevėžiuko pagrindinės mokyklos sporto salės
remontas

Statiny's 1 Kauno rajono Panevėžiuko pagrindinės mokyklos sporto salės
remontas

Žiniaraštis 4 Nuogrindos remontas

				Suma žiniaraščiui EUR		
Sąm eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Remonto darbai				
1	N27-38	Betoninės dangos išardymas mechanizuotai	100m3	0,3		
2	N57P-3103	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas , kai pagrindas smėlio-žvyro	100m3	0,3		
3	N27-142	20 cm storio dangos prisijungimuose prie statinių iš kelių betono įrengimas mažosios mechanizacijos priemonėmis	100m2	0,3		
		Skyriuje 1				
		Žiniaraštyje 4				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 4				





LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 81 Kauno rajono Panevėžiuko pagrindinės mokyklos sporto salės remontas

Statiny 1 Kauno rajono Panevėžiuko pagrindinės mokyklos sporto salės remontas

Žiniaraštis 3 Stogo dalies remonto darbai

Suma žiniaraščiui
EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Remonto darbai				
1	R8-82	Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės) dangos, nukeliant šiukšles žemyn (m2 nuvalyto pav.)	m2	380		
2	R8-84	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m2 užlop. ploto)	m2	380		
3	N12P-0712	Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m	0,8		
4	F12-1-2	Sutapdinto stogo įrengimas šiltinant polistirolu pl. ir dengiant 3 sl. ritinine danga ją klijuojant (be nuolydžio įreng.)	100m2	3,8		
5	N12-140	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	0,8		
		Skyriuje 1				
		Žiniaraštyje 3				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 3				





