



UAB "SVALEX"
(Paslaugų teikėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė „SVALEX“, Biržų g.95A, LT-39124 Pasvalys, duomenys kaupiami ir saugomi Valstybinėje įmonėje Registrų centras, Įmonės kodas 300652436, PVM kodas LT100002954515

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

**PASIŪLYMAS
LAVĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VALGYKLOS IR VIRTUVĖS PASTATO
SPECIALIESIEMS REMONTO DARBAMS**

2016-02-04
(Data)
Pasvalys
(Vieta)

Rangovo pavadinimas	UAB "SVALEX"
Rangovo adresas	Biržų g.95A, Pasvalys
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Egidijus Zapustas
Telefono numeris	8-610-10566
Fakso numeris	
El. pašto adresas	svalex@yahoo.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) pirkimo sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose.

Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us).

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų) pavadinimas (ai)	Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kiekis, mato vienetas	Bendra kaina EUR. (be PVM)	Bendra kaina EUR (su PVM)
1.	Apsaugos signalizacijos įrengimas	1 kompl.	1861,65	2252,60
2.	Elektrotechnikos įrengimas	1 kompl.	24363,40	29479,71
3.	Elektroninių ryšių įrengimas	1 kompl.	1436,39	1738,03
4.	Gaisro signalizacijos įrengimas	1 kompl.	2006,89	2428,34
5.	Šildymo ir vėdinimo sistemų įrengimas	1 kompl.	43954,13	53184,50
6.	Vandentiekio ir nuotekų įrengimas	1 kompl.	13895,32	16813,34

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –105896,52 EUR (vienas šimtas penki tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai penkiasdešimt du eurocentai)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 18378,74 EUR (aštuoniolika tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai septyniasdešimt keturi eurocentai).

Išsamią darbų sąmatą pateikiame pasiūlymo priede.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Jungtinė pažyma	2
2	Registravimo pažymėjimas	1
3	Tiekėjo deklaracija	1
4	Sąmatos	14

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*
4	Sąmatos

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidenciali. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.*

Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja 60 dienų.

Direktorius

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Egidijus Zapustas



Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO PANEVŽIO FILIALAS

P. Puzino g. 7, LT-35173 Panevėžys, tel. (8 45) 50 23 60, faks. (8 45) 50 23 61, el. p. panevezys@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 147025577

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2015-12-29 Nr. 252861

Tiekėjo pavadinimas	UAB "SVALEX"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	861010566
elektroninio pašto adresas	svalex@yahoo.com
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	LIJANA ŽUKAUSKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	300652436
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Pasvalio r. sav. Pasvalio m. Biržų g. 95A
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	EGIDIJUS ZAPUSTAS
įregistravimo data	2007-02-26
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2015-12-29
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2015-12-28
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "SVALEX", kodas 300652436, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies 3, 7 punktų nuostatomis.
duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės	Egidijus Zapustas, gim. 1966 m. liepos 11 d., neteistas

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Egidijus Zapustas



bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius)
teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

**(-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1
dalies 1 punkte.**

**Lijana Žukauskienė, gim. 1974 m. spalio 11 d., neteistas
(-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1
dalies 1 punkte.**

**Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus
reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-25468**

2015-12-29

Pažymą išspausdino:

Panevėžio filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
vedėja



[Handwritten signature]

REGINA ŠIŪŠIENĖ

KOPIJA TIKRA



*Direktorius
Egidijus Zapustas*

[Handwritten signature]



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: UAB "SVALEX"
Kodas: 300652436
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data: 2007 m. vasario 26 d.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas

Panevėžio filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
vedėja



Regina Šiūšienė

KOPIJA TIKRA

*Direktorius
Egidijus Zapustas*

Pažymėjimas išduotas: 2007 m. vasario 26 d.

REGISTRŲ CENTRAS



Nr. 091458



UAB "SVALEX"
(Paslaugų teikėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė „SVALEX“, Biržų g.95A, LT-39124 Pasvalys, duomenys kaupiami ir saugomi Valstybinėje įmonėje Registrų centras, Įmonės kodas 300652436, PVM kodas LT100002954515

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lavėnų socialinės globos namai,
į/k 190794216
adresu Lavėnų k., Pumpėnų sen., LT-39230 Pasvalio r.

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016-02-04 Nr.Sval/02/03-1

(Data)

Pasvalys
(Sudarymo vieta)

1. Aš, direktorius Egidijus Zapustas,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB "SVALEX",

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Lavėnų socialinės globos namų

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

Atliekamame Lavėnų socialinės globos namų valgyklos ir virtuvės pastato specialiųjų remonto darbų konkurse, pirkimo būdas - apklausa raštu

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo būdas)

Nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo, profesinės etikos pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą paslaugų teikėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai.


2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)



OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių
grupė

118-4 Valgyklos ir virtuvės pastato specialieji remonto darbai (KONKURSUI)

Statiny

1 Valgyklos ir virtuvės pastato specialieji remonto darbai (KONKURSUI)

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Apsaugos signalizacija	2252.60		2252.60	1861.65
2	Elektrotechnika	29479.71		29479.71	24363.40
3	Elektroniniai ryšiai	1738.03		1738.03	1436.39
4	Gaisro signalizacija	2428.34		2428.34	2006.89
5	Šildymas ir vėdinimas	53184.50		53184.50	43954.13
6	Vandentiekis ir nuotekos	16813.34		16813.34	13895.32
Iš viso:		105896.52		105896.52	87517.78

Gintautas Dulevičius



LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių grupė

118-4 Valgyklos ir virtuvės pastato specialieji remonto darbai (KONKURSUI)

Statinsys

1 Valgyklos ir virtuvės pastato specialieji remonto darbai (KONKURSUI)

Žiniaraštis

1 Apsaugos signalizacija

Suma žiniaraščiui 2252.60 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Apsaugos signalizacija						
1 R23-33		Skylių vamzdynamics tarpaukštines perdangose iškirtimas	vnt	1.000	10.2189	10.22
2 R23-52		Skylių užtaisymas	vnt	1.000	4.0874	4.09
3 N21-143		Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0.060	690.6418	41.44
4 N50-201		Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas (kabelių paskirstymui)	vnt	4.000	36.0914	144.37
5 N50-369		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	4.750	149.5516	710.37
6 N50-303		8 zonų apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.000	203.5988	203.60
7 N50-312		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulių montavimas	vnt.	2.000	67.2344	134.47
8 N50-311		Apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	1.000	48.3101	48.31
9 N50-319		Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	10.000	6.6403	66.40
10 N50-315		Apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas	vnt.	17.000	18.4012	312.82
11 N50-324		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	3.000	22.1749	66.52
12 N50-327		Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1.000	34.3832	34.38
13 3855-85		Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	2.000	11.5290	23.06
14 N50-379		32 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas	vnt.	1.000	61.6047	61.60
Skyriuje 1						1861.65
Žiniaraštyje 1						1861.65
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						390.95
Iš viso žiniaraštyje 1						2252.60

Gintautas Dulevičius

Sudarė :

/Pavardė/



LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių grupė

118-4 Valgyklos ir virtuvės pastato specialieji remonto darbai (KONKURSUI)

Statinyss

1 Valgyklos ir virtuvės pastato specialieji remonto darbai (KONKURSUI)

Žiniaraštis

2 Elektrotechnika

Suma žiniaraščiui **29479.71 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vidaus elektros tinklai						
1 N21-562		Elektros skirstymo skydo ĮSS-1, IP44, įleidžiamo į sieną, su durelėmis ir spynele, surinkimas ir montavimas	vnt	1.000	455.5897	455.59
2 N21-562		Elektros paskirstymo skydelio SS-1, 36 modulių, IP31, įleidžiamo į sieną, su durelėmis ir spynele, surinkimas ir montavimas	vnt	1.000	455.5897	455.59
3 N21-562		Elektros paskirstymo skydelio SS-Virt., 48 modulių, IP31, įleidžiamo į sieną, su durelėmis ir spynele, surinkimas ir montavimas	vnt	1.000	573.4732	573.47
4 N21-561		Elektros paskirstymo skydelio, 24 modulių, montavimas	vnt	4.000	376.8140	1507.26
5 N21-194		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	2.340	76.1673	178.23
6 R61P-2709		Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	69.000	7.6967	531.07
7 N21-198		Jungiklių montavimas	100vnt	0.570	941.5357	536.68
8 N21-255		Iki 0.25 kVA žeminančių transformatorių montavimas	100vnt	0.010	8232.9074	82.33
9 N21-227		2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas	100vnt	0.100	4383.2971	438.33
10 N21-242		2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.980	3537.3265	3466.58
11 N21-243		Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.300	3035.7702	910.73
12 N21P-0709		1 lempos liuminescencinių šviestuvų montavimas	vnt.	4.000	46.4610	185.84
13 N21-217		Šviestuvų 1x36 montavimas	100vnt	0.370	5034.7682	1862.86
14 N21-227		1 lempos liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0.030	3755.6854	112.67
15 N21-226		Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0.100	9004.5222	900.45
16 N50-333		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	20.000	34.8662	697.32
17 N21P-0708		Paslėptas apšvietimas LED juosta	m	8.000	44.8588	358.87
18 N21-255		Iki 0.25 kVA žeminančių transformatorių montavimas	100vnt	0.030	8921.7676	267.65
19 N21-1		Kabelio 5x10 mm2 tiesimas k9=1.15	100m	0.150	1123.1831	168.48
20 N21-1		Kabelio tiesimas 5x6 mm2 k9=1.15	100m	1.200	401.7360	482.08
21 N21-1		Kabelio tiesimas 5x4 mm2 k9=1.15	100m	0.500	377.6878	188.84
22 N21-1		Kabelio tiesimas 5x2,5 mm2 k9=1.15	100m	0.700	333.9811	233.79
23 N21-1		Kabelio tiesimas 5x1.5 mm2 k9=1.15	100m	2.050	285.8846	586.06

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
24	N21-1-1	Kabelio 3x2,5 mm2 tiesimas k9=1.15	100m	5.150	200.5521	1032.84
25	N21-1-1	Kabelio 3x1,5 mm2 tiesimas k9=1.15	100m	15.250	200.5521	3058.42
26	N21-1-1	Kabelio 3x1,5 mm2 tiesimas (su atsparia ugniai izoliacija) k9=1.15	100m	0.600	374.7385	224.84
27	N21-1-2	Kabelių 2x0,75 mm2 tiesimas (su atsparia ugniai izoliacija) k9=1.15	100m	0.950	359.9746	341.98
28	N21P-0309	PVC vamzdžių montavimas	100m	13.500	254.9763	3442.18
29	R61P-2709	Montavimo dėžučių montavimas	vnt.	124.000	2.1562	267.37
30	N51-162	Sujungimo dėžučių montavimas	vnt	70.000	4.0169	281.18
31	825-43	Statybinės putos	kg	3.000	3.4776	10.43
32	R21-28	Šviestuvų demontavimas	100vnt	0.600	228.4137	137.05
33	R33-287	Laidų ir kabelių demontavimas	100m	3.500	53.7130	188.00
34	N51-113	Mechanizmų demontavimas	vnt	30.000	3.6488	109.46
35	R33-345	Skirstomųjų spintų demontavimas	vnt.	6.000	14.8134	88.88

Skyriuje 1

24363.40

Žiniaraštyje 2

24363.40

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

5116.31

Iš viso žiniaraštyje 2

29479.71

Sudarė :

Gintautas Dulevicius

/Pavardė/



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

118-4 Valgyklos ir virtuvės pastato specialieji remonto darbai (KONKURSUI)

Statiny

1 Valgyklos ir virtuvės pastato specialieji remonto darbai (KONKURSUI)

Žiniaraštis

3 Elektroniniai ryšiai

Suma žiniaraščiui 1738.03 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Montavimas						
1 N21-23		Telefoninio kabelio tiesimas	100m	0.250	239.5075	59.88
2 N50-365		Kompiuterinio kabelio tiesimas	100m	1.200	122.4732	146.97
3 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.020	989.8679	19.80
4 N50-394		Kompiuterinio/telefoninio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	1.000	23.1049	23.10
5 N51-53		Projektoriaus montavimas	vnt	1.000	551.8868	551.89
6 N21-560		Kompiuterinės spintos su LSA modulių 10 porų montavimas, tvirtinant	vnt	1.000	245.9544	245.95
7 N50-361		Lizdų paslėptos instaliacijos prietaisams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0.040	74.2543	2.97
8 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.040	989.8679	39.59
9 N50-394		Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	7.000	23.1100	161.77
10 N50-401		Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	1.000	179.9392	179.94
11 N50-393-2		Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vnt.	4.000	1.1326	4.53

Skyriuje 1 1436.39

Žiniaraštyje 3 1436.39

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 301.64

Iš viso žiniaraštyje 3 1738.03

Sudarė :

/Pavardė/

Cintautas Dulevičius



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė

118-4 Valgyklos ir virtuvės pastato specialieji remonto darbai (KONKURSUI)

Statiny

1 Valgyklos ir virtuvės pastato specialieji remonto darbai (KONKURSUI)

Žiniaraštis

4 Gaisro signalizacija

Suma žiniaraščiui 2428.34 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Gaisro signalizacija						
1 N50-365		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	7.010	72.0898	505.35
2 N50-270		Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)	vnt	44.000	23.5943	1038.15
3 N50-322		Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	5.000	23.2034	116.02
4 N50-324		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	5.000	24.2968	121.48
5 N50-326		Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1.000	26.2124	26.21
6 N50-303		8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.000	149.3558	149.36
7 N50-372		8 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas	vnt.	1.000	23.1018	23.10
8 R23-33		Skylių vamzdynamis tarpaukštinėse perdangose iškirtimas	vnt	1.000	10.2189	10.22
9 R23-53		Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose	vnt	1.000	6.4975	6.50
10 R21-22		Vagų iki 30 mm gylio ir iki 100 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0.030	121.3186	3.64
11 N21-151		Iki 32mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	0.030	156.5253	4.70
12 1035-34		Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC	m	3.000	0.7191	2.16

Skyriuje 1 2006.89

Žiniaraštyje 4 2006.89

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 421.45

Iš viso žiniaraštyje 4 2428.34

Sudarė :

Olga Dulevičiūtė

/Pavardė/



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

118-4 Valgyklos ir virtuvės pastato specialieji remonto darbai (KONKURSUI)

Statiny

1 Valgyklos ir virtuvės pastato specialieji remonto darbai (KONKURSUI)

Žiniaraštis

5 Šildymas ir vėdinimas

Suma žiniaraščiui 53184.50 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Šildymas						
1 N16P-0901		Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	8.000	92.2945	738.36
2 N16P-0902		Plieninių šildymo radiatorių daugiau kaip 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	5.000	120.6898	603.45
3 R63P-2602		Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas (vožtuvai su automatiniu srauto ribojimu)	vnt.	13.000	28.3003	367.90
4 R63P-2602		Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas (grįžtamo srauto reguliavimo vožtuvai)	vnt.	13.000	27.1215	352.58
5 F18-10-1		Iki 15 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose	vnt.	9.000	70.5950	635.36
6 F18-10-2		20 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose	vnt.	9.000	77.6681	699.01
7 F18-10-3		25 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose	vnt.	1.000	94.1717	94.17
8 N16P-0501		Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt.	2.000	15.1844	30.37
9 N16P-0501		Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt.	2.000	8.8746	17.75
10 F16-10-1		Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai iš plieninių cinkuotų d15mm vamzdžių	100m	0.800	2195.3003	1756.24
11 F18-7-1		Centrinio šildymo sistemų magistraliniai plieniniai vamzdynai d25mm k8=1.04	100m	1.530	2020.6802	3091.64
12 F18-7-2		Centrinio šildymo sistemų magistraliniai plieniniai vamzdynai d32mm k8=1.04	100m	0.150	2318.4250	347.76
13 N22P-0307		Nuorinimo vožtuvų (vantuzų) montavimas (moviniai vantuzai, skersmuo iki 25 mm) k9=1.15	vnt.	4.000	14.2587	57.03
14 D3-25		Vožtuvo vandeniui išleisti	vnt.	2.000	16.4593	32.92
15 995		Vamzdžiai iš spalvotojo metalo ir jų fasoninės dalys	m	0.400	282.9204	113.17
16 N15-188		Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	2.480	440.0987	1091.44
17 N16P-1406		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	2.480	117.6854	291.86
Skyriuje 1						10321.01
2 Vėdinimas						
1 N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties	vnt.	7.000	55.7982	390.59

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 N20P-0207		skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	4.000	15.1378	60.55
3 N20-507		Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	16.000	91.5605	1464.97
4 N20P-0102		Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras iki 600 mm	m	26.000	37.6915	979.98
5 N20P-0102		Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	m	58.000	46.5623	2700.61
6 N20-925		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 315 mm	vnt.	4.000	55.8095	223.24
7 N20P-0208		Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	12.000	41.7773	501.33
8 N20P-0207		Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	12.000	16.4573	197.49
9 N20-902		Ortakiai plieninių sraigtnių vamzdžių, kai skersmuo iki 315 mm	m	42.000	12.6021	529.29
10 N20P-0102		Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras iki 600 mm	m	8.000	37.6915	301.53
11 N20-939		Kanalinio ventiliatoriaus iki 5 kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt.	1.000	267.2550	267.26
12 N20-517		Atbulinių vožtuvų, kurių D iki 315mm, montavimas	vnt	1.000	31.9801	31.98
13 D2-19		Greičio regulatoriaus montavimas	vnt	1.000	41.3990	41.40
14 N20-925		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 315 mm	vnt.	2.000	55.8095	111.62
15 N20P-0207		Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2.000	6.8860	13.77
16 N20-901		Ortakiai plieninių sraigtnių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm	m	15.000	9.9606	149.41
17 N26-214		Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0.500	359.8747	179.94
18 N20-935		Triukšmo slopintuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių ilgis iki 1000 mm, o vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	1.000	44.4968	44.50
Skyriuje 2						8189.46
3 Šildymo sistema (rūsio dalis)						
1 N16P-0901		Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	3.000	92.2945	276.88
2 R63P-2602		Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas (vožtuvai su automatinio srauto ribojimu)	vnt.	3.000	28.3003	84.90
3 R63P-2602		Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas (grįžtamo srauto reguliavimo vožtuvai)	vnt.	3.000	27.1215	81.36
4 F18-10-1		Iki 15 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose	vnt.	7.000	70.5950	494.17
5 F18-10-2		20 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose	vnt.	7.000	77.6681	543.68

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt.	1.000	15.1844	15.18
7	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt.	2.000	8.8746	17.75
8	F16-10-1	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai iš plieninių cinkuotų d15mm vamzdžių	100m	0.400	2195.3003	878.12
9	F18-7-1	Centrinio šildymo sistemų magistraliniai plieniniai vamzdynai d25mm k8=1.04	100m	1.720	2183.7791	3756.10
10	N22P-0307	Nuorinimo vožtuvų (vantuzų) montavimas (moviniai vantuzai, skersmuo iki 25 mm) k9=1.15	vnt.	6.000	14.2587	85.55
11	D3-25	Vožtuvo vandeniui išleisti	vnt.	4.000	16.4593	65.84
12	995	Vamzdžiai iš spalvotojo metalo ir jų fasoninės dalys	m	0.500	282.9204	141.46
13	N15-188	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	2.120	440.0987	933.01
14	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	2.120	117.6854	249.49
Skyriuje 3						7623.49
4 Šilumos tiekimo vamzdynai kaloriferiams						
1	F18-7-1	Centrinio šildymo sistemų magistraliniai plieniniai vamzdynai d25mm k8=1.04	100m	0.150	1901.6178	285.24
2	F18-7-2	Centrinio šildymo sistemų magistraliniai plieniniai vamzdynai d32mm k8=1.04	100m	0.220	2318.4250	510.05
3	F18-7-3	Centrinio šildymo sistemų magistraliniai plieniniai vamzdynai d40mm k8=1.04	100m	0.050	2628.0070	131.40
4	F18-7-4	Centrinio šildymo sistemų magistraliniai plieniniai vamzdynai d50mm k8=1.04	100m	0.750	2837.2254	2127.92
5	F18-10-5	40 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose	vnt.	1.000	133.4096	133.41
6	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 50 mm)	vnt.	1.000	10.9251	10.93
7	N22P-0307	Nuorinimo vožtuvų (vantuzų) montavimas (moviniai vantuzai, skersmuo iki 25 mm) k9=1.15	vnt.	6.000	14.2587	85.55
8	D3-25	Vožtuvo vandeniui išleisti	vnt.	6.000	21.9457	131.67
9	995	Vamzdžiai iš spalvotojo metalo ir jų fasoninės dalys	m	0.500	282.9204	141.46
10	N15-188	Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m2	1.170	440.0987	514.92
11	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1.170	117.6854	137.69
Skyriuje 4						4210.24
5 Vėdinimo sistema (rūsio dalis be rekuperatorių)						
1	N20P-0202	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	7.000	111.5149	780.60
2	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	2.000	67.7072	135.41
3	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2.000	59.3347	118.67
4	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas	vnt.	4.000	53.7178	214.87

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm				
5	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	9.000	16.8966	152.07
6	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	8.000	21.8893	175.11
7	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	40.000	15.1378	605.51
8	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	9.000	22.3515	201.16
9	N20P-0203	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas , kai išpjaunamos angos perimetras iki 1000 mm	vnt.	5.000	40.4149	202.07
10	N20P-0109	Plieninių sraigtnių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	237.000	8.9836	2129.11
11	N20P-0109	Plieninių sraigtnių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	69.000	18.2932	1262.23
12	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	36.000	48.4383	1743.78
13	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0.400	1365.5864	546.23
14	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm k1=1.10	vnt.	4.000	109.8123	439.25
15	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3.000	21.8893	65.67
16	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2.000	16.4573	32.91
17	N20P-0208	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2.000	41.7773	83.55
18	N20P-0203	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 1000 mm iki 1500 mm	vnt.	1.000	42.0650	42.07
19	N20-902	Ortakiai plieninių sraigtnių vamzdžių, kai skersmuo iki 315 mm	m	6.000	6.7079	40.25
20	N20-901	Ortakiai plieninių sraigtnių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm	m	3.000	4.0664	12.20
21	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	21.000	56.4933	1186.36
22	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm	m	7.000	57.5083	402.56
23	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai	100m2	0.200	1365.5864	273.12

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
24 N20P-0201		izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 500 mm	vnt.	19.000	145.5354	2765.17
		Skyriuje 5				13609.93
		Žiniaraštyje 5				43954.13
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				9230.37
		Iš viso žiniaraštyje 5				53184.50

Sudarė: 

/Pavardė/



LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių grupė

118-4 Valgyklos ir virtuvės pastato specialieji remonto darbai (KONKURSUI)

Statiny

1 Valgyklos ir virtuvės pastato specialieji remonto darbai (KONKURSUI)

Žiniaraštis

6 Vandentiekis ir nuotekos

Suma žiniaraščiui 16813.34 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vandentiekis						
1 R19-2		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio m - dujotiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas		60.000	4.6768	280.61
2 N16-115-1		Pastatų vidaus plastikinio slėginio m vamzdyno D40-63 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos		37.000	11.8119	437.04
3 N16-115		Pastatų vidaus plastikinio slėginio m vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos		63.000	8.4851	534.56
4 N17-18		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų vnt montavimas		9.000	68.3650	615.29
5 N16P-0907		Rankšluosčių džiovintuvų montavimas (vnt. 2-3 bangų džiovintuvai)		2.000	95.1419	190.28
6 N24P-0904		Įsipjovimas į veikiantį šilumos tiekimo vnt. tinklų plieninį termoizoliuotą vamzdyną atvamzdžiu (nenutraukiant šilum.tiekimo) , kai atvamzdžio skersmuo iki 50 mm k8=1.03,k9=1.15		1.000	109.1396	109.14
7 N16P-0501		Movinės uždarnosios armatūros vnt. montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)		18.000	6.5542	117.98
8 N16P-0501		Movinės uždarnosios armatūros vnt. montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 50 mm)		2.000	30.3758	60.75
9 N16P-0501		Movinės uždarnosios armatūros vnt. montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 40 mm)		1.000	22.3628	22.36
10 N16P-0501		Movinės uždarnosios armatūros vnt. montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)		1.000	8.8746	8.87
11 N16P-0501		Movinės uždarnosios armatūros vnt. montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)		6.000	6.5542	39.33
12 D3-26		Priešgaisrinio uždoris vnt.		18.000	21.5695	388.25
13 F9-5		Tvirtinimo elementų montavimas 100m		0.200	370.9937	74.20
Skyriuje 1						2878.66
2 Nuotekos						
1 R19-49		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas vnt		7.000	4.4969	31.48
2 R19-50		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas vnt		2.000	4.7667	9.53
3 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų m vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)		35.000	13.7037	479.63
4 N17-6-2		Praustuvo su atrama "koja" montavimas, kompl. tvirtinant prie sienos ir grindų, kai		7.000	96.0530	672.37

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5 N17-21		kanalizacija plastikinių vamzdžių Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, gręžiant grindyse skyles	kompl.	2.000	132.5782	265.16
6 N16P-1407		Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (100m buitinių nuotekų)		0.350	109.2505	38.24
7 N16-169		Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03	vnt	1.000	64.3813	64.38
8 N17-14		Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	2.000	120.9589	241.92
9 N23-174		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15	vnt	3.000	5.0272	15.08
Skyriuje 2						1817.79
3 Vandentiekio montavimas (rūsio dalis)						
1 R19-2		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio m - dujotiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas		95.000	4.6768	444.30
2 N16-115-1		Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D40-63 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	m	30.000	11.8117	354.35
3 N16-115		Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	m	152.000	9.8970	1504.34
4 N26P-0101		Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0.150	930.9270	139.64
5 N26P-0101		Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0.970	891.3720	864.63
6 N26P-0101		Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	1.400	861.5018	1206.10
7 N26P-0105		Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0.300	267.4207	80.23
8 N16P-0501		Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt.	5.000	8.8746	44.37
9 N16P-0501		Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	18.000	6.5542	117.98
10 F18-10-1		Iki 15 mm skersmens termo balansinių ventilių įrengimas	vnt.	2.000	110.6754	221.35
11 D3-26		Priešgaisrinio uždorio montavimas	vnt.	18.000	46.8463	843.23
12 F9-5		Tvirtinimo elementų montavimas	100m	0.800	370.9937	296.79
Skyriuje 3						6117.31
4 Nuotekų montavimas (rūsio dalis)						
1 R19-35		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	105.000	8.1844	859.36
2 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	70.000	13.7030	959.21
3 D3-26		Priešgaisrinio vožtuvo derinimas	vnt.	10.000	74.6095	746.10
4 N23-174		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15	vnt	21.000	5.0272	105.57
5 N16P-0702		Prieduobės su grotelėmis ir kilnojamu	vnt.	1.000	234.4908	234.49

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6 1032		siurbliu montavimas k8=1.04 PVC fasoninės dalys	kompl.	1.000	176.8253	176.83
		Skyriuje 4				3081.56
		Žiniaraštyje 6				13895.32
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2918.02
		Iš viso žiniaraštyje 6				16813.34

Sudarė :

/Pavardė/

Gintautas Dulevičius

