

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.1
PRIE STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr.20170616-13-38**

2017 m. spalio 9 d.
Ukmergė

Jasiuliškių socialinės globos namai, kodas 190792884, atstovaujama direktoriaus Viliaus Petrausko, toliau vadinama **“UŽSAKOVU”** ir uždaroji akcinė bendrovė **“Baltukmės statyba”**, kodas 183130040, atstovaujama direktoriaus Alvydo Pelakausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **“RANGOVU”**, sudarė šį papildomą susitarimą:

1. **Sutarties objektas: Jasiuliškių socialinės globos namų Ukmergės r. Jasiuliškio k. 3, 13n2/p ir 15n1/p korpuso patalpų kapitalinis remontas.**
2. **Kapitalinio remonto papildomų darbų kaina – 21942,09 Eur** (dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt du eurai 9 ct). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro – 3808,13 Eur (trys tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoni eurai 13 ct).
3. Remiantis sutarties Nr.20170616-13-38 punktu 5.2. sutarties terminą pratęsti 2017-11-30.
4. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama sutarties dalis: lokalinės sąmatos Nr.S001, Nr.S002, Nr.S003 Nr.S004.
5. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS: Jasiuliškių socialinės globos namai, kodas 190792884, Jasiuliškio k., LT-20355 Ukmergės r. sav. tel.(8 340) 44875, faks.(8 340) 44883, a/s LT584010042900090012, AB DNB Bankas, Ukmergės skyrius, banko kodas 40100.

RANGOVAS: Uždaroji akcinė bendrovė **“Baltukmės statyba”**, kodas 183130040, Antakalnio g. 64, LT-20144 Ukmergė, tel./faks. (8 340) 64218, a/s LT454010042900080255, AB DNB bankas Ukmergės sk., banko kodas 40100, PVM mokėtojo kodas LT831300418, įreg. 2000-01-17, VĮ „Registru centras“ paž. Nr.036012.

Šis papildomas susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais: 1 egz. **UŽSAKOVUI**, 1 egz. **RANGOVUI**. Kiekvienas egzempliorius turi tokią pat juridinę galią.

UŽSAKOVAS
Jasiuliškių socialinės globos namai
Direktorius



.....

Vilius Petrauskas

RANGOVAS

UAB **“Baltukmės statyba”**
Direktorius



.....

Alvydas Pelakauskas

036-3 Jasiuliskų socialinės globos namų,
Ukmergės raj., Jasiuliskų k. Dvaro 1,
korpusų 13n2-p ir 15n1-p kapitalinio

Kompleksas: **remonto projektas**

Objektas: **001 Jasiuliskų socialinės globos namų**

Žinlaraštis: **Papildomi darbai**

Lokalinė sąmata Nr. S001


Sudaryta 2017 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **13553,84 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius Korpusas 15N1/p								
1	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	M3	0,46	4,55		5,40	9,96
2	R23-199 (S9=1,17)	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūkle	M	3,5	3,70		1,62	5,32
3	N46-150	Medinių lubų išardymas	100M2	0,151	41,41			41,41
4	N34-33-3 (S9=1,03)	Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 20-50 cm (dviejų lygių k-joms)	100M2	0,151	73,20	39,25	0,74	113,19
5	N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100M2	0,151	60,41	5,28		65,69
6	755-26	Gipskartonio plokštės norgips gkpi 12.5 (atsparios drėgmei)	M2	15,1		28,34		28,34
7	N9P-0501	Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas, tvirtinant prie metalinių konstrukcijų	100M	0,25	16,75	11,63	0,24	28,62
8	N9P-0502	Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų	100M2	0,056	6,72	12,42	0,22	19,36
9	N2P-0301	Durų blokų montavimas mūrinėse pertvarose	M2	3,15	26,07	5,06	1,79	32,91
10	408-5-1	Lengvos ZK tipo plieninės durys	M2	3,15		665,73		665,73
Iš viso už skyrių Korpusas 15N1/p					232,81	767,71	10,00	1010,52
Skyrius Korpusas 13N2/p								
Griovimo ardymo darbai								
11	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	M2	14,01	3,35			3,35
12	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	M2	67	80,40			80,40
13	R5-56	Keraminų plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100M2	0,2183	19,95			19,95
14	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100M2	0,3223	36,40			36,40
15	N46-180	Klekvieniams 5 mm pagal įkainį n46-179 pridėti arba atimti	100M2	0,3223	53,63			53,63
16	N46-150	Pvc lubų dailylentelių išardymas	100M2	0,1327	36,39			36,39
17	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	T	7	25,00		65,21	90,21
Iš viso už poskyrį Griovimo ardymo darbai					255,13		65,21	320,34
Kanalų grindyse remontas								
18	N6-13 (S9=1,03; S10=1,15)	Kanalų dugno remontas	M3	0,5	6,52	24,84	2,19	33,54
19	N46-27-7 (S9=1,12; S10=1,15)	Kanalų sienelių mūrijimas silikatinėmis plytomis h=88 mm	M3	0,8	42,59	43,29	6,50	92,38
20	N7-232	Viengubų nepraeinamų šiluminių trasų kanalų iš lovių uždengimas	M3	0,4	6,19	75,86	5,65	87,70
Iš viso už poskyrį Kanalų grindyse remontas					55,30	143,99	14,34	213,63
Grindų dangos įrengimas								
21	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100M2	1,2657	142,96			142,96
22	N46-180	Klekvieniams 5 mm pagal įkainį n46-179 pridėti arba atimti	100M2	1,2657	210,62			210,62
23	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100M2	1,2657	80,17	458,41	4,44	543,01

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
24	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningą plėvelę	100M2	1,2657	5,68	21,37		27,05
25	N11P-0406 (S9=1,12)	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais	T	0,27	12,10	173,80		185,90
26	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 70.00 mm	100M2	1,2657	167,56	346,93	25,82	540,31
27	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	T	13	46,42		121,11	167,53
		Iš viso už poskyrį Grindų dangos įrengimas			665,50	1000,51	151,37	1817,38
		PERDAŽYMAS						
28	R14-40 (K1=1,2)	Anksčiau dažytų langų rėmų geras aliejinis dažymas	m2	78,2	573,39	88,60		661,99
29	R14-44 (K1=1,2)	Anksčiau dažytų balkoninių durų rėmų geras aliejinis dažymas	m2	34,7	165,72	39,82		205,53
		Iš viso už poskyrį ESAMŲ LANGŲ IR DURŲ RĖMŲ BEI STAKTŲ PERDAŽYMAS			739,11	128,42		867,52
		Lubų apdaila						
30	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100M2	0,14	3,10			3,10
31	N15P-0503 (S9=1,12)	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 1.00 mm	100M2	0,14	19,96	4,62	0,04	24,63
32	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100M2	0,14	2,71	0,87	0,00	3,58
33	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100M2	0,14	21,00	3,55		24,55
34	N15-131	Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100M2	0,14	25,20	36,17		61,37
35	N34-33-3 (S9=1,03)	Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 20-50 cm (dviejų lygių k-joms)	100M2	0,1327	64,33	34,49	0,65	99,47
36	N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100M2	0,1327	53,09	4,64		57,73
37	755-26	Gipskartonio plokštės norgips gkpi 12.5 (atsparios drėgmei)	M2	13,27		24,90		24,90
38	N15-169-6	Lubų nutinkuotų "vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "kr" glaistu	100M2	0,1327	14,16	5,85		20,01
39	N15-169-7	Lubų nutinkuotų "vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "kr" glaistu	100M2	0,1327	10,17	5,85		16,02
40	N15-131	Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100M2	0,1327	23,89	34,28		58,17
		Iš viso už poskyrį Lubų apdaila			237,60	155,24	0,70	393,54
		Sienų apdaila						
41	R11-81 (S9=1,15)	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	M2	29	178,20	35,61		213,81
42	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100M2	0,31	5,74			5,74
43	N15P-0501 (S9=1,12)	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 1 mm, vidinės sienos)	100M2	0,31	33,20	10,24	0,10	43,54
44	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100M2	0,31	4,90	1,75	0,01	6,66
45	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100M2	0,31	31,00	7,86		38,86
46	N15-130	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100M2	0,31	44,04	68,07		112,11
47	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "atlas" klijų	M2	67	360,40	464,20		824,60
		Iš viso už poskyrį Sienų apdaila			657,49	587,73	0,10	1245,32
		Akmens masės plytelių grindų danga						
48	N11P-0103	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai smėlio sluoksnio storis 100 mm	100M2	0,2691	10,32	25,49	3,27	39,07

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
49	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100M2	0,2691	17,04	97,46	0,94	115,45
50	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100M2	0,2691	1,21	4,54		5,75
51	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 70.00 mm	100M2	0,2691	35,63	73,76	5,49	114,88
52	N11P-0406 (S9=1,12)	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais	T	0,058	2,60	37,34		39,93
53	N11P-0202	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	M2	26,91	14,35	59,29	0,26	73,91
54	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	M2	26,91	202,64	246,37	0,97	449,98
		Iš viso už poskyrį Akmens masės plytelių grindų danga			283,78	544,26	10,93	838,97
		Durų blokų montavimas						
55	N2P-0303	Metallinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	M2	3,78	25,46	2,73	1,92	30,10
56	408-5-1	Lengvos ZK tipo plieninės durys	M2	3,78		798,88		798,88
57	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas specialiais fiksatoriais)	VNT.	2	1,69	2,57		4,26
58	484714	Buitinės ventiliacinės grotelės	VNT	2		28,10		28,10
		Iš viso už poskyrį Durų blokų montavimas			27,14	832,29	1,92	861,35
		Vamzdžių aptaisymas						
59	N9P-0501	Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas, tvirtinant prie metalinių konstrukcijų	100M	0,5	38,02	26,45	0,54	65,01
60	N9P-0502	Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų	100M2	0,09	12,26	22,71	0,40	35,38
61	N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100M2	0,09	1,98	1,31	0,00	3,29
62	N15-169-6	Lubų nutinkuotų "vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "kr" glaistu	100M2	0,09	10,90	4,51		15,41
63	N15-169-7	Lubų nutinkuotų "vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "kr" glaistu	100M2	0,09	7,84	4,51		12,35
64	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100M2	0,09	20,14	15,60		35,74
		Iš viso už poskyrį Vamzdžių aptaisymas			91,14	75,09	0,95	167,18
		Iš viso už skyrių Korpusas 13N2/p			3012,18	3467,52	245,52	6725,22
		Iš viso			3244,99	4235,23	255,53	7735,75
		Pagalbinių medžiagų vertė				2%		84,70
		Papildomų mechanizmų vertė					2%	5,11
		Papildomas darbo uždarbis			8%			259,60
		Iš viso			3504,59	4319,94	260,64	8085,16
		Soc. draudimas			31%			1086,42
		Statinio statybos išlaidos			4591,01	4319,94	260,64	9171,58
		Statybvietsės išlaidos			6%	6%	6%	550,30
		Iš viso tiesioginės išlaidos			4866,47	4579,14	276,28	9721,88
		Pridėtinės išlaidos			27%			946,24
		Pelnas			5%	5%	5%	533,41
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai			6103,34	4808,09	290,09	11201,52
		Bendra vertė be PVM			6103,34	4808,09	290,09	11201,52
		PVM			21%	21%	21%	2352,32
		Bendra vertė su PVM			7385,04	5817,79	351,01	13553,84



Sudarė: Darbų vykdytojas N. Sabaliauskas

Jasiuliškių socialinės globos namų,
Ukmergės raj., Jasiuliškių k. dvaro 1,
korpusų 13n2-p ir 15n1-p kapitalinio

Lokalinė sąmata Nr. S002Kompleksas: **remonto projektas**Objektas: **Jasiuliškių socialinės globos namų korpusas**Žiniaraštis: **Elektra papildomi darbai**

Sudaryta 2017 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **3325,5 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
		Skyrius El. Jėgos tinklai 13n2/p						
1	N50-394	TV kištukinio lizdo montavimas	VNT.	4	7,27	0,49	0,16	7,91
2	2520-57	TV kištukinis lizdas	VNT	4		14,06		14,06
3	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100M	4,09	192,32	5,01		197,34
4	3498-48	750v galios variniai kabeliai cyky-j (apvalūs, su užpildu) 5x4	M	7		9,53		9,53
5	3498-39	750v galios variniai kabeliai cyky-j (apvalūs, su užpildu) 3x2.5	M	350		191,58		191,58
6	3498-48	750v galios variniai kabeliai cyky-j (apvalūs, su užpildu) 5x25	M	22		198,64		198,64
7	3498-482	750v galios variniai kabeliai cyky-j (apvalūs, su užpildu) 5x2,5	M	30		29,80		29,80
8	N21-141	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100M	1,3	152,00	14,32		166,32
9	1035-37	Elektros instaliacijos vamzdžiai txl iš pvc (gofr., be movų) 16/12.1mm	M	100		13,32		13,32
10	1035-61	Vamzdis poletileninis d25	m	30		8,13		8,13
11	R23-17 (S9=1,17)	Skylių iškalimas mūrkalčiu, esant 1 plytos sienos storiui	vnt	4	11,47			11,47
12	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100M	4,8	59,07		2,75	61,82
13	261106-1	TV kabelis	M	480		222,43		222,43
14	N21-143	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,2	41,26	10,59		51,85
15	PRN21-141	Vamzdis poletileninis d40	prvnt	0,2		9,02		9,02
16	N21P-0127	Termosusitraukiančių jungiamųjų movų iki 1 kV įtampos 5 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas	vnt	2	25,55	0,93		26,49
17	PRN21P-0127	Pagrindiniai resursai: Jungiamosios movos	vnt	2		50,11		50,11
18	N21P-0411	Modulinių automatinų išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) daugiau kaip 4 modulių	vnt	2		19,96		19,96
19	PRN21P-0411	Automatinis 1P jungiklis	vnt	2		4,52		4,52
20	R23-51	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	4	11,13	0,86		11,99
		Iš viso už skyrių El. Jėgos tinklai 13n2/p			500,07	803,32	2,91	1306,29
		Skyrius El. apšvietimas 13n2/p						
21	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100VNT	0,01	3,70	0,80		4,50
22	2513-27	Liūminescencinių lempų paviršiniai šviestuvai 2x18w, ip20 su akumuliatoriumi	VNT	1		22,07		22,07
23	N21P-0314	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100VNT	0,04	0,91		0,42	1,32
24	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	100M	0,5	15,00		8,65	23,65
25	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100M	0,5	39,53	9,91	0,10	49,54
26	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruošose vagose (po tinku)	100M	7,7	237,72	12,75		250,46
27	3498-38	750v galios variniai kabeliai cyky-j (apvalūs, su užpildu) 3x1.5	M	770		239,65		239,65

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
		Iš viso už skyrių El. apšvietimas 13n2/p			296,86	285,18	9,17	591,21
		Iš viso			796,93	1088,50	12,07	1897,50
		Pagalbinių medžiagų vertė				2%		21,77
		Papildomų mechanizmų vertė					2%	0,24
		Papildomas darbo uždarbis			8%			63,75
		Iš viso			860,69	1110,27	12,32	1983,27
		Soc. draudimas			31%			266,81
		Statinio statybos išlaidos			1127,50	1110,27	12,32	2250,08
		Statybvietės išlaidos			6%	6%	6%	135,00
		Iš viso tiesioginės išlaidos			1195,15	1176,88	13,05	2385,09
		Pridėtinės išlaidos			27%			232,39
		Pelnas			5%	5%	5%	130,87
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis			1498,91	1235,73	13,71	2748,35
		Įrengimai						
		Bendra vertė be PVM			1498,91	1235,73	13,71	2748,35
		PVM			21%	21%	21%	577,15
		Bendra vertė su PVM			1813,68	1495,23	16,59	3325,50

Sudarė: Darbų vykdytojas N. Sabaliauskas



A handwritten signature in black ink, appearing to be "N. Sabaliauskas".

Lokalinė sąmata Nr. S003

Jasiuliškių socialinės globos namų,
Ukmergės raj., Jasiuliškių k. dvaro 1,
korpusų 13nf2-p ir 15n1-p kapitalinio

Kompleksas: remonto projektas

Objektas: Jasiuliškių socialinės globos namų korpusas

Žiniaraštis: Šildymas papildomi darbai

Sudaryta 2017 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **1473,44 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
		Skyrius Šildymo sistema						
1	N16P-0902	Šildymo radiatorių montavimas	vnt	2	16,71	2,53	0,87	20,10
2	PRN16P-0902	Radiatoriai	vnt	2		109,95		109,95
3	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	100M2	0,1216	4,94			4,94
4	N13-147	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10M2	0,816	18,22			18,22
5	N13-67-1	Metalinų vamzdžių paviršių gruntavimas	100M2	0,0816	3,33	2,71		6,04
6	N26-218	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100M	1,04	54,85	2,56		57,41
7	897-179	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm	M	104		217,77		217,77
8	N26-220	Vamzdinių, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100M	0,14	5,76	0,53		6,29
9	897-206	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 60mm, storis 30mm	M	7		22,44		22,44
10	897-218	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 76mm, storis 30mm	M	7		28,12		28,12
11	R17-30	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdinių, sujungtų sriegiais, išardymas išsaugojant medžiagas	m	8	25,50			25,50
12	R17-31	Centrinio šildymo didesnio kaip 50 mm skersmens vamzdinių, sujungtų sriegiais, išardymas išsaugojant medžiagas	m	8	32,27			32,27
13	N16-3-1 (S9=1,06)	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. suvirintų ar besišilų vamzdžių, kurių skersmuo 57-76mm (gaminant ruošinius objekte)	m	14	102,71	11,91	22,10	136,72
14	979-2	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai dn50, išor. 60x3.5	M	7		22,26		22,26
15	979-2	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6	M	7		30,31		30,31
16	N13-67-1	Metalinų vamzdžių paviršių gruntavimas	100M2	0,0329	1,34	1,09		2,44
17	N16-1-1 (S9=1,05)	Šildymo vamzdinių tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	M	12	60,90	5,50		66,39
18	979-31	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai dn15, išor. 21.3x2.6	M	12		16,68		16,68
19	N13-115	Metalinų paviršių dažymas dažais bt-177, teptuku	100M2	0,01	0,46	0,46		0,92
20	N26-218	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100M	0,09	7,09	0,41		7,50
21	897-172	Kevalai paroc hvac section alucoat t, izoliac. diam. 18mm, storis 30mm	M	9		20,97		20,97
		Iš viso už skyrių Šildymo sistema			334,07	496,20	22,97	853,23
		Iš viso			334,07	496,20	22,97	853,23
		Pagalbinių medžiagų vertė				2%		9,92
		Papildomų mechanizmų vertė					2%	0,46
		Papildomas darbo uždarbis				8%		26,73
		Iš viso			360,79	506,13	23,43	890,34
		Soc. draudimas			31%			111,85
		Statinio statybos išlaidos			472,64	506,13	23,43	1002,19
		Statybvietsės išlaidos			6%	6%	6%	60,13
		Iš viso tiesioginės išlaidos			500,99	536,49	24,83	1062,32
		Pridėtinės išlaidos			27%			97,41

UAB Baltukmės statyba

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
		Pelnas			5%	5%	5%	57,99
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis [rengimai]			628,33	563,32	26,07	1217,72
		Bendra vertė be PVM			628,33	563,32	26,07	1217,72
		PVM			21%	21%	21%	255,72
		Bendra vertė su PVM			760,28	681,62	31,54	1473,44

Sudarė: Darbų vykdytojas N. Sabaliauskas



Jasiuliškių socialinės globos namų,
Ukmergės raj., Jasiuliškių k. dvaro 1,
korpusų 13nf2-p ir 15n1-p kapitalinio

Lokalinė sąmata Nr. S004Kompleksas: **remonto projektas**Objektas: **Jasiuliškių socialinės globos namų korpusas**Žiniaraštis: **Vandentiekis-kanalizacija papildomi darbai**

Sudaryta 2017 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **3589,31 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
		Skylių Montavimo darbai						
1	N10-164-1	Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose	VNT.	4	39,29	373,48	0,37	413,13
2	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	M	10	38,83	6,08	0,29	45,20
3	1028-36	Vamzdžiai 63x10.5 (plast.vir.vamzdyn. ppr)	M	10		81,68		81,68
4	N17-5	Plieno vonios su mašytuvu montavimas	KOMPL.	1	36,80	395,62		432,41
5	N17-25	Valytojos puodo montavimas	KOMPL.	1	25,58	139,93		165,51
6	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	M	35	89,22	39,68	1,30	130,20
7	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	M	8	26,62	9,13	0,15	35,91
8	1027-184	Vamzdžiai su movomis 110x5.3x1000 (vid. kanaliz. asto)	VNT	8		112,18		112,18
9	1027-174	Vamzdžiai su movomis 58x4.0x1000 (vid. kanaliz. asto)	VNT	35		225,44		225,44
10	88003001	Fas.dalys	KOMPL.	1		108,98		108,98
11	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	M	60	199,69	48,53	1,31	249,53
12	1028-1	Fv-plast vamzdžiai pn 16, 16x2.2 (plast.vir.vamzdyn. ppr)	M	60		40,24		40,24
13	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	VNT.	14	33,00	1,01	0,41	34,42
14	2003-1	Rutulniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", pp v/v srlegis	VNT	14		37,19		37,19
15	88003002	Fas.dalys	KOMPL.	1		183,91		183,91
16	N16-68	Vamzd., kurių d iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	VNT	14	188,65	1,91		190,56
17	N17-13-1	Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	KOMPL.	1	1,58	0,11		1,69
18	1045-211	Trapai su n/p grotelėmis	VNT	1		41,37		41,37
19	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	VNT.	5	4,89	3,21		8,11
20	N17-14	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	5	31,44	0,91		32,34
21	1128-6	Revizijos d110 iš nerūdijančio plieno	vnt	5		396,36		396,36
		Iš viso už skylių Montavimo darbai			715,58	2246,96	3,83	2966,37
		Iš viso			715,58	2246,96	3,83	2966,37
		Pagalbinių medžiagų vertė						
		Papildomų mechanizmų vertė						
		Papildomas darbo uždarbis						
		Iš viso			715,58	2246,96	3,83	2966,37
		Soc. draudimas						
		Statinio statybos išlaidos			715,58	2246,96	3,83	2966,37
		Statyb vietės išlaidos						
		Iš viso tiesioginės išlaidos			715,58	2246,96	3,83	2966,37
		Pridėtinės išlaidos						

UAB Baltukmės statyba

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
		Pelnas						
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis			715,58	2246,96	3,83	2966,37
		Irengimai						
		Bendra vertė be PVM			715,58	2246,96	3,83	2966,37
		PVM			21%	21%	21%	622,94
		Bendra vertė su PVM			865,85	2718,82	4,63	3589,31

Sudarė: Darbų vykdytojas N. Sabaliauskas

