

Šią sutartį, toliau tekste vadinamą "Sutartimi", 2017 metų gruodžio mėnesio 11 dieną, Plungėje, sudarė: UAB „Plungės vandenys“ (toliau Sutartyje vadinama "Užsakovu"), teisėtai atstovaujama direktoriaus Antano Borumo, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir K.Galdiko gamybinė-komercinė įmonė (toliau Sutartyje vadinama „Rangovu“), teisėtai atstovaujama direktoriaus Karolio Galdiko, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu ar atskirai vadinami "Šalimis" ar "Šalis". Šalys susitaria taip:

1. Sutarties objektas ir dalykas

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti KF tinklų remonto darbus prakalimo būdu Plungės r. sav., Paukštakių sen., Stanelių k., Švyturio g. 7 (toliau Sutartyje - "remonto darbai") Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, o Užsakovas, užsąkęs remonto darbus, įsipareigoja priimti atliktus darbus ir sumokėti už juos šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis.

1.2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią sutartį ir yra suprantami ir aiškinatini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):

(a) Ši rangos sutartis,

(b) Lokalinė sąmata - pasiūlymas.

1.3. Remonto darbai pradedami iš karto po sutarties pasirašymo ir užbaigiami iki 2017-12-29 dienos.

2. Sutarties kaina

2.1. Remonto darbų kaina nurodyta lokalinėje sąmatoje, priede prie šios Sutarties.

3. Terminai ir atsiskaitymų tvarka

3.1. Už remonto darbus atsiskaitoma tokia tvarka:

3.1.2. Atsiskaitymas pagal šią Sutartį vykdomas už atliktus darbus. Darbų priėmimas įforminamas atliktų darbų aktu. Užsakovas atsiskaito su Rangovu per 30 kalendorinių dienų, atitinkamai pasirašius atliktų darbų aktus.

3.2. Uždelsus apmokėti pagal šios Sutarties 3.1.2. punktą, už kiekvieną uždelstą dieną Pirkėjui priskaičiuojami delspinigiai po 0,02% nuo nesumokėtos sumos.

3.3. Uždelsus gręžimo darbus pagal šios Sutarties 1.3. punktą, Pardavėjas moka delspinigius po 0,02 % už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties vertės.

3.4. Sąskaita faktūra ir kiti apmokėjimo dokumentai pateikiami naudojantis informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos ir įsipareigojimai

4.1. Garantinis laikas KF tinklų remonto darbams 120 (vienas šimtas dvidešimt) mėnesių, skaičiuojami nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.

4.2. Garantija negalioja, jei gedimas įvyko dėl Užsakovo kaltės. Gedimų pobūdį nustato Rangovo ekspertas, dalyvaujant Užsakovo atstovui. Kilus ginčui dėl gedimo, kviečiamas nepriklausomas ekspertas.

4.3. Rangovas užtikrina, kad remonto darbų kokybė atitinka tokio pobūdžio darbams nustatytus kokybės reikalavimus.

5. Kitos sąlygos

5.1. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki visų prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo.

5.2. Šiai Sutartčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

5.3. Visi ginčai ar pretenzijos, kylančios iš ar susijusios su šia Sutartimi, bus sprendžiamos draugiškomis derybomis. Jei bet kokie ginčai negali būti išspręsti draugiškai 10 (dešimties) darbo dienų laikotarpyje, skaičiuojami nuo vienos iš Šalių ginčo ar pretenzijos paskelbimo, ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktu nustatyta tvarka.

5.4. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti



principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimas įforminamas šalims pasirašant papildomą susitarimą prie sutarties.

5.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, iš kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią ir kurių po vieną turi kiekviena Šalis.

6. Priedai

Pridedama: 1) lokalinė sąmata

7. Šalių adresai, rekvizitai ir parašai

Užsakovas:

UAB „Plungės vandenys“
Įmonės kodas 169845485
PVM kodas LT698454811
Medelyno g. 41, Noriškių k., Plungės r.sav
Tel.: 8 448 51483
Faks.: 8 448 51483
El. paštas.: info@plungesvandenys.lt
A.s. Nr. LT837300010002560817
Bankas „Swedbank“ AB
Banko kodas 73000

Rangovas:

K.Galdiko gamybinė – komercinė įmonė
Įmonės kodas 170016229
PVM kodas LT700162219
Telšių g. 64, Plungė
Tel.: 8448 53351
A.s. Nr. LT504010043000010535
Bankas „DNB“ AB
Banko kodas 40100

Direktorius
Antanas Borumas

A.V.

Direktorius
Karolis Galdikas

A.V.

SUDERINTA: 3,569 TŪKST. EUR

TVIRTINU: 3,569 TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. 12 MĖN. 11 D.

2017 M. 12 MĖN. 12 D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

ŠAMATA

Statinių grupė 5 UAB"Plungės vandenys"

Statiny 22 Gyv. namas Švyturio g. Nr.7, Stanelių k Plungės raj.

Žiniaraštis 29 Kanalizacijos tinklų remonto darbai

Suma žiniaraščiui 3569.50 EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
40 IŠORĖS KANALIZACIJA						
1 N1-25		t. m3		0.09		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	9.6	0.864	5.33	4.61
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val.	62.0	5.58	25.66	143.18
N1-25	Darbo užm. 4.61	Medžiagos		Mechanizmai 143.18	Iš viso	147.79
2 N1-300		100m3		0.09		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196.0	17.64	4.45	78.5
N1-300	Darbo užm. 78.5	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	78.5
3 N22-361		m		10.0		
	Plieninių vamzdžių D 100mm iki 20m ilgio prastūmimas,nekasant grunto					
	Darbo sąn. kateg. 4.42	žm.val.	6.6	66.0	6.01	396.66
	120038 Suvirinimo elektrodai	kg	0.039	0.39	1.87	0.73
	210004 Dujinis deguonis (techninis)	m3	0.005	0.05	1.37	0.07
	240003 Acetilenas	m3	0.001	0.01	10.86	0.11
	260111 Plieniniai vamzdžiai	m	1.02	10.2	17.08	174.22
	489034 Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	1.16	11.6	25.01	290.12
	489162 Hidraulinis įrenginys vamzdžių prastumimui iki 20 m	maš.val	2.56	25.6	7.95	203.52
N22-361	Darbo užm. 396.66	Medžiagos 175.13		Mechanizmai 493.64	Iš viso	1065.43
4 N22-374		m		11.0		
	Plastmasinių vamzdžių D 110mm įtraukimas į dėklus					
	Darbo sąn. kateg. 3.89	žm.val.	1.07	11.77	3.75	44.14
	1030-62 PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x6000 (išor. vnt nuotek.)		1.01	11.11	2.54	28.22
N22-374	Darbo užm. 44.14	Medžiagos 28.22		Mechanizmai	Iš viso	72.36
5 N23-195		vnt		1.0		
	Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	3.8	3.8	5.84	22.19

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	260732 Plastmasiniai kanalizacijos valymo ir inspektavimo šuliniai	kompl.	1.0	1.0	147.0	147.0
N23-195	Darbo užm. 22.19 Medžiagos	147.0	Mechanizmai		Iš viso	169.19
6 N23-133		vnt		1.0		
	Kanalizacijos vamzdinių prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	20.0	20.0	5.17	103.4
	573022 Gamtinis smėlis	m3	0.2	0.2	10.24	2.05
	600010 Cementinis skiedinys S10	m3	0.012	0.012	58.79	0.71
	600043 Betono mišiniai	m3	0.05	0.05	73.79	3.69
N23-133	Darbo užm. 103.4	Medžiagos 6.45	Mechanizmai		Iš viso	109.85
7 N1P-0701		100m3		0.9		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3					
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	4.2	3.78	25.66	96.99
N1P-0701	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai 96.99		Iš viso	96.99
8 N1-308		100m3		0.13		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 1.8	žm.val.	100.0	13.0	4.25	55.25
N1-308	Darbo užm. 55.25	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	55.25
9 N1-381-1		100m3		0.9		
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	10.2	9.18	5.38	49.39
	489197 Vibroplūktuvai, vibroploktė	maš.val	4.6	4.14	7.31	30.26
N1-381-1	Darbo užm. 49.39	Medžiagos	Mechanizmai 30.26		Iš viso	79.65
10 N1-360		100m2		0.78		
	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	12.9	10.062	4.45	44.78
N1-360	Darbo užm. 44.78	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	44.78
Skyriuje 40	Darbo užm. 799	Medžiagos 357	Mechanizmai 764		Iš viso	1920
Viso žiniaraštyje 2	Darbo užm. 799	Medžiagos 357	Mechanizmai 764		Iš viso	1920
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(799)		64			
		Viso:	863	357	764	1984
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(799+64)		268			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	1131	357	764	2252
	Statybvietai išlaidos 5.00%					113
	Iš viso tiesioginės išlaidos					2365
	Pridėtinės išlaidos 25.00%(799+64)					216
	Pelnas 5.00%(2365+216)					129
	Geodezinė nuotrauka					240
	Iš viso netiesioginės išlaidos					585
			Bendra vertė be PVM			2950
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					619.50
			Bendra vertė su PVM			3569.50