

2017 m. gruodžio 22 d.
Panevėžys

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, įmonės kodas 302705738, adresas A. Jakšto g. 4, Panevėžys, atstovaujama vyriausiosios gydytojos Neringos Šinkūnienės (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Virstina“, įmonės kodas 304386698, adresas Įmonių g. 5d-3, Panevėžys, atstovaujama direktoriaus Marijono Dambrausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

sudarėme šią remonto paslaugų sutartį (toliau – **Sutartis**):

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Pagal šią Sutartį Rangovas įsipareigoja atlikti vidaus patalpų (dantų protezavimo skyriaus kabinetų), esančių A. Jakšto g. 4, Panevėžys, eilinį remontą, o Užsakovas už atliktus darbus sumokėti Sutartyje numatyta tvarka. Darbus Rangovas turės vykdyti pagal pateikiamą darbų kiekių žiniaraštį (sutarties priedas Nr. 1).

2. Remonto darbus vykdyti vadovaujantis Technine specifikacija (priedas Nr. 2).

3.

II. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

4. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina, kurią sudaro **8.214,34 Eur** (aštuoni tūkstančiai du šimtai keturiolika eurų 34 ct) su PVM. Į šią kainą įtraukti visi darbai bei visos išlaidos reikalingos sutarčiai įvykdyti.

5. Už atliktus darbus Užsakovas su Rangovu atsiskaito per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo akto pasirašymo ir tinkamai įformintos PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos, atlikdamas bankinį pavedimą į Rangovo nurodytą sąskaitą banke. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

III. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6. Užsakovo įsipareigojimai:

5.1. pateikti visus reikiamus dokumentus, brėžinius bei kitą dokumentaciją, reikalingą darbams vykdyti;

5.2. patikrinti Rangovo atliktus darbus ir nustačius, kad atliktų darbų akte nurodytos apimtys atitinka faktines, per 5 darbo dienas pasirašyti Rangovo atliktų darbų aktus;

5.3. sudaryti sąlygas Rangovui naudotis elektros energija ir vandeniu, bei sandėliuoti darbui reikalingas medžiagas ir įrangą;

5.4. Statybos darbų vykdymo metu paaiškėjus nuo Rangovo nepriklausomoms aplinkybėms, dėl kurių kyla grėsmė statinio tinkamumui, tvirtumui ar saugumui ar būtų pažeisti imperatyviųjų teisės normų reikalavimai, nedelsiant imtis veiksmų, reikalingų tokių aplinkybių pašalinimui.

6. Rangovo įsipareigojimai:

6.1. Sutarties 1 punkte nurodytus darbus baigti per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Dirbant naudoti tik techniškai tvarkingą, reikiamai pagamintą, išbandytą ir užregistruotą įrangą;

6.3. Prisiimti pilną atsakomybę už atliktų darbų kokybę, šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymui.

IV. SUTARTINIO DARBO ATLIKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

7. Visi darbai pagal šią Sutartį yra laikomi Užsakovo priimtais, kai abiejų Šalių atstovai pasirašo galutinį darbų priėmimo – perdavimo aktą.

8. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus, jei nustatomi trūkumai, kuriuos Rangovas turi pataisyti per trumpiausią technologiškai įmanomą terminą.

9. Užsakovui per 5 kalendorines dienas nepasirašant darbų perdavimo – priėmimo akto, tačiau nepateikiant pretenzijų dėl atliktų darbų trūkumų, yra laikoma, kad darbai Užsakovo yra priimti.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10. Kiekviena Šalis, atsako už žalą, kuri padaroma nepakankamai arba netinkamai prižiūrint (saugojant) kitos Šalies jai perduotas saugoti priemones, medžiagas, įrangą.

11. Uždelsęs darbų užbaigimo terminą, Rangovas moka Užsakovui 0,02 proc. netesybas nuo 3 punkte nurodytos vertės už kiekvieną uždelstą dieną arba atlygina Užsakovo patirtus nuostolius.

12. Uždelsęs atsiskaityti už priimtus darbus Užsakovas moka Rangovui 0,02 proc. atliktų, bet neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

13. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo kitų Sutartimi priimtų įsipareigojimų vykdymo ar pažeidimų pašalinimo.

VI. GARANTINIS TERMINAS

14. Sutarties objektui suteikiamas 5 (penkių) metų garantinis laikotarpis, paslėptiems konstrukciniams elementams – 10 (dešimt) metų garantinis laikotarpis, o tyčia paslėptiems defektams – 20 (dvidešimt) metų.

15. Per garantinį laiką atsiradę defektai ne vėliau, kaip per savaitę nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos nustatomi ir konstatuojami dvišaliame Užsakovo ir Rangovo akte. Šiuos defektus Rangovas privalo pašalinti savo lėšomis per trumpiausią technologiškai įmanomą terminą.

16. Rangovui nepašalinus defektų, jis turi apmokėti Užsakovo išlaidas, atsiradusias šalinant defektus.

VII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

17. Sutartis įsigalioja 2017 m. gruodžio 22 d. ir galioja iki 2018 m. vasario 22 d.

18. Šios Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai.

19. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo tą pačią dieną raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

20. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės šiais atvejais:

20.1. jei Rangovas daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja baigti statybos darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais;

20.2. jei darbų kokybė neatitinka šiems darbams keliamų kokybės reikalavimų, ir po raštiško pranešimo per Užsakovo nurodytą terminą Rangovas trūkumų nepašalina.

21. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį dėl Užsakovo kaltės šiais atvejais:

21.1. jei Užsakovas vėluoja atsiskaityti su Rangovu šios Sutarties 3 p. numatytais terminais ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

21.2. jei statybos darbų vykdymo metu paaiškėja nuo Rangovo nepriklausomos aplinkybės, dėl kurių kyla grėsmė statinio tinkamumui, tvirtumui ar saugumui ar būtų pažeisti imperatyviųjų teisės normų reikalavimai, o Užsakovui per protingą terminą po Rangovo reikalavimo tokių aplinkybių nepašalina.

VIII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

22. Bet kokius ginčus ir nesutarimus, kurie gali atsirasti dėl šios Sutarties, Šalys pirmiausia sprendžia derybų būdu.

23. Bet kokie ginčai ir nesutarimai, kurie gali atsirasti dėl šios Sutarties, ir kurie neišsprendžiami betarpiškomis derybomis, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IX. KITOS SĄLYGOS

24. Užsakovo skiriamas asmuo už sutarties vykdymą: direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Saulius Imbrasas, tel. 8 682 20670; už sutarties ir pakeitimų paskelbimą – viešųjų pirkimų specialistė Jurgita Mažeikienė, tel. (8 45) 50 22 26, el. p. j.mazeikiene@prsp.lt.

25. Visi pranešimai tarp Šalių, susiję su Sutartimi, pateikiami raštu, faksu arba elektroniniu paštu.

26. Šalys įsipareigoja per 5 kalendorines dienas informuoti viena kitą apie visus Šalių juridinių ir pašto adresų bei telefonų pasikeitimus.

X. SUTARTIES PRIEDAI

27. Priedas Nr. 1 Lokalinė sąmata, 2 lapai.

28. Priedas Nr. Techninė specifikacija, 2 lapai.

UŽSAKOVAS:

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika
A. Jakšto g. 4, LT-35138, Panevėžys
Registracijos kodas: 302705738
A.s. Nr.: LT944010041200000046
AB Luminor bank bankas
Tel./faks: (8 45) 502 210
El. paštas: info@prsp.lt

RANGOVAS:

UAB „Virstina“,
Įmonių g. 5D-3, Panevėžys
Įmonės kodas: 304386698
PVM mokėtojo kodas: LT100010496018
A.s. Nr. LT 917290000005402255
Citadele bankas
Tel.: 8 687 23670
El. paštas: virstinauab@gmail.com

Vyriausioji gydytoja
Neringa Šinkūnienė

Direktorius
Marijonas Dambrauskas



Viešųjų pirkimų specialistė
Jurgita Mažeikienė
2017.12.22

VšĮ Panevėžio rajono
savivaldybės poliklinikos
direktoriaus pavaduotojas
ūkio reikalams
Saulius Imbrasas
2017 12 22

Vyriausioji finansininkė
Vilma Januškiene
2017.12.22

2017-12-22 sutarties Nr S.T.17.12.22. priedas Nr.1

LOKALINĖ SĄMATA

SUDERINTA: 8214,34 EUR

TVIRTINU: 1158214,34 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M. 12 MĖN. 22 D.

2017 M. 12 MĖN. 22 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

UAB " "

Statinių grupė 17-12-14 Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Statinyss 1 Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Žiniaraštis 1 Dantų protezavimo skyriaus kabinetų remonto darbai

2017.12.20

Suma žiniaraščiui 8214.34 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Protezavimo kabinetas Nr.5

1		Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,16		
2	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	17,0		
3		Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	0,17		
4		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,0215		
5		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,0		
6		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0		
7		Luminescencinių iki keturių lempų	100vnt	0,05		

šviestuvų demontavimas

8	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	0,12
9	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais gražtais mūro sienose	100vnt	0,1
10	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02
11	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,1
12	Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse, kai bloke elementų 5.00 vnt	100vnt	0,02
13	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,25
14	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,12
15	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 50 mm	100m ²	0,17
16	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,02
17	Betono posluoksnių įrengimas grindims, kai sluoksnio storis 70 mm	100m ²	0,17
18	Sienų angokraščių aptaisymas putų polistireno plokštėmis 20 mm storio	100m ²	0,01
19	Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, atskirų vietų tinkavimas, armuojant tinkleliais	m ²	1,0
20	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais	100m ²	0,495

21	Sienų vidinių paviršių glaistymas	100m ²	0,396
22	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m ²	0,396
23	Sienų vidinių paviršių dažymas	100m ²	0,396
24	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais	100m ²	0,17
25	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas	100m ²	0,17
26	Lubų paviršių dažymas	100m ²	0,17
27	Liūmionescensinių lempų (pakabinamų) šviestuvų montavimas (esami)	vnt.	5,0
28	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus	m ²	17,0
29	Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims, kai grindjuostės PVC	m	16,0
30	Durų blokų montavimas	m ²	2,1
31	Stalų nuoma	maš.val	40,0
32	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m ²	0,0475

Skyriuje 1

2 Protezavimo kabinetas Nr.6

1	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas	m ²	8,35
2	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,155
3	Seno linoleumo nuėmimas	m ²	16,45
4	Medinių lentinių grindų išardymas	100m ²	0,1645

5	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m ²	0,0215
6	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,5
7	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,5
8	Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	0,05
9	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	0,12
10	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,1
11	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02
12	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,12
13	Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse, kai bloke elementų 5.00 vnt	100vnt	0,02
14	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,25
15	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,12
16	Sienų angokraščių aptaisymas putų polistireno plokštėmis 20 mm storio	100m ²	0,005
17	Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, atskirų vietų tinkavimas, armuojant tinkleliais	m ²	0,5
18	Mūrinių vidaus paviršių tinkas	100m ²	0,0835

19	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m ²	0,08
20	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais	100m ²	0,48
21	Sienų vidinių paviršių glaistymas	100m ²	0,48
22	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m ²	0,48
23	Sienų vidinių paviršių dažymas	100m ²	0,48
24	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais	100m ²	0,165
25	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas	100m ²	0,165
26	Lubų paviršių dažymas	100m ²	0,165
27	Liumionescensinių lempų (pakabinamų) šviestuvų montavimas (esami)	vnt.	5,0
28	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus	m ²	1,65
29	Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims, kai grindjuostės PVC	m	15,0
30	Durų blokų montavimas	m ²	2,1
31	Stalų nuoma	maš.val	40,0
32	Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m ²	0,0475

Skyriuje 2

3 Ortodontinis kabinetas Nr.7

1	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m ²	0,0215
---	--	-------------------	--------

MB

8 / 12

2	Sienų angokraščių aptaisymas putų polistireno plokštėmis 20 mm storio	100m ²	0,01
3	Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, atskirų vietų tinkavimas, armuojant tinkeliais	m ²	1,0
4	Durų blokų montavimas	m ²	2,1
5	Sienų vidinių paviršių glaistymas	100m ²	0,02
6	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas	100m ²	0,02
7	Sienų vidinių paviršių dažymas	100m ²	0,02

Skyriuje 3**Žiniaraštyje 1**

6788,71

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1425,63

Iš viso žiniaraštyje 1

8214,34

Skaičiavo:

(Pavardė)

UŽSAKOVAS:

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika
 B. Jakšto g. 4, LT-35138, Panevėžys
 Registracijos kodas: 302705738
 A.s. Nr.: LT944010041200000046
 AB Luminor bank bankas
 Tel./faks: (8 45) 502 210
 El. paštas: info@prsp.lt

RANGOVAS:

UAB „Virstina“,
 Įmonių g. 5D-3, Panevėžys
 Įmonės kodas: 304386698
 PVM mokėtojo kodas: LT100010496018
 A.s. Nr. LT917290000005402255
 Citadele bankas
 Tel.: 8 687 23670
 El. paštas: virstinauab@gmail.com

Vyriausioji gydytoja
 Neringa Šinkūnienė

Direktorius
 Marijonas Dambrauskas



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pastato, adresu A. Jakšto g. 4, Panevėžys, dantų protezavimo skyriaus kabinetų remonto darbų preliminarus aprašymas.

Dantų protezavimo skyriaus patalpų remonto atnaujinimo (paprastasis remontas) metu atliekami darbai:

Protezavimo kabinetas Nr. 5

1. Medinių grindjuosčių nuardymas (apie 16 m);
2. Seno linoleumo nuėmimas (apie 17 m²);
3. Medinių lentinių grindų išardymas (apie 17 m²);
4. Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką (apie 2 m²);
5. Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų (apie 1 t);
6. Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais - savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu (apie 1 t);
7. Liuminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas (5 vnt.);
8. Vagų iškirtimas vagotuvų paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (apie 12 m);
9. Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais gražtais mūro sienose (apie 10 vnt.);
10. Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji (apie 2 vnt.);
11. Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios Ø iki 100 mm (apie 10 vnt.);
12. Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse, kai bloke elementų 5 vnt. (apie 2 vnt.);
13. Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm² skerspjūvio ploto tiesimas (apie 25 m);
14. Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose (apie 12 m);
15. Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 50 mm (apie 17 m²);
16. Betoninių grindų armavimas tinklais (apie 20 kg);
17. Betono posluoksnių įrengimas grindims, kai sluoksnio storis 70 mm (apie 17 m²);
18. Sienų angokraščių aptaisymas putų poliestireno plokštėmis 20 mm storio (apie 1 m²);
19. Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, atskirų vietų tinkavimas, armuojant tinkleliais (apie 1 m²);
20. Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (apie 40 m²);
21. Sienų vidinių paviršių glaistymas (apie 40 m²);
22. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas (apie 40 m²);
23. Sienų vidinių paviršių dažymas (apie 40 m²);
24. Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (17 m²);
25. Lubų paviršių pagrindo gruntavimas (apie 17 m²);
26. Lubų paviršių dažymas (apie 17 m²);
27. Liuminescencinių lempų (pakabinamų) šviestuvų montavimas (esami) (5 vnt.);
28. Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus (apie 17 m²);
29. Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims, kai grindjuostės PVC (apie 16 m);
30. Durų blokų montavimas (apie 2,1 m²);
31. Stelazų nuoma (apie 40 val.);
32. Radiatorių paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku (apie 1 m²).

Protezavimo kabinetas Nr. 6

1. Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas (apie 8 m²);

2. Medinių grindjuosčių nuardymas (apie 16 m);
3. Seno linoleumo nuėmimas (apie 17 m²);
4. Medinių lentinių grindų išardymas (apie 17 m²);
5. Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką (apie 2 m²);
6. Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų (apie 1,5 t);
7. Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais – savivarčiais, pakraunat rankiniu būdu (apie 1,5 t);
8. Liuminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas (5 vnt.);
9. Vagų iškirtimas vagotuvų paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (apie 12 m);
10. Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose (apie 10 vnt.);
11. Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji (apie 2 vnt.);
12. Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios Ø iki 100 mm (apie 12 vnt.);
13. Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse, kai bloke elementų 5 vnt. (apie 2 vnt.);
14. Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (apie 25 m);
15. Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose (apie 12 m);
16. Sienų angokraščių aptaisymas putų polistireno plokštėmis 20 mm storio (apie 1 m²);
17. Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, atskirų vietų tinkavimas, armuojant tinkleliais (apie 1 m²);
18. Mūrinių vidaus paviršių tinkas (apie 8 m²);
19. Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis (apie 8 m²);
20. Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (apie 48 m²);
21. Sienų vidinių paviršių glaistymas (apie 48 m²);
22. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas (apie 48 m²);
23. Sienų vidinių paviršių dažymas (apie 48 m²);
24. Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (apie 17 m²);
25. Lubų paviršių pagrindo gruntavimas (apie 17 m²);
26. Lubų paviršiaus dažymas (apie 17 m²);
27. Liuminescencinių lempų (pakabinamų) šviestuvų montavimas (esami) (5 vnt.);
28. Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus (apie 17 m²);
29. Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims, kai grindjuostės PVC (apie 15 m);
30. Durų blokų montavimas (apie 2,1 m²);
31. Stelažų nuoma (apie 40 val.);
32. Radiatorių paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku (apie 1 m²).

Ortodontinis kabinetas Nr. 7

1. Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką (apie 2 m²);
2. Sienų angokraščių aptaisymas putų polistireno plokštėmis 20 mm storio (apie 1 m²);
3. Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, atskirų vietų tinkavimas, armuojant tinkleliais (apie 1 m²);
4. Durų blokų montavimas (apie 2,1 m²);
5. Sienų vidinių paviršių glaistymas (apie 2 m²);
6. Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas (apie 2 m²);
7. Sienų vidinių paviršių dažymas (apie 2 m²).

Patalpoje Nr. 5 remonto metu atliekamas esamo seno linoleumo nuėmimas ir medinių grindų ir grindjuosčių išardymas, liuminescencinių šviestuvų ir durų demontavimas. Patalpos viduje išvedžiojama potinkinė elektros instaliacija, grindys šiltinamos putų polistireno plokštėmis 50 mm, armuojamos grindų armavimo tinklais, įrengiamas 70 mm betono posluksnis grindims, klijuojama

linoleumo danga sulydant sujungimus. Sumontuojamos naujos durys, sienų vidiniai paviršiai glaistomi, gruntuojami ir dažomi, atnaujinami keraminėmis plytelėmis aptaisytos sienos sujungimai. Patalpos lubose tvirtinami liuminescencinių lempų šviestuvai.

Patalpoje Nr. 6 remonto metu atliekamas esamų sienų keraminių glazūruotų plytelių nudaužymas, seno linoleumo nuėmimas ir medinių grindų išardymas, liuminescencinių šviestuvų ir durų demontavimas. Patalpos viduje išvedžiojama potinkinė elektros instaliacija, įrengiamas grindų išlyginamasis sluoksnis, klijuojama linoleumo danga sulydant sujungimus. Sumontuojamos naujos durys, sienų vidiniai paviršiai glaistomi, gruntuojami ir dažomi, aptaisomi keraminėmis plytelėmis. Patalpos lubose tvirtinami liuminescencinių lempų šviestuvai.

Patalpoje Nr. 7 remonto metu atliekamas medinių durų demontavimas ir naujų durų bloko montavimas, sienų angokraščių aptaisymas, sienų vidinių paviršių glaistymas ir dažymas.

Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų. Visų reikiamų medžiagų, įrangos, įrengimų, gaminių, būtinų pilnam darbų atlikimui tiekimas ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų efektyviai ir kokybiškai atnaujintos (suremontuotos) protezavimo skyriaus patalpos, tiekėjas turi užtikrinti, kad darbai būtų atlikti teisinga seka.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. Tiekėjas turi patikrinti ir užtikrinti, kad visa jo siūloma įranga, įrengimai, gaminiai ir medžiagos telpa remontuojamų patalpų viduje. **Remonto metu pastate bus vykdoma gydomoji veikla.**

Tiekėjas turi užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinama prižiūrinčiam personalui ir pakaktų vietos jų priežiūrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas stovinčiam žmogui aukštis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priėjimu normaliam darbui be kliūčių prie visų įrengimų ir prietaisų. Visi avarinio išėjimo maršrutai turi būti laisvi praėjimui visame stovinčio žmogaus aukštyje. Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų. Atliktiems darbams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 metų garantija.

UŽSAKOVAS:

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

A. Jakšto g. 4, LT-35138, Panevėžys

Registracijos kodas: 302705738

A.s. Nr.: LT944010041200000046

AB Luminor bank bankas

Tel./faks: (8 45) 502 210

El. paštas: info@prsp.lt

RANGOVAS:

UAB „Virstina“,

Įmonių g. 5D-3, Panevėžys

Įmonės kodas: 304386698

PVM mokėtojo kodas: LT100010496018

A.s. Nr. LT917290000005402255

Citadele bankas

Tel.: 8 687 23670

El. paštas: virstinauab@gmail.com

Vyriausioji gydytoja

Neringa Šinkūnienė

Direktorius

Marijonas Dambrauskas

