
**TIPINĖ ELEKTROS TINKLŲ OBJEKTŲ PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO DARBŲ,
AVARINIŲ TINKLŲ REMONTO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ SUTARTIS**

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. _____

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinės direktorės Dalios Andrulionienės ir Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ryčio Borkio, veikiančių pagal 2017 m. liepos 3 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 481.

Rangovas: „Žilinskis Co“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Direktorius Dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.

1.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:

1.2.1. UAB Verslo aptarnavimo centro Tinklo infrastruktūros viešųjų pirkimų komisijos 2017 m. gegužės 15 d. patvirtintomis Pirkimo sąlygomis.

1.2.2. Rangovo 2017 m. birželio 12 d. pasiūlymu Nr.07-368/846 ir 2017 m. liepos 18 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 07-459/1045.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo Teikiamas medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(7612) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo paslauga ir įrengimo darbai, kurių vertė iki 35 000,00 EUR be PVM ir avariniai tinklo remonto ir techninės priežiūros darbai (toliau – Darbai) Vilniaus I regione (4-a pirkimo objekto dalis: Darbai Trakų r. sav., Elektrėnų r. sav. - Elektrėnų sen., Kazotiškių sen., Vievio sen., Pastrėvio sen., Semeliškių sen., Beižionių sen.)** ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

3. SUTARTIES KAINA, TIESIOGINĖS IŠLAIDOS, PASKOLA

3.1. Bendra Sutarties kaina, įskaitant PVM – 6 050 000,00 EUR [šeši milijonai penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 euro ct.]. Bendrą Sutarties kainą sudaro:

3.1.1. Darbų kaina – 4 783 777,00 EUR [keturi milijonai septyni šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai 00 euro ct.];

3.1.2. Užsakovo skiriamos lėšos Tiesioginių išlaidų kompensavimui: 216.223,00 EUR (du šimtai šešiolika tūkstančių du šimtai dvidešimt trys eurai 00 ct) be PVM.

3.1.3. Pridėtinės vertės mokestis – 1 050 000,00 EUR [vienas milijonas penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 euro ct.].

3.2. Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.6 punktą: **taikoma**.

4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties garantu: **taip**.

4.2. Sutarties garanto dydis: **15.000,00 EUR**.

5. SUBRANGA, JUNG TINĖ VEIKLA

5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus, nurodytus Sutarties SD priede Nr. 7.

5.2. Pasitelkiami Subrangovai ir Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede Nr. 7.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo **Sutarties garanto pateikimo dienos**.

6.2. Sutartis galioja **vienerius metus su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip 2 kartus**

6.3. Jei likus 30 kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių nepateikia pageidavimo nutraukti Sutartį, laikoma, jog Sutarties galiojimas tomis pačiomis sąlygomis pratęsiamas dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip du kartus.

7. PRIEDAI

7.1. Prie Sutarties SD pridedami priedai:

7.1.2. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai;

7.1.3. Priedas Nr. 2 – Metalų laužo supirkimo aikštelių adresai;

7.1.4. Priedas Nr. 3 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai;

7.1.5. Priedas Nr. 4 – Perkamų medžiagų, kurias pateiks AB „Energijos skirstymo operatorius“, sąrašas;

7.1.6. Priedas Nr. 5 – Preliminarios darbų apimtys;

7.1.7. Priedas Nr. 6 – Perkamų medžiagų sąrašas;

7.1.8. Priedas Nr. 7 – Subrangovai ir jiems perduodamų Darbų sąrašas;

7.1.9. Priedas Nr. 8 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą;
7.1.10. Priedas Nr. 9 – Technologinės kortos, internetinė prieiga: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html>

8. ŠALIŲ PARAŠAI
Rangovo vardu:
Žilinskis Co“, UAB

Direktorius

Dr. Žilvinas Žilinskis

(pareigos, vardas, pavardė)

Užsakovo vardu:
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Generalinė direktorė

Dalia Andrulionienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tinklų vystymo tarnybos direktorius

Rytis Borkys

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A	8 687 59285	Minijus Kančauskas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB"Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)	8 685 13457	Arvydas Januška

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 698 77489 8 615 13314	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis
2	Klaipėda	Minijos g. 162	8 615 28737 8 618 07856	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys
3	Šiauliai	Pramonės g. 26	8 686 42084	Tadas Galubickas
4	Panevėžys	Tinklų g. 33	8 698 85902	Zenonas Vaitelis
5	Alytus	Pramonės g. 15	8 686 08077	Arūnas Lepšys
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B	8 615 42352	Rimantas Rožėnas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 686 90119	Vidmantas Krapiuskas

Rangovui teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai

Eil. Nr.	Medžiagų ir/arba įrengimų pavadinimas
1.	Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga
2.	0,4-10 kV viršįtampių ribotuvai
3.1.	10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija galinės movos (termosusitraukiančios arba šalto arba hibridinio montavimo movos)
3.2.	10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos (termosusitraukiančios arba šalto arba hibridinio montavimo)
3.3.	10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija pereinamosios movos (termosusitraukiančios arba šalto arba hibridinio montavimo movos)
4.	10 kV modulinės transformatorinės
5.	25 – 1600 kVA 10/0,4-0,42 kV trifaziai galios transformatoriai

Pastabos:

- 1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ tiekiamos medžiagos:
 - 1.1. automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangą, 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvus, 10 kV kabelių movas, 10 kV įtampos su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi modulinės tranzitines transformatorines (4.4. punktas iš „Rangovui teikiamų medžiagų sąrašo“) ir 10 kV įtampos su dviem iki 2x630 kVA galios transformatoriais modulinės tranzitines transformatorines (4.5. punktas iš „Rangovui teikiamų medžiagų sąrašo“) Rangovas galės pasiimti iš sandėlių, esančių Vilniaus, Kauno, Utenos, Alytaus, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos regionuose;
 - 1.2. 25 – 1000 kVA 10/0,4-0,42 kV trifazius galios transformatorius Rangovas galės pasiimti iš sandėlių, esančių Vilniaus ir Šiaulių regionuose;
 - 1.3. 10 kV įtampos su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi galinės modulinės transformatorinės (MGT), 10 kV įtampos su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi mažo gabarito modulinės transformatorinės (MGMT), 10 kV įtampos su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi mažo gabarito modulinė tranzitinė transformatorinė ir 10 kV įtampos su dviem iki 2x630 kVA galios transformatoriais mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės bus pristatomos į Darbų atlikimo vietą (4.1., 4.2., 4.2., ir 4.6. punktai iš „Rangovui teikiamų medžiagų sąrašo“).
 - 1.4. Rangovas, likus 10 d. d. iki vietos paruošimo AEEAS montavimui, privalo el. paštu informuoti už Sutarties vykdymą atsakingą kontaktinį asmenį, nurodytą Sutarties SD 5.1.1. punkte, apie tai, kada bus paruošta AEEAS valdiklio montavimo vieta.

Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangos, viršįtampių ribotuvų, movų, galios transformatorių bei moduliinių transformatorinių išdavimo adresai

Perkamų medžiagų, kurias pateiks AB „Energijos skirstymo operatorius“, sąrašas

Eil. Nr.	Medžiagų ir/arba įrengimų pavadinimas, tipas, markė	Mato vnt.
1.	Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga	
1.1.	Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga	vnt.
2.	0,4-10 kV viršįtampių ribotuškai	
2.1.	0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuškai	1 kompl. (arba 3 vnt.)
2.2.	10 kV I klasės lauko tipo viršįtampių ribotuškai	2 kompl. (arba 3 vnt.)
3.	10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija galinės movos (termosusitraukiančios arba šalto arba hibridinio montavimo movos)	
3.1.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 120 mm ² <i>Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skerspjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²)</i>	kompl.
3.2.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 240 mm ² <i>Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skerspjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²)</i>	kompl.
3.3.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 120 mm ² <i>Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skerspjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²)</i>	kompl.
3.4.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 240 mm ² <i>Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skerspjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²)</i>	kompl.
3.5.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 500 mm ² <i>Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skerspjūvių kabelių, 500mm² (400-630mm²)</i>	kompl.
3.6.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 50 mm ² <i>Pastaba: -termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 450 mm; -šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies ≤600 mm; -mova tinkama montuoti ant šių skerspjūvių kabelių, 50mm² (25-95mm²)</i>	kompl.
3.7.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 120 mm ² <i>Pastaba: -termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 450 mm; -šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies ≤600 mm; -mova tinkama montuoti ant šių skerspjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²)</i>	kompl.
3.8.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 240 mm ² <i>Pastaba: -termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 450 mm; -šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies ≤600 mm; -mova tinkama montuoti ant šių skerspjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²)</i>	kompl.
3.9.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 50 mm ² <i>Pastaba: -termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 1200 mm; -šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies =(1000÷1200) mm; -mova tinkama montuoti ant šių skerspjūvių kabelių, 50mm² (25-95mm²)</i>	kompl.
3.10.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 120 mm ² <i>Pastaba: -termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 1200 mm; -šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies =(1000÷1200) mm; -mova tinkama montuoti ant šių skerspjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²)</i>	kompl.
3.11.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 240 mm ² <i>Pastaba: -termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 1200 mm; -šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies =(1000÷1200) mm; -mova tinkama montuoti ant šių skerspjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²)</i>	kompl.
3.2.	10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos (termosusitraukiančios arba šalto arba hibridinio montavimo)	
3.2.1.	Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 120 mm ² <i>Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skerspjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²)</i>	kompl.

3.2.2.	Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 240 mm ² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²)	kompl.
3.2.3.	Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 500 mm ² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 500mm² (400-630mm²)	kompl.
3.2.4.	Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 50 mm ² Pastaba: Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 50mm² (25-95mm²)	kompl.
3.2.5.	Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 120 mm ² Pastaba: Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²)	kompl.
3.2.6.	Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 240 mm ² Pastaba: Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²)	kompl.
3.3.	10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija pereinamosios movos (termosusitraukiančios arba šalto arba hibridinio montavimo movos)	
3.3.1.	Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 3-gyslį kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 120 mm ² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120-240mm²	kompl.
3.3.2.	Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 3-gyslį kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 240 mm ² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120-240mm²	kompl.
3.3.3.	Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 3-gyslį kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 120 mm ² Pastaba: AHXAMK-W movos komplekte turi būti 3 fazėms visos reikalingos medžiagos (nelituojama įžeminimo armatūra ir tt.). Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120-240mm²	kompl.
3.3.4.	Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 3-gyslį kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 240 mm ² Pastaba: AHXAMK-W movos komplekte turi būti 3 fazėms visos reikalingos medžiagos (nelituojama įžeminimo armatūra ir tt.). Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 10-240mm²	kompl.
3.3.5.	Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 1-gyslį kabelį su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 120 mm ² Pastaba: AHXAMK-W movos komplekte turi būti 3 fazėms visos reikalingos medžiagos (nelituojama įžeminimo armatūra ir tt.). Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120-240mm²	kompl.
3.3.6.	Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 1-gyslį kabelį su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 240 mm ² Pastaba: AHXAMK-W movos komplekte turi būti 3 fazėms visos reikalingos medžiagos (nelituojama įžeminimo armatūra ir tt.). Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120-240mm²	kompl.
4.	10 kV modulinės transformatorinės	
4.1.	10 kV įtamos su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi galinė modulinė transformatorinė (MGT)	vnt.
4.2.	10 kV įtamos su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi mažo gabarito modulinė transformatorinė (MGMT)	vnt.
4.3.	10 kV įtamos su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi mažo gabarito modulinė tranzitinė transformatorinė	vnt.
4.4.	10 kV įtamos su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi modulinė tranzitinė transformatorinė	vnt.
4.5.	10 kV įtamos su dviem iki 2x630 kVA galios transformatoriais modulinė tranzitinė transformatorinė	vnt.
4.6.	10 kV įtamos su dviem iki 2x630 kVA galios transformatoriais mažo gabarito modulinė tranzitinė transformatorinė	vnt.
5.	25 – 1600 kVA 10/0,4-0,42 kV trifaziai galios transformatoriai	
	Galios transformatoriaus galia, kVA	
5.1.	25	vnt.
5.2.	40	vnt.
5.3.	63	vnt.
5.4.	100	vnt.
5.5.	160	vnt.
5.6.	250	vnt.
5.7.	400	vnt.
5.8.	630	vnt.
5.9.	800	vnt.
5.10.	1000	vnt.
5.11.	1250	vnt.
5.12.	1600	vnt.

Preliminarios darbų apimtys sutarties galiojimo laikotarpiu (3 metams)

PRELIMINARIOS DARBŲ VYKDYMO APIMTYS PER 3 METUS VILNIAUS REGIONO TRAKŲ R. SAV., ELEKTRĖNŲ R. SAV. - ELEKTRĖNŲ SEN., KAZOKIŠKIŲ SEN., VIEVIO SEN., PASTRĖVIO SEN., SEMELIŠKIŲ SEN., BEIŽIONIŲ SEN.			
Dalys	Skyriaus, miesto, rajono pavadinimas	Darbų (inžinierinių statinių) maksimalus skaičius, vnt.	Darbų (inžinierinių statinių) minimalus skaičius, vnt.
1.	Trakų r. sav., Elektrėnų r. sav. – Elektrėnų sen., Kazokiškių sen., Vievio sen., Pastrėvio sen., Semeliškių sen., Beižionių sen.	7000	200

4-a pirkimo objekto dalis

Eil. Nr.	Darbai	Darbų atlikimo terminas	
		Siūlomas terminas (k.d.) negali būti ilgesnis nei	Siūlomas terminas (k.d.)
1.	Darbai nurodyti Sutarties bendrosios dalies 8.1 p.	10	5
2.	Darbai nurodyti Sutarties bendrosios dalies 8.2.1 p.	30	16
3.	Darbai nurodyti Sutarties bendrosios dalies 8.2.2 p.	40	20
4.	Darbai nurodyti Sutarties bendrosios dalies 8.2.3 p.	30	16
5.	Darbai nurodyti Sutarties bendrosios dalies 8.2.4 p.	40	20
6.	Darbai nurodyti Sutarties bendrosios dalies 8.3.1 p.	20	10
7.	Darbai nurodyti Sutarties bendrosios dalies 8.3.2 p.	20	10

4-a pirkimo objekto dalis

Eil. Nr.	Projektavimas	Projektavimo atlikimo terminas	
		Siūlomas terminas (k.d.) negali būti ilgesnis nei	Siūlomas terminas (k.d.)
1.	Projektavimo paslaugos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 8.2.3 p.	40	25
2.	Projektavimo paslaugos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 8.2.4 p.	40	25
3.	Projektavimo paslaugos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 8.3.2 p.	20	14

SUBRANGOVAI IR JIEMS PERDUODAMŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie subrangovai:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subrangovui, aprašymas ²
1.	A. Žilinskio ir ko UAB	Drenažo atstatymo darbai
2.	UAB „Bermanta“	Dangų atstatymo darbai
3.	UAB „Inforsanas“	Šviesolaidžio klojimo darbai
4.	UAB „Inžinerija LT“	Geodeziniai ir topografiniai darbai
5.	UAB LiMAP	Geodeziniai ir topografiniai darbai
6.	„Projektai ir Co“, UAB	Projektavimo paslaugos
8.	UAB „Skogran“	Trasų valymo darbai
9.	Žiuko įmonė	Drenažo atstatymo darbai