

STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. 17/02/28-1

Šiauliai, 2017 m. vasario 28 d.

Šiaulių logopedinė mokykla, įmonės kodas 190983811, atstovaujama direktorės Rūtos Lanauskienės., veikianti adresu Vytauto g. 235, Šiauliai, toliau vadinama **Užsakovu**,

ir

UAB „NORMAIDA“, įmonės kodas 245891660, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos Erikos Sakalauskienės, veikianti adresu J. Basanavičiaus 101c, Šiauliai, toliau vadinama **Rangovu**,

sudarė šią Sutartį dėl Statybos Darbų Rangos (toliau – “Sutartis”):

1. SUTARTIES OBJEKTAS:

- 1.1. Rangovas įsipareigoja šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka atlikti statybos darbus objekte: **Šiaulių logopedinės mokyklos dalies klasių, dalies patalpų ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus dalies patalpų remonto darbus, adresu Vytauto g. 235, Šiauliai**, pagal šalių patvirtintą ir prie šios Sutarties pridėtamą sąmatą (**Sąmata pridėdama kaip Priedas Nr.1**), o Užsakovas įsipareigoja laiku perduoti statybos objektą, sudaryti Rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis, tvarka ir terminais.
- 1.2. Atskiri Sutarties dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais, bet esant dviprasmybių ir/arba prieštaravimų Sutartį sudarančių dokumentų prioritetą nustatomas šia seka, jei Sutartyje nesusiderinti kitaip:
 - 1.2.1. Sutartis ir jos sąlygos;
 - 1.2.2. Sutarties priedai;
 - 1.2.3. Projekto dokumentacija.

2. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI:

- 2.1. Šalys susitaria, kad darbai pagal šią Sutartį turi būti pradėti ne vėliau kaip per 3 d.d. nuo statybvietės perdavimo Rangovui dienos. Statybvietės perdavimas vykdomas pagal Užsakovo pateiktą statybvietės priėmimo – perdavimo aktą, kuriame fiksuojama statybvietės būklė. Šioje Sutartyje nurodyti darbų atlikimo terminai esant tinkamai statybvietės būklei.
- 2.2. Šalys susitaria, kad Rangovas šioje Sutartyje nurodytus darbus pabaigia ne vėliau kaip iki **2017 m. birželio mėn. 1 d.**
- 2.3. Užsakovas yra informuotas, kad esant tokiems statybos darbams, kuriems kokybiškai ir pagal STR reikalavimus atlikti yra reikalingos specialios (temperatūros, drėgmės ir kt.) sąlygos, darbų atlikimo terminai, esant netinkamoms sąlygoms - gali būti pratęsimi Rangovo vienašališkai, apie tai raštu iš anksto informuojant Užsakovą. Toks darbų atlikimo terminų pratęsimas nebus laikomas Sutarties pažeidimu, jeigu Rangovas apie tai informuos Užsakovą iš anksto šioje Sutartyje numatyta tvarka.

3. APMOKĖJIMO SĄLYGOS:

- 3.1. Šalys susitaria, kad Užsakovas sumoka Rangovui **29885,10 Eur (Dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt penki Eurai 10 ct)** už darbus pagal šią Sutartį. Šalys susitaria, kad Sutarties suma gali pasikeisti pagal faktiškai atliktų darbų aktus, tačiau ne daugiau kaip 30 % nuo visos darbų kainos, nurodytos šioje sutartyje ir dėl to nėra būtinas Užsakovo sutikimas. Jeigu darbų kaina padidėja daugiau, negu nurodyta - dėl to būtinas išankstinis raštiškas Šalių susitarimas.
- 3.2. Užsakovas neatlieka avansinio mokėjimo.
- 3.3. Šalys susitaria, kad Užsakovo sumokėtas avansas, jeigu toks mokamas pagal Sutartį, užskaitomas kaip apmokėjimas už paskutinius atliktus darbus pagal šią Sutartį.
- 3.4. Šalys susitaria, kad sumokėtas avansas, jeigu toks mokamas pagal Sutartį, atlieka ir įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo funkciją ir nutraukus šią Sutartį be Rangovo kaltės jis įskaitomas į netesības.
- 3.5. Atsiskaitymas už atliktus darbus tarp Šalių vykdomas tokia tvarka ir terminais:
 - 3.5.1. Po dalinio ar galutinio darbų perdavimo Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą.
 - 3.5.2. Užsakovas apmoka Rangovui pagal Rangovo pateiktas sąskaitas **per 30 (trisdešimt) dienų** nuo jų išrašymo dienos.
- 3.6. Šalys susitaria, kad Šalių mokėjimai yra užskaitomi kaip numatyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.54 str., nepaisant to, kokią mokėjimo paskirtį nurodo Užsakovas mokėjimo pavedime.
- 3.7. Šalys susitaria, kad Užsakovui vėluojant atsiskaityti pagal šią Sutartį ilgiau negu 30 dienų laikoma, kad jis pažeidė šią Sutartį iš esmės.
- 3.8. Šalys susitaria, kad visas ikeismines ar teismines skolas išieškojimo bei kitas teisinių paslaugų išlaidas atlygina kaltoji šalis. Šalys susitaria, kad visais atvejais pratingo dydžio išlaidomis bus laikoma suma, neviršijanti 20 procentų viso reikalavimo sumos.

4. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI:

- 4.1. Šia Sutartimi priimtus įsipareigojimus vykdyti laiku, darbus atlikti kokybiškai pagal normatyvinius statybos dokumentus (projektą, sąmatą).
- 4.2. Darbus pradėti ir pabaigti šioje Sutartyje nurodytais terminais.
- 4.3. Rangovas be atskiro rašytinio Užsakovo sutikimo turi teisę samdyti Subrangovus atskiriems darbams atlikti. Už Subrangovų darbų Užsakovui atsako Rangovas.
- 4.4. Rangovas turi teisę užsakovo projektinius sprendimus keisti tik gavus pastarojo raštišką sutikimą, aptariant papildomą apmokėjimą už medžiagas ir/ar darbus.

- 8.4. Ši Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, jei viena iš šalių nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, prieš tai įspėjus Šalį pažeidėją raštu ir jei ji tokių trūkumų per rašte nurodytą terminą neištaiso, prieš 20 dienų raštu apie tai įspėjus kitą šalį. Sutartis gali būti nutraukiama vienašališkai. Tokiu atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitos pusės dėl to patirtus nuostolius, pilnai atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.
- 8.5. Šalys susitaria, kad Rangovas turi teisę šią Sutartį nutraukti vienašališkai, prieš tai raštu įspėjus prieš 15 dienų, jeigu paaiškėja aplinkybės, leidžiančios Rangovui pagrįstai manyti, kad iškilo rizika, jog Užsakovas nevykdys savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį (įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, jeigu Užsakovas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus kredito įstaigoms, kitiems kreditoriams, Sodrai, VMI ir kitoms institucijoms.).
9. **BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:**
- 9.1. Šalys įsipareigoja tarpusavyje santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.
- 9.2. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Šalys susitaria, kad Šalių susirašinėjimas elektroniniu paštu laikomas rašytiniu dokumentu ir turi juridinę galią.
- 9.3. Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios Sutarties dalys lieka galioti.
- 9.4. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šaliai pasirašytinai arba siunčiant paštu arba faksu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiųstas dokumentas gautas penktą darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai įmonei, elektroninėmis ryšio priemonėmis siunčiami dokumentai laikomi įteiktais kitai šaliai per 1 d.d. nuo jų išsiuntimo šioje Sutartyje nurodytais kontaktais.
- 9.5. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti vieną kitą.
- 9.6. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose, pasirenkant teritorinį teisingumą pagal Rangovo buveinės vietą.
- 9.7. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis per 3 (tris) dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 9.8. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba po vieną kiekvienai Šaliai.

10. **SUTARTIES PRIEDAI:**

10.1. Sąmata;

11. **ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI:**

Užsakovas

Šiaulių logopedinė mokykla

Vytauto g. 235, Šiauliai

+370 41 526827

Įmonės kodas 190983811

Šiaulių logopedinės mokyklos
direktorė

Rūta Lanauskienė

Parašas

Rangovas

UAB "NORMAIDA"

J. Basanavičiaus 101c, Šiauliai

+370 612 52199

E-meilas sakalauskas@splius.lt

Įmonės kodas 245891660

A.s LT15 7300 0101 2954 9300

Swedbank

73000

Parašas

Direktorius pavaduotoja Erika Sakalauskienė

- 4.5. Atsistatymo statybinių medžiagų ir įrankių bei priemonių žuvimo ar jų sugedimo rizika kai dalis ar visi darbai yra perduoti, tenka Užsakovui, o iki jų perdavimo – Rangovui.
- 4.6. Rangovas privalo laiku įspėti Užsakovą, jog jo (Užsakovo) nurodymų laikymasis sudaro grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui, bei kad yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui ar tvirtumui.
- 4.7. Rangovas įsipareigoja turėti visas licenzijas ar leidimus, kurie yra reikalingi statybos darbams atlikti.
- 4.8. Ne ilgiau negu kas mėnesį, t.y. iki einamojo mėnesio 25 d. pateikti Užsakovui dalinius ar galutinį atliktų darbų aktą (us).
- 4.9. Keisti patvirtintus projektinius sprendimus, tik gavus Užsakovo ar jo įgalioto asmens rašytinį sutikimą.
- 4.10. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir interesų.
- 4.11. Reguliariai prižiūrėti ir valyti savo darbo vietas, išgabenti atliekas iš statybinių vietų, užtikrinti, kad jo darbuotojai dėvėtų darbo drabužius su skiriamaisiais ženklais, turėtų individualias darbo apsaugos priemones.
- 4.12. Rangovas privalo leisti įgaliotiems Užsakovo atstovams bet kada darbo metu apžiūrėti statybos aikštelėje vykdomus darbus, o kitiems atskiro įgaliojimo neturintiems Užsakovo darbuotojams, bei Užsakovo pasikviestiems asmenims – lydinčiam Rangovo darbų vadovui arba kitam įgaliotam asmeniui.
- 4.13. Garantuoti, kad priėmimo metu atlikti darbai atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be trūkumų, kurie sumažintų darbų ar konstruktyvų vertę arba Sutarties objekto tinkamumą naudoti jį projekte numatytiems tikslams.
- 5. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI:**
- 5.1. Iki šioje Sutartyje nurodytos darbų pradžios perduoti statybos objekto frontą Rangovui tvarkingą, tinkamai parengtą užsakomų darbų atlikimui.
- 5.2. Sudaryti Rangovui visas būtinas sąlygas darbams vykdyti, t.y. užtikrinti, kad objekte būtų tiekama elektros energija, vanduo ir kiti komunaliniai patarnavimai, jeigu raštu nesusitariama kitaip.
- 5.3. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo tarpinio bei galutinio darbų atlikimo akto pateikimo jam momento priimti Rangovo pagal šią Sutartį atliktą darbą. Jeigu per nurodytą terminą Užsakovas nepasirašo ir nepateikia tokio nepasirašymo argumentų yra laikoma, kad darbai yra atlikti tinkamai, yra priimti ir perduoti tinkamai.
- 5.4. Užsakovas įsipareigoja apie visus atliktų darbų trūkumus informuoti Rangovą nedelsiant juos raštu nurodant priimančius darbus atliktų darbų akte ir per 5 dienas nuo atliktų darbų aktų pateikimo jam dienos informuoti Rangovą raštu.
- 5.5. Sumokėti Rangovui už jo atliktą darbą.
- 5.6. Užsakovas turi kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, darbų grafiko laikymąsi, tiekiamų medžiagų kokybę bei nedelsiant raštu informuoti apie netinkamą Rangovo įsipareigojimų vykdymą.
- 5.7. Vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus bei Rangovui pateikti pasirašytinai visą objekto projekto dokumentaciją, jeigu tokia yra reikalinga, tiksliai suformuluoti užduotis, gauti reikiamus leidimus užsakomiems darbams atlikti.
- 6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ:**
- 6.1. Jeigu darbų priėmimo metu nustatomi darbo trūkumai, Užsakovas privalo juos raštu nurodyti atliktų darbų perdavimo akte ir tuomet, kai Rangovas juos patvirtina turi teisę sulaukyti dalį mokėtinos sumos Rangovui iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti tol, kol jie nebus ištaisyti.
- 6.2. Jeigu Rangovas nutraukia Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, jis atlygina Užsakovui pastarojo turėtas pagrįstas Sutarties objekto statybos išlaidas ir tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.
- 6.3. Ne dėl Rangovo kaltės nutraukęs šią Sutartį Užsakovas privalo sumokėti Rangovui baudą, lygią avanso sumai, jeigu toks yra numatytas ir privalo atlyginti visus Rangovo nuostolius.
- 6.4. Rangovui vėluojant atlikti darbus pagal šią Sutartį, Rangovas moka Užsakovui 0,02 % delspinigius nuo darbų vertės, kuri vėluojama atlikti.
- 6.5. Šalys susitaria, kad Rangovas yra atsakingas už savo darbuotojų darbų saugą.
- 6.6. Šalys susitaria, kad Užsakovui vėluojant atsiskaityti su Rangovu, jis moka 0,02 procento delspinigių, skaičiuojamų nuo vėluojamos atsiskaityti sumos už kiekvieną vėluojamą atsiskaityti dieną. Šalys susitaria, kad delspinigiai skaičiuojami be pareikalavimo.
- 7. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA:**
- 7.1. Rangovo pagal šią Sutartį atliktiems darbams taikomas garantinis aptarnavimas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose.
- 7.2. Šalys susitaria, kad garantinis aptarnavimas pradedamas skaičiuoti nuo darbų perdavimo momento, tačiau garantinis aptarnavimas taikomas tik pilnai atsiskaičius su Rangovu pagal šią Sutartį.
- 7.3. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu jie atsirado ne dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų.
- 7.4. Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, privalo per protingą terminą nuo jų nustatymo pareikšti raštišką pretenziją Rangovui raštu.
- 8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS:**
- 8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki pilno Šalių įsipareigojimų įvykdymo momento.
- 8.2. Pagal šią Sutartį sudaromų atskirų užsakymų atšaukimo ar nutraukimo tvarka tokia pati, kaip ir Sutarties nutraukimo sąlygos.
- 8.3. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių tarpusavio susitarimu.

- 8.4. Ši Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, jei viena iš šalių nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartimi priimtus įsipareigojimus, prieš tai įspėjus Šalį pažeidėją raštu ir jei ji tokių trūkumų per rašte nurodytą terminą neištaiso, prieš 20 dienų raštu apie tai įspėjus kitą šalį. Sutartis gali būti nutraukiama vienašališkai. Tokiu atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitos pusės dėl to patirtus nuostolius, pilnai atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.
- 8.5. Šalys susitaria, kad Rangovas turi teisę šią Sutartį nutraukti vienašališkai, prieš tai raštu įspėjus prieš 15 dienų, jeigu paaiškėja aplinkybės, leidžiančios Rangovui pagrįstai manyti, kad iškilo rizika, jog Užsakovas nevykdydys savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį (įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, jeigu Užsakovas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus kredito įstaigoms, kitiems kreditoriams, Sodrai, VMI ir kitoms institucijoms.).
9. **BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:**
- 9.1. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.
- 9.2. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Šalys susitaria, kad Šalių susirašinėjimas elektroniniu paštu laikomas rašytiniu dokumentu ir turi juridinę galią.
- 9.3. Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios Sutarties dalys lieka galioti.
- 9.4. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šaliai pasirašytinai arba siunčiant paštu arba faksu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiųstas dokumentas gautas penktą darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai įmonei, elektroninėmis ryšio priemonėmis siunčiami dokumentai laikomi įteiktais kitai šaliai per 1 d.d. nuo jų išsiuntimo šioje Sutartyje nurodytais kontaktais.
- 9.5. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti vieną kitą.
- 9.6. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose, pasirenkant teritorinį teisingumą pagal Rangovo buveinės vietą.
- 9.7. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis per 3 (tris) dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 9.8. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba po vieną kiekvienai Šaliai.
10. **SUTARTIES PRIEDAI:**
- 10.1. **Sąmata;**
11. **ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI:**

Užsakovas

Šiaulių logopedinė mokykla
Vytauto g. 235, Šiauliai
+370 41 526827
Įmonės kodas 190983811

Šiaulių logopedinės mokyklos
direktorė
Rūta Lanauskienė

Parašas



Rangovas

UAB "NORMAIDA"
J. Basanavičiaus 101c, Šiauliai
+370 612 52199
E-meilas sakalauskas@splius.lt
Įmonės kodas 245891660
A.s LT15 7300 0101 2954 9300
Swedbank
73000

Parašas

Direktorius pavaduotoja Erika Sakalauskienė



Suderinta: 29.08.20 Eur. Šiaulių logopedinės mokyklos
 Atsakingas atstovas: [Signature] direktore
Ruta Lanauskienė
 2016 m. 02 mėn. 20 d.

Tvirtinū 29885,10 Eur
 Atsakingas atstovas Direktorius pavaduotoja
„Normaida“ Erika Sakalauskienė
 2016 m. 02 mėn. 28 d.

LOKALINĒ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė N-161228 ŠIAULIŲ LOGOPEDINĖ MOKYKLA

Statinys	1 NORMAIDA
----------	------------

Žiniaraštis **1 REMONTO DARBAI**

		Suma žiniaraščiu		29885.10 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina
1 PATALPA 1-12					
1	F15-1-9	Nišų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,02	
2	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,45	
3	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,47	
4	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,47	
5	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,47	
6	N11P-1402	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 100.00 mm	100m2	0,02	
7	N11P-0502	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	2,0	
8	N15-76	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,47	
9	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,47	
Skyriuje 1					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso skyriuje 1					
2 PATALPA 1-11					
1	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,54	
2	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,54	
3	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,54	
4	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,54	
5	N15-76	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,06	
6	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,06	
Skyriuje 2					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso skyriuje 2					
3 PATALPA 1-10					

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 F15-1-9		Nišų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,02		
2 R14-225-1		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,94		
3 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,96		
4 N15-169-2		Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,96		
5 N15-135		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,96		
6 N11P-1402		Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 100.00 mm	100m2	0,02		
7 N11P-0502		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	2,0		
8 N15-76		Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,2		
9 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,2		
10 N20P-0204		Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas klėjais)	vnt.	2,0		
		Skyriuje 3				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso skyriuje 3				
4 PATALPA 3-11						
1 F60-1-2		Sienų šiltinimas iš vidaus 100mm storio termoiz.pl., įrengiant metal.karkasą ir aptaisant gipskart.pl.(100 m2 pav.)	100m2	0,16		
2 F15-1-9		Sienų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,157		
3 R14-225-1		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,51		
4 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,51		
5 N15-76		Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,51		
6 N15-169-2		Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,84		
7 N15-135		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,84		
8 R5-47		Grindjuosčių nuardymas	100m	0,22		
9 N11-159		Plastmasinės grindjuostės	100m	0,22		
10 N15P-0601		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0,15		
11 N9-209		Durų lenktų slenksčių profilių įrengimas	100m	0,01		
12 N34-35-1		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	33,0		
13 F26-1-2		Sienos po radiatoriais izoliavimas folija padengta plėvele	m2	2,0		
14 N15-33-3		Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	1,0		
15 N20P-0204		Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas klėjais)	vnt.	1,0		
		Skyriuje 4				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso skyriuje 4				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

5 PATALPA 1-6

1 N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,02	
2 N10-124	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m2	m2	2,0	
3 F15-1-9	Sienų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,02	
4 R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,85	
5 N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,85	
6 N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,85	
7 N15-76	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,85	
8 N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,85	
9 N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,85	
10 R5-47	Grindjuosčių nuardymas	100m	0,28	
11 N11-159	Plastmasinės grindjuostės	100m	0,28	
12 N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0,85	
13 N9-209	Durų lenktų slenksčių profilių įrengimas	100m	0,02	
14 N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	47,0	
15 F26-1-2	Sienos po radiatoriais izoliavimas folija padengta plėvele	m2	4,0	
16 N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas kljais)	vnt.	4,0	

Skyriuje 5
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso skyriuje 5

6 PATALPA 1-3

1 N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,02	
2 N10-124	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m2	m2	2,0	
3 F15-1-9	Sienų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,02	
4 R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,74	
5 N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,74	
6 N15-76	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,74	
7 N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,74	
8 N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,74	
9 N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,74	
10 R5-47	Grindjuosčių nuardymas	100m	0,24	
11 N11-159	Plastmasinės grindjuostės	100m	0,24	
12 N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0,21	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
13 N9-209		Durų lenktų slenksčių profilių įrengimas	100m	0,02		
14 N34-35-1		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	38,0		
15 F26-1-2		Sienos po radiatoriais izoliavimas folija padengta plėvele	m2	4,0		
16 N20P-0204		Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas klijais)	vnt.	4,0		
		Skyriuje 6				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso skyriuje 6				
		7 PATALPA 1-9				
1 N34-35-1		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	35,0		
		Skyriuje 7				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso skyriuje 7				
		8 PATALPA 1-8				
1 N34-35-1		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	11,9		
		Skyriuje 8				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso skyriuje 8				
		9 PATALPA 1-5				
1 N34-35-1		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	11,9		
		Skyriuje 9				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso skyriuje 9				
		11 ELEKTRA				
1 88001001		Šviestuvai 4x18W	vnt	39,0		
2 88001002		Jungiklis dvipolis	vnt	10,0		
3 88001003		Kištukinis lizdas	vnt	30,0		
4 88001004		Montavimo dėžutė	vnt	40,0		
5 88001005		Paskirstymo dėžutė	vnt	10,0		
6 88001006		Nuotėkio relė 3F	vnt	2,0		
7 88001007		Automatinis jungiklis 1p C10A	vnt	10,0		
8 88001008		Gnybtų rinklė 16A	vnt	2,0		
9 2500-170		Variniai laidai YDYp 3x1.5	m	250,0		
10 2500-171		Variniai laidai YDYp 3x2.5	m	150,0		
11 1035-38		Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm	m	100,0		
12 N21-243		Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,39		
13 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,1		
14 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,3		
15 N21P-0314		Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,4		
16 N21P-0330		Iki 2,5 mm2 skerspjūvio laidų gyslų jungimas paskirstymo dėžutėse arba lizduose, kai jungiamųjų gyslų kiekis dėžutėje 6 vnt (dėžutė)	vnt.	10,0		
17 N21-548		Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	12,0		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

21 SIENOS

1 R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0,79
2 N15-76	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	0,79
3 N15P-0512	Vidaus paviršių tinkavimas raižyta tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , vidinės sienos)	100m2	0,79
4 N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,79

Skyriuje 21

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso skyriuje 21

30 ŠILDYMO SISTEMA

1 N18-54-1	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medstraigčiais	kw	11,2
2 N16-114	Vidaus vandentiekio vamzdžių tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	27,0
3 N18-76	Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų montavimas	kompl.	7,0
4 N16P-0508	Ventilių montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt.	7,0
5 R61P-2629	Vandens išleidimas ir prileidimas į šildymo sistemą apžiūrint sistemą	100m3 past	25,0

Skyriuje 30

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso skyriuje 30

Žiniaraštyje 1

2079,14

436,62

2515,76

29885,1

Sudarė:

