

STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. 17/05/31-1

Šiauliai, 2017 m. gegužės 31 d.

Šiaulių logopedinė mokykla, įmonės kodas 190983811, atstovaujama direktorės Rūtos Lanauškienės, veikianti adresu Vytauto g. 235, Šiauliai, toliau vadina Užsakovu,  
ir

UAB „NORMAIDA“, įmonės kodas 245891660, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos Eriko Sakalauskienės, veikianti adresu J. Basanavičiaus 101c, Šiauliai, toliau vadina Rangovu,

sudarė šią Sutartį dėl Statybos Darbų Rangos (toliau – "Sutartis"):

**1. SUTARTIES OBJEKTO:**

- 1.1. Rangovas įsipareigoja šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka atlikti statybos darbus objekte: **Šiaulių logopedinės mokyklos dalies aktų salės remonto darbus, adresu Vytauto g. 235, Šiauliai**, pagal šalių patvirtintą ir prie šios Sutarties pridedamą sąmataj (Sąmata pridedama kaip Priedas Nr.1), o Užsakovas įsipareigoja laiku perduoti statybos objektą, sudaryti Rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis, tvarka ir terminais.
- 1.2. Atskiri Sutarties dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais, bet esant dviprasmybių ir/arba prieštaravimų Sutartį sudarančių dokumentų prioritetas nustatomas šia seka, jei Sutartyje nesuderinta kitaip:
- 1.2.1. Sutartis ir jos sąlygos;
  - 1.2.2. Sutarties priedai;
  - 1.2.3. Projekto dokumentacija.

**2. DARBU ATLIKIMO TERMINAI:**

- 2.1. Šalys susitaria, kad darbai pagal šią Sutartį turi būti pradėti ne vėliau kaip per 3 d.d. nuo statybietės perdavimo Rangovui dienos. Statybietės perdavimas vykdomas pagal Užsakovo pateiktą statybietės priėmimo – perdavimo aktą, kuriame fiksuojama statybietės būklė. Šioje Sutartyje nurodyti darbų atlikimo terminai esant tinkamai statybietės būklei.
- 2.2. Šalys susitaria, kad Rangovas šioje Sutartyje nurodytus darbus pabaigia ne vėliau kaip iki **2017 m. rugpjėjo mėn. 30 d.**
- 2.3. Užsakovas yra informuotas, kad esant tokiem statybos darbams, kuriems kokybiškai ir pagal STR reikalavimus atlikti yra reikalingos specialios (temperatūros, drėgmės ir kt.) sąlygos, darbų atlikimo terminai, esant netinkamoms sąlygoms - gali būti prateisiami Rangovo vienašališkai, apie tai raštu iš anksto informuojant Užsakovą. Toks darbų atlikimo terminų prateisimas nebus laikomas Sutarties pažeidimu, jeigu Rangovas apie tai informuos Užsakovą iš anksto šioje Sutartyje numatyta tvarka.

**3. APMOKĖJIMO SĄLYGOS:**

- 3.1. Šalys susitaria, kad Užsakovas sumoka Rangovui **87620,02 Eur (Aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai dvvidešimt Eurų 02 ct)** už darbus pagal šią Sutartį. Jeigu darbų kaina padidėja daugiau, negu nurodyta - dėl to būtinas išankstinis raštiškas Šalių susitarimas.
- 3.2. Užsakovas neatlieka avansinio mokėjimo.
- 3.3. Šalys susitaria, kad Užsakovo sumokėtas avansas, jeigu tokis mokamas pagal Sutartį, užskaitomas kaip apmokėjimas už paskutinius atliekamus darbus pagal šią Sutartį.
- 3.4. Šalys susitaria, kad sumokėtas avansas, jeigu tokis mokamas pagal Sutartį, atlieka ir įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo funkciją ir nutraukus šią Sutartį be Rangovo kaltės jis išskaitomas į netesybą.
- 3.5. Atsiskaitymas už atlikus darbus tarp Šalių vykdomas tokia tvarka ir terminais:
- 3.5.1. Po dalinio ar galutinio darbų perdavimo Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą.
  - 3.5.2. Užsakovas apmoka Rangovui pagal Rangovo pateiktas sąskaitas per 30 (trisdešimt ) dienų nuo jų išrašymo dienos.
- 3.6. Šalys susitaria, kad Šalių mokėjimai yra užskaitomi kaip numatyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.54 str., nepaisant to, kokią mokėjimo paskirtį nurodo Užsakovas mokėjimo pavedime.
- 3.7. Šalys susitaria, kad Užsakovui vėluojant atsiskaityti pagal šią Sutartį ilgiau negu 30 dienų laikoma, kad jis pažeidé šią Sutartį iš esmės.
- 3.8. Šalys susitaria, kad visas ikiteismines ar teismines skolos išieškojimo bei kitas teisinių paslaugų išlaidas atlygina kaltoji Šalis.  
Šalys susitaria, kad visais atvejais protingo dydžio išlaidomis bus laikoma suma, neviršijanti 20 procentų viso reikalavimo sumos.

**4. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI:**

- 4.1. Šia Sutartimi prisijimtus įsipareigojimus vykdyti laiku, darbus atlikti kokybiškai pagal normatyvinius statybos dokumentus (projektą, sąmataj).
- 4.2. Darbus pradėti ir pabaigti šioje Sutartyje nurodytais terminais.
- 4.3. Rangovas be atskiro rašytinio Užsakovo sutikimo turi teisę samdyti Subrangovus atskiriemis darbams atlikti. Už Subrangovų darbų Užsakovui atsako Rangovas.
- 4.4. Rangovas turi teisę užsakovo projektinius sprendimus keisti tik gavus pastarojo raštišką sutikimą, aptariant papildomą apmokėjimą už medžiagas ir/ar darbus.

*Apf*

- 8.4. Ši Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, jei viena iš šalių nevykdė arba netinkamai vykdė Sutartimi prisimintus įsipareigojimus, prieš tai išpėjus Šalį pažeidėjā raštu ir jei jis tokią trūkumą per rašte nurodytą terminą neištaiso, prieš 20 dienų raštu apie tai išpėjus kitą Šalį, Sutartis gali būti nutraukiamai vienašališkai. Tokiu atveju kaltoji Šalis privalo atlyginti kitos pusės dėl to patirtus nuostolius, pilnai atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo atlikus darbus.
- 8.5. Šalys susitaria, kad Rangovas turi teisę šią Sutartį nutraukti vienašališkai, prieš tai raštu išpėjus prieš 15 dienų, jeigu paaiškėja aplinkybės, leidžiančios Rangovui pagrįstai manyti, kad iškilo rizika, jog Užsakovas nevykdys savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį (iskaitant, bet neapsiribojant atvejais, jeigu Užsakovas vėluoja vykdymą savo įsipareigojimus kredito įstaigoms, kitiems kreditoriams, Sodrai, VMI ir kitoms institucijoms.).

#### 9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

- 9.1. Šalys įsipareigoja tarpusavio savykuose laikytis konfidentialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu trečiesiems asmenims jokių komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.
- 9.2. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių įgaliotiemis atstovams. Šalys susitaria, kad Šalių susirašinėjimas elektroniniu paštu laikomas rašytiniu dokumentu ir turi juridinę galimybę.
- 9.3. Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios Sutarties dalys lieka galioti.
- 9.4. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šalių pasirašytinai arba siunčiant paštu arba faksu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiūstas dokumentas gautas penką darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai įmonei, elektroninėmis ryšio priemonėmis siunčiami dokumentai laikomi įteiktais kitai Šaliui per 1 d.d. nuo jų išsiuntimo šioje Sutartyje nurodytais kontaktais.
- 9.5. Pasikeitus adresams, telefonu ir faksu numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.
- 9.6. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesutarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose, pasirenkant teritorinė teismungumą pagal Rangovo buveinės vietą.
- 9.7. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenumalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodymas pagal Lietuvos Respublikos Civilinė kodeksą, jeigu Šalis per 3 (tris) dienas pranešė kitai Šaliui apie klūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 9.8. Ši Sutartis sudaryta dvem originaliais egzemplifioriais lietuvių kalba po vieną kiekvienai Šaliai.

#### 10. SUTARTIES PRIEDAI:

- 10.1. Sąmata;

#### 11. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI:

Užsakovas

Šiaulių logopedinė mokykla  
Vytauto g. 235, Šiauliai  
+370 41 526827  
Įmonės kodas 190983811

Parasas  
Direktorė Rūta Lanautienė



Rangovas

UAB "NORMAIDA"  
J. Basanavičiaus 101c, Šiauliai  
+370 612 52199  
E-meilis sakalauskas@splius.lt  
Įmonės kodas 245891660

A.s LT15 7300 0101 2954 9300  
Swedbank  
73000

Parašas  
Direktorius pavduotoja Erika Sakalauskienė



- 4.5. Aūsiukuiuiu statybinę medžiagą ir įrankį bei priemonių žuvimio ar jų sugeidimo rizika kai dalis ar visi darbai yra perduoti, tenka Užsakovui, o iki jų perdvadimo – Rangovui.
- 4.6. Rangovas privalo laiku įspėti Užsakovą, jog jo (Užsakovo) nurodymų laikymasis sudaro grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui, bei kad yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui ar tvirtumui.
- 4.7. Rangovas įspareigoja turėti visas licencijas ar leidimus, kurie yra reikalingi statybos darbams atlikti.
- 4.8. Ne ilgiau negu kas mėnesį, t.y. iki einamojo mėnesiai 25 d. pateikti Užsakovui dalinius ar galutinį atlikų darbų aktą (us).
- 4.9. Keisti patvirtintus projektilius sprendimus, tik gavus Užsakovo ar jo igalioto asmens rašytiną sutikimą.
- 4.10. Garantuoti saugų darbų, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat nepažeiti trečiųjų asmenų teisių ir interesų.
- 4.11. Reguliariai prižiūrėti ir valyti savybės, išgabenti atliekas iš statybvetės, užtikrinti, kad jo darbuotojai dėvėtų darbo drabužius su skiriamaisiais ženklais, turėtų individualias darbo apsaugos priemones.
- 4.12. Rangovas privalo leisti igaliotiems Užsakovo atstovams bet kada darbo metu apžiūrėti statybos aikštelėje vykdomus darbus, o kitiems atskiro igalojimo neturintiems Užsakovo darbuotojams, bei Užsakovo pasivietiems asmenims – lydint Rangovo darbų vadovui arba kitam įgaliotam asmeniui.
- 4.13. Garantuoti, kad priėmimo metu atlikti darbai atlikti projekte nustatytais savybes, normatyvinė statybos dokumentų reikalavimus, jei bus atlikti be trūkumų, kurie sumažintų darbų ar konstruktyvų vertę arba Sutarties objekto tinkamumą naudoti jį projekte numatytam tikslui.

##### 5. UŽSAKOVO ĮSPAREIGOJIMAI:

- 5.1. Iki šioje Sutartyje nurodytos darbų pradžios perduoti statybos objekto frontą Rangovui tvarkingą, tinkamai parengtą užsakomų darbų atlikimui.
- 5.2. Sudaryti Rangovui visas būtinas salygas darbams vykdyti, t.y. užtikrinti, kad objektė būtų tiekama elektros energija, vanduo ir kiti komunaliniai patarnavimai, jeigu raštu nesusitarima kitaip.
- 5.3. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo tarpinio bei galutinio darbų atlikimo akto pateikimo jam momento priimti Rangovo pagal šią Sutartį atliką darbą. Jeigu per nurodytą terminą Užsakovas nepasirašo ir nepateikia tokio nepasirašymo argumentų yra laikoma, kad darbai yra atlikti tinkamai, yra priimti ir perduoti tinkamai.
- 5.4. Užsakovas įspareigoja apie visus atlikų darbų trūkumus informuoti Rangovą nedelsiant juos raštu nurodant prienant darbus atlikų darbų akte ir per 5 dienas nuo atlikų darbų aktų pateikimo jam dienos informuoti Rangovą raštu.
- 5.5. Sumokėti Rangovui už jo atliką darbą.
- 5.6. Užsakovas turi kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigaą ir kokybę, darbų grafiko laikymąsi, tiekiamų medžiagų kokybę bei nedelsiant raštu informuoti apie netinkamą Rangovo įspareigojimų vykdymą.
- 5.7. Vykdysti šia Sutartimi prisimtus įspareigojimus bei Rangovui pateikti pasirašytinai visą objekto projekto dokumentaciją, jeigu tokia yra reikalinga, tiksliai suformuluoti užduotis, gauti reikiamus leidimus užsakomiems darbams atlikti.

##### 6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ:

- 6.1. Jeigu darbų priėmimo metu nustatomi darbo trūkumai, Užsakovas privalo juos raštu nurodyti atlikų darbų perdvadimo akte ir tuomet, kai Rangovas juos patvirtina turi teisę sulaišyti dalį mokėtinos sumos Rangovui iš sumų, priklausančių Rangovui už atlikus darbus sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti tol, kol jie nebus ištaisyti.
- 6.2. Jeigu Rangovas nutraukia Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, jis atlygina Užsakovui pastarojo turėtas pagristas Sutarties objekto statybos išlaidas ir tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.
- 6.3. Ne dėl Rangovo kaltės nutraukęs šią Sutartį Užsakovas privalo sumokėti Rangovui baudą, lygiavano sumai, jeigu toks yra numatytas ir privalo atlyginti visus Rangovo nuostolius.
- 6.4. Rangovui vėluojant atlikti darbus pagal šią Sutartį, Rangovas moka Užsakovui 0,02 % delspinigius nuo darbų vertės, kuri vėluojama atlikti.
- 6.5. Šalys susitaria, kad Rangovas yra atsakingas už savo darbuotojų darbų saugą.
- 6.6. Šalys susitaria, kad Užsakovui vėluojant atsiskaityti su Rangovu, jis moka 0,02 procento delspinigius, skaičiuojamų nuo vėluojamos atsiskaityti sumos už kiekvieną vėluojamą atsiskaityti dieną. Šalys susitaria, kad delspinigiai skaičiuojami be pareikalavimo.

##### 7. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA:

- 7.1. Rangovo pagal šią Sutartį atliktiems darbams taikomas garantinis aptarnavimas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos įstatymose.
- 7.2. Šalys susitaria, kad garantinis aptarnavimas pradedamas skaičiuoti nuo darbų perdvadimo momento, tačiau garantinis aptarnavimas taikomas tik pilnai atsiskaicius su Rangovu pagal šią Sutartį.
- 7.3. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinių terminų, jeigu jie atsirado ne dėl objekto ar jo dalij normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atliktu remonto arba dėl Užsakovo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų.
- 7.4. Užsakovas, per garantinių laikų nustatęs objekto defektus, privalo per protinę terminą nuo jų nustatymo pareikšti raštišką pretenziją Rangovui raštu.

##### 8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS:

- 8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki pilno Šalių įspareigojimų įvykdymo momento.
- 8.2. Pagal šią Sutartį sudaromų atskirų užsakymų atšaukimo ar nutraukimo tvarka tokia pati, kaip ir Sutarties nutraukimo sąlygos.
- 8.3. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių tarpusavio susitarimu.

- 8.4. Ši Sutartis yra už nuučių vienašališkai, jei vienai iš Šalių nevykdė arba netinkamai vykdo Sutartimi prisūtintus įsipareigojimus, prieš tai įspėjus Šalį pažeidėjā raštu ir jei jis tokį trūkumą per rašte nurodyta terminą neištaiso, prieš 20 dienų raštu apie tai įspėjus kitą Šalį. Sutartis gali būti nutraukama vienašališkai. Tokiu atveju kaltoji Šalis privalo atlyginti kitos pusės dėl to patirtus nuostolius, pilnai atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.
- 8.5. Šalys susitaria, kad Rangovas turi teisę šią Sutartį nutraukti vienašališkai, prieš tai raštu įspėjus prieš 15 dienų, jeigu paaiškėja aplinkybės, leidžiančios Rangovui pagrįstai manyti, kad iškiilo rizika, jog Užsakovas nevykdys savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį (išskaitant, bet neapsiribojant atvejais, jeigu Užsakovas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus kredito įstaigoms, kitiems kreditoriams, Sodrai, VMI ir kitoms institucijoms.).
9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
- 9.1. Šalys įsipareigoja tarpusavio savykuose laikytis konfidentialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokių komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.
- 9.2. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Šalys susitaria, kad Šalių susirašinėjimas elektroniniu paštu laikomas rašytiniu dokumentu ir turi juridinę galia.
- 9.3. Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios Sutarties dalys lieka galioti.
- 9.4. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šliai pasirašytinai arba siunciant paštu arba faksu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiūstas dokumentas gautas penktą darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunciamas dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai įmonei, elektroninėmis ryšio priemonėmis siunciami dokumentai laikomi įteiktais kitais Šliai per 1 d.d. nuo jų išsiuntimo šioje Sutartyje nurodytais kontaktais.
- 9.5. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.
- 9.6. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Neusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose, pasirenkant teritorinį teismingumą pagal Rangovo buveinės vietą.
- 9.7. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingu ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodymas pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis per 3 (trys) dienas pranešė kitai Šliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 9.8. Ši Sutartis sudaryta dvem originaliais egzemplifioriais lietuvių kalba po vieną kiekvienai Šliai.

10. SUTARTIES PRIEDAI:

10.1. Sąmata:

11. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI:

Užsakovas

Rangovas

Šiaulių logopedinė mokykla  
Vytauto g. 235, Šiauliai  
+370 41 526827  
Įmonės kodas 190983811

UAB "NORMAIDA"  
J. Basanavičiaus 101c, Šiauliai  
+370 612 52199  
E-melias [sakalauskas@splius.lt](mailto:sakalauskas@splius.lt)  
Įmonės kodas 245891660

A.s LT15 7300 0101 2954 9300  
Swedbank  
73000

Parasas

Direktorė Rūta Lanėuskienė



Parasas

Direktorės pavduotoja Erika Sakalauskienė





TVIRTINU: 8763002 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS Normaika Sakalauskienė  
LIEČIOS RESPUBLIKOS Direktoriaus pavaduotoja  
Normaika Sakalauskienė  
2014 M. 05 MEN. 30 \*  
REPUBLIC OF LITHUANIA

## LOKALINĖ SAMATA

Užsakovas ŠIAULIŲ LOGOPEDINĖ MOKYKLA

Rangovas UAB NORMAIDA

Žiniaraštis Aktų salė

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vnt	Preliminarių pirkimo kiekis	Bendra suma eur be PVM	Bendra suma Eur su PVM
<b>1.</b>	<b>Atstatymo darbai</b>				
1.1.	Posluoksniių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai smėlio sluoksnio storis 150,00 mm.	100 m <sup>2</sup>	0,1		
1.2.	Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm.	100 m <sup>2</sup>	0,1		
1.3.	Keraminių plytelų grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio, plytelės plotas iki 0,012 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10		
1.4.	ESAMOS PVC kelių spalvų linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuojant bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostes	100 m <sup>2</sup>	0,15		
1.5.	Sienu (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m <sup>2</sup>	6		
1.6.	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusiu, paklojus vamzdžius	vnt	21		
<b>2.</b>	<b>Elektrotechnika (medžiagos ir darbai)</b>				
2.1.	Skydas	vnt	1		
2.2.	Šviestuvas įleidžiamas	vnt	46		
2.3.	LED juosta	m	50		
2.4.	Lovelis LED juostai	m	50		
2.5.	Paleidėjas	vnt	6		
2.6.	Jungiklis	vnt	3		
2.7.	Kištukinis lizdas	vnt	28		
2.8.	Kabelis 3x1,5	m	290		
2.9.	Kabelis 3x2,5	m	200		
2.10.	Vamzdis d25	m	140		
2.11.	24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant meddraigčiais	vnt	1		
2.12.	2 lempų luminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt	0,46		
2.13.	LED juostos montavimas	100 m	0,5		

2.14.	Jungiklio montavimas, kai instalacija paslėptoji	100 vnt	0,03
2.15.	Rozečių montavimas, kai instalacija paslėptoji	100 vnt	0,28
2.16.	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas muro sienose	100 vnt	0,31
2.17.	Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100 m	1,4
2.18.	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžese, kai kabelio masė iki 1kg	100 m	4,9
2.19.	Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas	vnt	6
2.20.	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instalacijai tinkuotose sienose	100 m	0,7
<b>3.</b>	<b>Gaisro signalizacija (medžiagos ir darbai)</b>		
3.1.	Dūmų jutiklis	vnt	8
3.2.	Kabelis 2x1	m	140
3.3.	Pavojaus mygtukas	vnt	1
3.4.	Sirena	vnt	1
3.5.	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant meddraigčiais	vnt	8
3.6.	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	1,4
3.7.	Aliarimo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt	1
3.8.	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant meddraigčiais	vnt	1
3.9.	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt	1
<b>4.</b>	<b>Scenos apšvietimas (medžiagos ir darbai)</b>		
4.1.	Prožektorius	vnt	3
4.2.	Kabelis 3x1,5	m	90
4.3.	Vamzdis d25	m	50
4.4.	Jungtukas	vnt	1
4.5.	Prožektorių su 500 W galios lempomis montavimas, tvirtinant prie metalo konstrukcijų ant žemės	100 vnt	0,03
4.6.	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžese, kai kabelio masė iki 1kg	100 m	0,9
4.7.	Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100 m	0,5
4.8.	Jungiklio montavimas, kai instalacija paslėptoji	100 vnt	0,01
4.9.	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instalacijai tinkuotose sienose	100 m	0,3
<b>5.</b>	<b>Bendrastatybiniai darbai (salė)</b>		
5.1.	Betoninių 20mm grindų dangų išardymas	100 m <sup>2</sup>	0,2038
5.2.	Postuoksnį įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai smėlio sluoksnio storis 200.00 mm	100 m <sup>2</sup>	0,2038
5.3.	Grindų ant grunto šiltinimas, naudojant putų polistireną plokštės, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100 m <sup>2</sup>	0,2038
5.4.	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100 m <sup>2</sup>	0,2038
5.5.	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,025



5.6.	Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 60.00 mm	100 m <sup>2</sup>	0,2038
5.7.	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas su kibimą gerinančiais gruntais voleteliu su pigmentu	100 m <sup>2</sup>	0,2038
5.8.	Mūrinė pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo	m <sup>3</sup>	25,6
5.9.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	60
5.10.	Dvisluoksnį gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 120 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m <sup>2</sup>	0,96
5.11.	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 10-20 cm (dviejų lygių k-joms) "kaktos"	100 m <sup>2</sup>	0,1
5.12.	Skirtingų aukščių lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles k4=1.200	100 m <sup>2</sup>	1,35
5.13.	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m <sup>2</sup> nuvalyto paviršiaus)	100 m <sup>2</sup>	2,5
5.14.	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100 m <sup>2</sup>	2,5
5.15.	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100 m <sup>2</sup>	2,82
5.16.	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas su kibimą gerinančiais gruntais voleteliu	100 m <sup>2</sup>	2,82
5.17.	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu ( vidinių sienų)	100 m <sup>2</sup>	2,82
5.18.	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas su kibimą gerinančiais gruntais voleteliu su pigmentu	100 m <sup>2</sup>	2,82
5.19.	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m <sup>2</sup>	1,35
5.20.	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m <sup>2</sup>	1,35
5.21.	Vidinių sienų ir lubų išorinių kampų ir angokraštių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100 m	2,2
5.22.	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas su kibimą gerinančiais gruntais voleteliu	100 m <sup>2</sup>	1,35
5.23.	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m <sup>2</sup>	1,35
5.24.	Laiptų mažų plotų ir sudėtingų paviršių apkalimas dailylente (iki 2 m <sup>2</sup> ištisinio ploto)	m <sup>2</sup>	5
5.25.	Medinių durų blokų permontavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m <sup>2</sup> iki 3 m <sup>2</sup> ) k4=1.500	m <sup>2</sup>	4
5.26.	Igarsinimo kabinos įrengimas iš MDP	m <sup>2</sup>	25
5.27.	Modulinės pastolių, kurių aukštis iki 15m, įrengimas ir išardymas (100 m <sup>3</sup> įrengtų pastolių)	100 m <sup>3</sup>	3,5
5.28.	Ventiliacijos aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100 m <sup>2</sup>	0,265
5.29.	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m <sup>2</sup>	0,265



5.30.	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m <sup>2</sup>	0,265
5.31.	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m <sup>2</sup>	0,265
5.32.	Medinių lentinių grindų išardymas	100 m <sup>2</sup>	1,03
5.33.	Gulekšnių ardymas	m <sup>2</sup>	103
5.34.	Statybinių šiukslių išvezimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	10
5.35.	Postuoksnį išrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai smėlio sluoksnio storis 200,00 mm	100 m <sup>2</sup>	1,03
5.36.	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100 m <sup>2</sup>	1,03
5.37.	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų išrengimas, naudojant izoliacines plokštės , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100 m <sup>2</sup>	1,03
5.38.	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,12
5.39.	Armuotų betoninių grindų išrengimas, šlifujant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną surbliu, kai sluoksnio storis 60,00 mm	100 m <sup>2</sup>	1,03
5.40.	Gulekšnių iš lento lyginimas	m <sup>2</sup>	31,61
5.41.	Grindų išlyginamajų sluoksnų išrengimas, naudojant plokštės (orientuotų skiedru plokštės (OSB))	100 m <sup>2</sup>	0,3161
5.42.	Parketlenčių grindų dangų išrengimas ant paruošto pagrindo, paklojant izoliaciją	m <sup>2</sup>	135
5.43.	Grindjuosečių tvirtinimas parketlenčių masyvo dangų grindims , kai grindjuosečės kietosios medienos	m	45
5.44.	Dekoratyvinis (plona sluoksnis) 2 mm tinkas	100 m <sup>2</sup>	2,82
5.45.	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m <sup>2</sup>	2,82
5.46.	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m <sup>2</sup>	1,35
5.47.	Sienų karkasų aptaisymas perforuotom dekoratyvinėm 19 mm storio medžio drožlių plokštėmis	100 m <sup>2</sup>	0,2
5.48.	Moduliniai pastolių, kurių aukštis iki 15m, išrengimas ir išardymas (100 m <sup>3</sup> išrengtu pastolių)	100 m <sup>3</sup>	3,5
5.49.	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m <sup>2</sup>	0,265
5.50.	Paveikslų laikiklių pritvirtinimas prie mūrinų arba betoninių paviršių	vnt	10
<b>6.</b>	<b>Bendrastatybiniai darbai (prieš salę)</b>		
6.1.	Palabinančių lubų iš medinių plokščių išardymas	100 m <sup>2</sup>	0,543
6.2.	Statybinių šiukslių išvezimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	6
6.3.	Seno linoleumo nuėmimas	m <sup>2</sup>	54,3
6.4.	Postuoksnį išrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai smėlio sluoksnio storis 200,00 mm	100 m <sup>2</sup>	0,543
6.5.	Armuotų betoninių grindų išrengimas, šlifujant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną surbliu, kai sluoksnio storis 60,00 mm	100 m <sup>2</sup>	0,543
6.6.	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaiame išsiliginančiu skiediniu	100 m <sup>2</sup>	0,543

*R.Bag -*

6.7.	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	$m^2$	54,3
6.8.	Anksčiau dažytų sienų vandeniniai dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	$100 m^2$	1,88
6.9.	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	$100 m^2$	1,88
6.10.	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	$100 m^2$	1,88
6.11.	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas su kibimą geriniančiais gruntais voletliu	$100 m^2$	1,88
6.12.	Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu ( vidinių sienų)	$100 m^2$	1,88
6.13.	Moduliniai pastolių, kurių aukštis iki 15m, įrengimas ir išardymas ( $100 m^3$ įrengtų pastolių)	$100 m^3$	2,5
6.14.	Durų blokų įstatymas į mūrinį sienų angas,kai jų plotas didesnis kaip $3 m^2$	$m^2$	4
6.15.	Paruoštu dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniai dažais	$100 m^2$	1,88
<b>7.</b>	<b>Igarsinimo sistema (medžiagos ir darbai)</b>		
7.1.	Akustinė sistema su stiprintuvu 700Wrms, 1400Wpeak	vnt	2
7.2.	Žemų dažnių akustinė sistema su stiprintuvu	vnt	2
7.3.	Mikserinis pultas 6 mic/line 4 stereo įvesčių kompaktiškas mikserinis pultas su DFX ir 2 grupėmis, USB grotuvas	vnt	1
7.4.	OMNITRONIC Multicore ritė, 16IN/4OUT XLR 30m		1
7.5.	Stovas akustinei sistemių		2
7.6.	Bevielis dvių kanalų radio mikrofono komplektas		1
7.7.	Kardioidinis dinaminis mikrofonas		2
7.8.	Mikrofono stovas		4
7.9.	CD/USB grotuvas		1
7.10.	Kabelis , 10m, red XLR m/f, balance		4
7.11.	Maxell Alkaline LR6(AA) maitinimo elementai (5+5)vnt pakuotė		2
7.12.	Quik lok RKSA/150-2 Jack stereo 3,5mm - 2 RCA male		1
7.13.	Sistemos elementų montavimas		9
7.14.	Sistemos derinimas		1

Iš viso bendra suma be PVM: 72413,24

**Iš viso bendra suma su PVM:** 87620,02



Šiaulių logopedinės mokyklos  
 direktoriė  
**Rita Lanauškienė**