

VŠĮ KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖS „TARKETO“ DANGOS GRINDŲ REMONTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės pastate, esančiame adresu Liepojos g. 45, LT-92288 Klaipėda, reikia atlikti „Tarketo“ dangos grindų remontą. Grindų danga privalo atitikti Lietuvos Respublikos higieninius, priešgaisrinius, aplinkosauginius ir kitus reikalavimus bei Užsakovo pageidavimus.

Žemiau pateikiamas darbų aprašas. Visos siūlomų darbų, medžiagų charakteristikos turi atitikti Lietuvos Respublikos higieninius, priešgaisrinius, aplinkosauginius, statybos techninius reglamentus ir kitus šiuo metu galiojančius reikalavimus. Tiekėjas savo pasiūlyme turi įvertinti ir kitus nenumatytus, bet būtinus planuojamų darbų kokybiško įvykdymo užtikrinimui darbus.

Ruošiant pasiūlymą, tiekėjui siūloma apsilankyti VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės ruošiamose remontuoti grindų dangą patalpose ir įvertinti esamų grindų būklę bei darbų kiekių apimtį.

Dėl remontuojamų patalpų apžiūrėjimo ir kitais techninio pobūdžio klausimais prašome darbo dienomis kreiptis: ūkio ir techninės tarnybos vedėjas Saulių Mileiką tel. 8 46 491039, +370 615 34305, inžinierė pastatų priežiūrai Violeta Kovieraitė tel. 8 46 491041, +370 680 11966.

Tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo laikotarpiu užtikrinti darbuotojų sveikatos ir darbų saugą, remontuojamo objekto priešgaisrinę saugą. Tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo laikotarpiu patalpose tvarkyti darbo vietas vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybos vietose nuostatais“ (SDTB 12), o pabaigus visus darbus – sutvarkyti, išvalyti ir išvežti iš teritorijų, kuriuose buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritorijas bei įrenginius švairius ir saugius; atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DARBŲ APRAŠYMAS


1. „Tarketo“ dangos grindų remontas atliekamas:

- Operacinių bloko koridoriuje išpjaunama 130 m „Tarketo“ dangos grindų kraštų su 10 cm dangos užlenkimu ant sienų, pagrindas paruošiamas naujos dangos klijavimui, užklijuojama nauja danga su 10 cm dangos užlenkimu ant sienos - 26,00m²;
- Įvairiose patalpose išpjaunama nuo 0,3 m² iki 3,0 m² ploto susidėvėjusi „Tarketo“ grindų danga, išlyginami grindų nelygumai, paruošiamos grindys naujos dangos klijavimui, išklijuojama nauja „Tarketo“ grindų danga – 15,00 m².

Grindų dangos bendrasis storis 2 mm, darbinio sluoksnio storis 0,9 mm. Siūlės suvirinamos karštu būdu atitinkamos spalvos suvirinimo siūlu. Grindų dangos atsparumas nusidėvėjimui turi būti ne mažesnis kaip 34 klasės pagal EN 685, pilnas atsparumas baldų atramų ir ratukų poveikiui, aukštas atsparumas chemikalams ir ugniai.

- Grindų dangos spalvas derinti su užsakovu.
- Atsižvelgiant į įstaigos specifiką, darbai vykdomi darbo dienomis nuo 15 iki 22 val. ir savaitgaliais nuo 8 iki 17 val.

Užsakovas
VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė
Direktorius pavaduotojas medicinai



Rangovas
UAB „Adrijus“
Direktorius

