



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

ATNAUJINTO VARŽYMO SI KONKURSUI

**KAUNO MIESTO GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA,
ASFALTUOTŲ GATVIŲ KELKRAŠČIŲ, PRALAI DŲ,
PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO GRIOVIŲ
TAISYMO IR PRIEŽIŪROS DARBAI**

2018-01-18

RANGOVO PASIŪLYMO FORMA

Objektas:

Kauno miesto gatvių su žvyro dangą, asfaltuotų gatvių
kelkraščių, pralaidų, paviršinio vandens nuvedimo griovių
taisymo ir priežiūros darbai


Eil. Nr.	Darbų rūšys ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis už darbų atlikimą (neturi viršyti preliminarios sutarties įkainių), Eur			Bendra darbų kaina, Eur (su PVM)
				Vieneto kaina be PVM	PVM	Vieneto kaina su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Išdaužų užtaisymas (nepriedant medžiagų): - vandens nuleidimas (jei jis susikaupęs), dangos valymas; - išdaužų užtaisymas, profiliuojant dangą autogreideriais arba greideriais; - užtaisytų ruožų sutankinimas važiuojant autogreideriui. Tankinti pradedama nuo dangos kraštų link ašies; - dangos, jei ji sausa, laistymas 1 l/m ² kiekvienam storio centimetrui (optimaliajam drėgniui pasiekti)	100 m ²	1200	4,12	0,87	4,99	5988,00
7	Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas pridedant 12 cm naujų 0/32 frakcijos nesurištųjų medžiagų: - vandens nuleidimas (jei jis susikaupęs), dangos valymas; - atitinkamo nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio reikiamo kiekio išpylimas; - medžiagų paskleidimas autogreideriu; - tankinimas pneumatiniu volu. Tankinant sausas medžiagas reikia laistyti vandeniu (1 l/m ² kiekvienam storio centimetrui)	100 m ²	75,00	273,80	57,50	331,30	24847,50
9	Kelio konstrukcijų remontas naujomis medžiagomis (žvirgždo skaldos fr. 0/45) - vandens nuleidimas (jei jis susikaupęs), dangos valymas; - atitinkamo nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio reikiamo kiekio išpylimas; - medžiagų paskleidimas autogreideriu; - tankinimas pneumatiniu volu. Tankinant sausas medžiagas reikia laistyti vandeniu (1 l/m ² kiekvienam storio centimetrui)	100 m ³	5,00	2407,18	505,51	2912,69	14563,45

Eil. Nr.	 Darbų rūšys ir aprašymas UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis už darbų atlikimą (neturi viršyti preliminarios sutarties įkainių), Eur			Bendra darbų kaina, Eur (su PVM) 4 stulpelis x 7 stulpelis
				Vieneto kaina be PVM	PVM	Vieneto kaina su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Kelio konstrukcijų remontas naujomis medžiagomis (dolomito skaldos fr. 0/45) - vandens nuleidimas (jei jis susikaupęs), dangos valymas; - atitinkamo nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio reikiamo kiekio išpylimas; - medžiagų paskleidimas autogreideriu; - tankinimas pneumatiniu volu. Tankinant sausas medžiagas reikia laistyti vandeniu (1 l/m² kiekvienam storio centimetrai)	100m3	1,00	2659,97	558,59	3218,56	3218,56
16	Nusidėvėjusio sluoksnio kelkraštyje atnaujinimas, pridėdant 12 cm naujų 0/32 frakcijos nesurištųjų medžiagų. – reikiamų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių arba atitinkamų frakcijų skaldos atvežimas ir išpylimas; – paskleidimas autogreideriu; – užterštos važiuojamosios dalies asfalto dangos išvalymas mechanine šluota; – sutankinimas vibracinėmis plokštėmis arba volais	100 m2	7,00	122,35	25,69	148,04	1036,28
22	Užslinkusių griovių išvalymas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, supilant gruntą ir paskleidžiant vietoje	100 m3	2,00	168,69	35,42	204,11	408,22
29	III grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	100 m3	1,50	352,96	74,12	427,08	640,62
30	III grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	100 m3	3,00	290,92	61,09	352,01	1056,03
31	IV grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	100 m3	4,10	395,12	82,98	478,10	1960,21
32	IV grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	100 m3	0,90	327,35	68,74	396,09	356,48
37	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių įrengimas, remontas kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų - Išardyti esamą dangą ir pagrindą. - Iškasti gruntą ekskavatoriumi, sumetant į krūvą. - Pakloti PP vamzdį. - Užpilti jį gruntu, užstumiant jį buldozeriu. - Rankiniais elektriniais plūktuvais sutankinti 0,3 m storio sluoksniais pilamą gruntą. - Šiukšlių išvežimas.	100 m	0,10	2412,67	506,66	2919,33	291,93

Eil. Nr.	Darbų rūšys ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis už darbų atlikimą (neturi viršyti preliminarios sutarties įkainių), Eur			Bendra darbų kaina, Eur (su PVM)
				Vieneto kaina be PVM	PVM	Vieneto kaina su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
39	500 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių įrengimas, remontas kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų - Išardyti esamą dangą ir pagrindą. - Iškasti gruntą eskavatoriumi, sumetant į krūvą. - Pakloti PP vamzdį. - Užpilti jį gruntu, užstumiant jį buldozeriu. - Rankiniais elektriniais plūktuvais sutankinti 0,3 m storio sluoksniais pilamą gruntą. - Šiukšlių išvežimas.	100 m	0,12	4197,83	881,54	5079,37	609,52
40	Pralaidos antgalio įrengimas (betonas)	m3	2,60	215,55	45,27	260,82	678,13
44	Krūmų iškirtimas pylimų šlaituose, briaunose rankiniu būdu arba naudojant mažosios mechanizacijos priemones, nukirstų krūmų susmulkinimas, drožlių paskleidimas vietoje.	100 m2	1,00	41,85	8,79	50,64	50,64
45	Dirvos paruošimas gazonams, užpilant 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio ir apsejant žole.	100 m2	5,00	125,22	26,30	151,52	757,60
47	Išpildomosios dokumentacijos parengimas	100 m2	43,00	6,83	1,43	8,26	355,18
							56818,35

PASTABA: 1,2,3,4 grafas pildo Užsakovas.

Generalinis direktorius
(Pareigų pavadinimas)



(parašas)

Valentinas Marcinkevičius
(vardas ir pavardė)