


Darbų kiekių žiniaraštis

Nejudamos atramos RK-2 vamzdynui demontavimas ir naujos sumontavimas

Eil.Nr.	Darbo (išlaidų) aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Nejudamos atramos RK-2 vamzdynui demontavimas ir naujos sumontavimas		
	Žemės darbai		
1.1.	Grunto kasimas ir išvežimas	m ³	22
1.2.	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	4
1.3.	Grunto užpylimas	m ³	23
	Demontavimo darbai		
1.4.	G/b kanalų demontavimas	vnt.	2
1.5.	Nejudamos atramos išardymas pneumoplaktukų pagalba rankiniu būdu	m ³	4,00
1.6.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	10
	Bendrastatybiniai darbai		
1.7.	G/b kanalų atstatymas	vnt.	2
1.8.	Betono paruošiamojo sluoksnio įrengimas	m ³	0,3
1.9.	Nejudama atrama	m ³	2,8
1.10.	Plieninis įdėklas D780x3	vnt.	2
1.11.	Skaldos pagrindas	m ³	1,2

Klaipėdos šilumos tinklų rajono viršininkas



Vidmantas Pabrinkis