

UAB "Pažangi statyba"

PATVIRTINTA: 288853,35 Lt

83657,713 €

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

Pareigos, vardas, pavardė

2014 m. _____ d.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta 2014.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Vilniaus Naujosios Vilnios kultūros centro pastato Vilniuje, Pergalės g. 8, IIa. ir IIIa. vidaus remonto darbai

Išlaidų aprašymas	Kaina, Lt			
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	Iš viso (su PVM)
III. Statinio statyba ir įrengimas (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)				
1 IIa. ir IIIa. vidaus remonto darbai	288 853,350			288 853,350
Iš viso III	288853,35			288853,35
Iš viso pagal I - VI skyrius:	288853,35			288853,35

Sudarė:

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Statybų ir tech. priežiūros projektų vadovas
Dainius Motiejūnas
statyto nr: 27226

Direktorė
Oksana Treščenko

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2014.03 kainų lygiu.

Kompleksas VILNIAUS NAUJOSIOS VILNIO KULTŪROS CENTRO PASTATO VILNIUJE,
PERGALĖS G. 8, IIA. IR IIA. VIDAUS REMONTO DARBAI
Objektas IIA. IR IIIA. VIDAUS REMONTO DARBAI


Loka- linės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (Lt)			
		Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6
1	Bendrastatybiniai darbai	212700,60		212700,60	175785,62
2	Elektros darbai	41703,73		41703,73	34465,89
3	Santchnikos darbai	5451,27		5451,27	4505,18
4	Gaisrinė signalizacija	28997,75		28997,75	23965,08
	Iš viso	288853,35		288853,35	238721,77

Sudarė:




UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Statybų ir techn. priežiūros projektų vadovas
Dainius Motiejūnas
atestato nr: 27226

Direktorė
Jekaterina Treščenko



Kompleksas: Vilniaus Naujosios Vilnios kultūros centro pastato Vilniuje, Pergalės g. 8, IIa. ir IIa. vidaus remonto darbai
 Objektas: IIa. ir IIIa. vidaus remonto darbai
 Žiniaraštis: Bendrastatybiniai darbai

212 700,60 Lt
61 602,35 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Grindys

1	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100 m	3,04	79,62	242,04
2	N11-160	Minkštos medienos grindjuostės.	100 m	3,04	1958,66	5954,33
3	R5-44	Teracinių grindų šlifavimas mechanizuotu būdu, kai agregato pajėgumas iki 6m2/val	100 m2	0,6757	589,50	398,33
4	N15P-0209-2	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m2	0,6757	479,37	323,91
5	N11-110-2	Grindų pagrindo išlyginimas "atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu	m2	67,57	14,45	976,39
6	N11-110-1	Akmens masės plytelių dangą su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "atlas" klizais* aikštelės	m2	34,5	109,38	3773,61
7	N15P-0303-2	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis	m2	40,1	145,40	5830,54
8	R5-27-1	Parquetinių grindų skutimas (šlifavimas) mechanizuotu būdu	m2	337,86	20,98	7088,30
9	R61P-2303-1	Parquetinių grindų iš atskirų parketlenčių remontas, keičiant parketlentes, kai vienos vietos remontuojamas plotas iki 0,5 m2	m2	22	194,70	4283,40
10	N11P-1205 (K8=1,17)	Parketo grindų dangų lakavimas	m2	337,86	25,14	8493,80
11	C1-770-39	Lakas parketui	l	-84,465	33,26	-2809,31
12	C1-770-61	2-jų komp. vandeninis lakas parketui visuomen. patalpoms 'Opal'	l	84,465	56,78	4795,92
Iš viso už skyrių Grindys						39351,26

Skyrius Sienos

13	N46-141	Medinių karkasinių pertvarų išardymas	100 m2	0,271	2775,04	752,04
14	N9P-0706	PVC pertvara su vidinėmis durimis	m2	33,1	760,14	25160,63
15	F10-4-6	Plastikinės lauko durys (m2 bloko)	m2	2,1	1114,31	2340,05

UAB "Pažangi statyba"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
16	N46-184	Lauko durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,021	1435,72	30,15
17	R14-223	Senų aliejinių dažų valymas nuo lygių paviršių atkaitinant, dirbant nuo žemės arba pastolių	100 m2	9,12	625,83	5707,57
18	R11-81 (K8=1,15)	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	280	39,81	11146,80
19	N15-76 (K8=1,12)	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100 m2	2,736	5913,20	16178,52
20	N15P-0202-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	9,12	175,62	1601,65
21	N60-16	Briaunų aptaisymas apsauginiais nerūdijančio plieno kampiniais profiliais	m	25,5	56,10	1430,55
22	N15P-0102-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1 mm storio sluoksnis)	100 m2	9,12	929,65	8478,41
23	N15P-0102-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1 mm storio sluoksnis)	100 m2	9,12	552,33	5037,25
24	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	9,12	1984,90	18102,29
Iš viso už skyrių Sienos						95965,91

Skyrius Lubos

25	F15-1-10	"Armstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	337,86	52,80	17839,01
26	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2	0,746	190,59	142,18
27	N15-77 (K8=1,12)	Vidaus paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas	100 m2	0,746	3194,72	2383,26
28	N15P-0106-1	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1 mm storio sluoksnis)	100 m2	0,746	1248,03	931,03
29	N15P-0106-2	Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1 mm storio sluoksnis)	100 m2	0,746	750,97	560,22
30	N15P-0206-2	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	0,746	228,53	170,48
31	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,746	2192,12	1635,32

UAB "Pažangi statyba"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso už skyrių Lubos						23661,50

Skyrius Durys

32	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,1701	1435,72	244,22
33	C1-430-23	Faneruoti apvadai (ąžuol.)	m	90	3,41	306,90
34	R7-68-2	Sudėtingų spynų įstatymas į duris, padarant lizdus	vnt.	9	44,00	396,00
35	N2P-0302-4	Metalinių dažytų milteliniu būdu pagal RAL, varčia 0,8mm skardos, su užlaida, stakta kampine su vienu apvadu, 3 cilindriniai vyriai, rankena u formos nerūdijančio plieno, drėgmei atsp. montavimas	m2	17,01	578,26	9836,20
36	R61P-2306-1 (K8=1,09)	Betoninių vidaus palangių remontas	m2	25,2	112,55	2836,26
37	N15P-0109-1	Betoninių vidaus palangių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1 mm storio sluoksnis)	100 m2	0,252	1455,92	366,89
38	N15P-0109-2	Betoninių vidaus palangių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1 mm storio sluoksnis)	100 m2	0,252	1039,90	262,05
39	N15P-0705-1	Vidaus palangių paviršių dažymas emaliais vienu sluoksniu teptuku	100 m2	0,252	795,76	200,53
40	N15P-0705-4	Vidaus palangių paviršių dažymas emaliais antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100 m2	0,252	707,89	178,39
41	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,5	153,25	76,63
42	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	12	122,00	1464,00
43	R23-66 (K4=15)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	12,5	51,11	638,88
Iš viso už skyrių Durys						16806,95
Iš viso #1						175 785,62 Lt
PVM						36 914,98 Lt
Iš viso #2						212 700,60 Lt

Sudarė:

 Direktoriė
 Oksana Treščenko

 UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
 Statybų ir techn. priežiūros projektų vadovas
 Dainius Motiejūnas
 atestato nr: 27226

Kompleksas: Vilniaus Naujosios Vilnios kultūros centro pastato Vilniuje, Pergalės g. 8, IIa. ir IIa. vidaus remonto darbai
Objektas: IIa. ir IIIa. vidaus remonto darbai
Žiniaraštis: Elektros darbai

41 703,73 Lt
12 078,23 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius III a.

1	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,35	21852,54	7648,39
2	N21-226	Evakuacinių šviestuvų IP-44 1x18W lempa montavimas	100vnt	0,03	15995,01	479,85
3	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	3	113,49	340,47
4	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,2	2921,81	584,36
5	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,32	2467,58	789,63
6	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	10,3	523,15	5388,45
7	3498-110	Galios kabeliai KH05VV-U 3x1.5	m	600	1,49	894,00
8	3498-120	Galios kabeliai KH05VV-U 5x4.0	m	430	5,76	2476,80
9	N21-561	24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	1	756,63	756,63
10	N21-560	12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	1	500,61	500,61
11	N21-144	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui	100m	0,8	478,46	382,77
12	88002001	Vinplastiniai vamzdžiai d 20mm	m	80	0,98	78,40
13	R61P-2701 (K8=1,17)	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	1,15	334,00	384,10
14	R61P-2704 (K8=1,17)	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	1,15	901,32	1036,52
15	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	1	31,99	31,99
Iš viso už skyrių III a.						21772,97

Skyrius Salė

16	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,16	21852,54	3496,41
----	---------	--	--------	------	----------	---------

UAB "Pažangi statyba"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
17	N21-226	Evakuacinių šviestuvų IP-44 1x18W lempa montavimas	100vnt	0,01	15995,01	159,95
18	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1	113,49	113,49
19	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,04	2921,81	116,87
20	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	5,5	523,14	2877,27
21	3498-110	Galios kabeliai KH05VV-U 3x1.5	m	350	1,49	521,50
22	3498-111	Galios kabeliai KH05VV-U 3x2.5	m	200	2,27	454,00
23	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,24	2467,58	592,22
24	R61P-2701 (K8=1,17)	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0,3	333,99	100,20
25	R61P-2704 (K8=1,17)	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,3	901,31	270,39
26	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	1	31,99	31,99
Iš viso už skyrių Salė						8734,29

Skyrius Laiptinė

27	N21-227	1 lempos liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0,05	13575,35	678,77
28	N21-226	Evakuacinių šviestuvų IP-44 1x18W lempa montavimas	100vnt	0,03	15995,01	479,85
29	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	3	113,49	340,47
30	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02	2921,81	58,44
31	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	1,5	523,14	784,71
32	3498-110	Galios kabeliai KH05VV-U 3x1.5	m	150	1,48	222,00
33	R61P-2701 (K8=1,17)	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0,5	333,99	167,00
34	R61P-2704 (K8=1,17)	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,5	901,31	450,66
35	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	1	31,99	31,99
Iš viso už skyrių Laiptinė						3213,89

Skyrius Demontavimo darbai


UAB "Pažangi statyba"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
36	R21-27	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0,2	1899,97	379,99
37	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,14	1519,96	212,79
38	R33-345	Paskirstymo skydelių demontavimas	vnt.	1	151,96	151,96
Iš viso už skyrių Demontavimo darbai						744,74
Iš viso #1						34 465,89 Lt
PVM						7 237,84 Lt
Iš viso #2						41 703,73 Lt


Sudarė:



UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Statybų ir tech. priežiūros projektų vadovas
Dainius Motiejūnas
atestato nr. 27226




Direktorė
Oksana Treščenko



Kompleksas: Vilniaus Naujosios Vilnios kultūros centro pastato Vilniuje, Pergalės g. 8, IIa. ir
 IIa. vidaus remonto darbai
 Objektas: IIa. ir IIIa. vidaus remonto darbai
 Žiniaraštis: Santechnikos darbai

5 451,27 Lt

1 578,80 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Vandentiekis

1	R61P-2669	Radiatorių pl. nuėmimas ir pajungimas* be kainos	vnt.	2	117,57	235,14
2	R19-2	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	19	15,76	299,44
3	N46-101 (K8=1,17)	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm2, pramušant rankiniu būdu	100 m	0,15	1748,06	262,21
4	R61P-2704-1 (K8=1,17)	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus vamzdžius sienų paviršiuose	100 m	0,15	1109,69	166,45
5	N16P-0101-3	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	19	19,95	379,05
6	C1-981-27	Cinkuoti vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2	m	4	21,22	84,88
7	C1-981-28	Cinkuoti vamzdžiai DN65, išor. 76.1x3.2	m	15	29,47	442,05
8	N16P-0104-3	Plieninių vamzdžių jungimas srieginiais trišakiais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 57 mm)	vnt.	1	59,28	59,28
9	C1-2044-216	Trišakis pereinamas 130 B1, 2"x3/4" (cinkuotas)	vnt.	1	23,59	23,59
10	N15P-1410-1	Vamzdžių (daugiau kaip 50 mm skersmens) paviršių lauke dažymas, kai vienas sluoksnis, teptuku	100 m2	0,45	1474,51	663,53
11	N15P-1410-4	Vamzdžių (daugiau kaip 50 mm skersmens) paviršių lauke dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100 m2	0,45	1059,19	476,64
12	N16-70 (K8=1,03)	Vamzd., kurių d virš 50 mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt.	1	296,62	296,62
13	N10-164-1	Gaisrinių čiaupų spintelių su gesintuvais įstatymas sienų nišose	vnt.	1	996,31	996,31
14	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100 m	0,19	631,51	119,99
Iš viso už skyrių Vandentiekis						4505,18

Iš viso #1

PVM

21%

4 505,18 Lt

Iš viso #2

946,09 Lt

5 451,27 Lt

Direktorė
Oksana Treščenko

Sudarė:

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Statybinių ir inžinerinių projektų vadovė
Dainius Motiejūnas
atestato nr: 27226

Kompleksas: Vilniaus Naujosios Vilnios kultūros centro pastato Vilniuje, Pergalės g. 8, IIa. ir IIa. vidaus remonto darbai
 Objektas: IIa. ir IIIa. vidaus remonto darbai
 Žiniaraštis: Gaisrinė signalizacija

28 997,75 Lt

8 398,33 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Montavimo darbai

1	N50-301	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1	67,19	67,19
2	88004001	Gaisrinė centralė Olympia elektroninė (BS-634) 4 zonos	vnt	1	1125,37	1125,37
3	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	4	17,02	68,08
4	88004002	Akumuliatoriai 12V, 7,0 Ah	vnt	4	39,76	159,04
5	N50-330	Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas	kompl.	95	68,50	6507,50
6	88004003	Optiniai dūmų jutikliai, 24V, EN-54	vnt	85	32,93	2799,05
7	88004004	Optinis dūmų detektorius 12V su indikatoriumi	vnt	10	36,35	363,50
8	N50-329	Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	85	9,72	826,20
9	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	12	17,34	208,08
10	88004005	Gaisro pavojaus mygtukas	vnt	12	29,52	354,24
11	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	9	13,71	123,39
12	88004006	Vidinė sirena su blykste	vnt	9	61,33	551,97
13	N50-326	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	2	19,80	39,60
14	88004007	BL-800A lauko sirena	vnt	2	116,97	233,94
15	N50-314	Priešgaisrinės signalizacijos centralės išėjimų modulio montavimas	vnt.	1	53,52	53,52
16	88004008	Išėjimo modulis	vnt	1	101,08	101,08
17	N50-345	4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1	54,60	54,60
18	88004009	Maitinimo šaltinis	vnt	1	153,32	153,32
19	N50-277	Fotoelektrinis priėmimo-kontrolės prietaisas	vnt	1	91,71	91,71
20	88004010	Tarpinė relė su lizdu	vnt	1	51,12	51,12
21	N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	9,05	127,63	1155,05

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Suderinta:

UAB „Pažangi statyba“

Direktorius Stasys Danielius

2014 m. septėnio mėn. 25 d.

Tvirtinu:

Naujosios Vilnios kultūros centras

Direktorė Oksana Treščenko

2014 m. septėnio mėn. 26 d.

Objektas: "Naujosios Vilnios kultūros centro pastato Vilniuje, Pergalės g. 8, modernizavimo projekto dalies (antro ir trečio aukštų

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	SMD Kaina (Lt su PVM)	Kalendorinis laikotarpis	
			I mėn.	II mėn.
1	Bendrastatybiniai darbai	212.700,60 Lt		
2	Elektros darbai	41.703,73 Lt		
3	Santchnikos darbai	5.451,27 Lt		
4	Gaisrinė signalizacija	28.997,75 Lt		
	SUMA LT (pagal mėnesius ir viso)	288.853,35 Lt	128.853,35 Lt	160.000,00 Lt

Sudarė: direktorius Stasys Danielius

UAB „Vilnius vystymo kompanija“
 Statybos ir techninės priežiūros projektavimas
 Dainius Motiejūnas
 alustato nr. 27226