

20 18-02-24 Nr. SR1-0229

SUSITARIMAS DĖL 2017 M. SPALIO 24 D. RANGOS DARBŲ
SUTARTIES NR. SR-0662

2018 m.

Kaunas

d. Nr.

SR1-0229

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Aprūpinimo skyriaus vedėjo Alfonso Jarušausko, veikiančio pagal Administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. A-178 „Dėl įgaliojimų suteikimo Alfonsui Jarušauskui ir Algimantui Andriulevičiui“, ir uždaroji akcinė bendrovė „Avona“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Česlovo Zabarausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, atsižvelgdamos į Užsakovo 2018 m. vasario 23 d. raštą Nr. 03-2-20, Rangovo 2018 m. vasario 1 d. raštą Nr. SD 50/18, 2018 m. vasario 23 d. raštą Nr. SD 94/18 ir vadovaudamosi 2017 m. spalio 24 d. rangos darbų sutarties Nr. SR-0662 (toliau – sutartis) 6 punktu, 7.5, 7.6, 18.4 papunkčiais ir 19 punktu, sudarė šį susitarimą.

1. Susitarimo dalykas – Kauno miesto savivaldybės administracijos Laisvės al. 96, paprastojo remonto nevykdomi ir papildomi darbai:

1.1. paprastojo remonto nevykdomi darbai patalpose 2-12, 2-13 pagal prie sutarties pridėtą lokalinę sąmatą už 3291,16 Eur su PVM sumą;

1.2. papildomų darbų atlikimas patalpose 4-16, 4-17, 4-18, 4-19, 2-19 pagal prie šio susitarimo pridedamas lokales sąmatas už bendrą 4243,18 Eur su PVM sumą;

1.3. papildomų darbų atlikimas sanitarinio mazgo patalpose 4-7, 4-8, 4-9, 4-10 pagal prie šio susitarimo pridedamas lokales sąmatas už bendrą 3316,01 Eur su PVM sumą.

2. Rangovas papildomus darbus pradeda po susitarimo įsigaliojimo ir baigia iki sutarties termino pabaigos.

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo ir patvirtina antspaudais abi susitarimo šalys.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais ir yra neatskiriama sutarties dalis.

5. Vykdydamos šį susitarimą, šalys vadovaujasi sutarties sąlygomis.

PRIDEDAMA: Lokalinės sąmatos, 8 lapai.

Užsakovas

Kauno miesto savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188764867

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas

Atsisk. sąsk. LT44 4010 0425 0001 0078

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

Aprūpinimo skyriaus vedėjas

Alfonsas Jarušauskas

2018 m. balandžio 26 d.



Rangovas

UAB „Avona“

Įstaigos kodas 134248765

Europos pr. 106, 46351 Kaunas

Atsisk. sąsk. LT49 7300 0101 1531 0446

AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

Generalinis direktorius


Česlovas Zabarauskas

2018 m. balandžio 24 d.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

Jolita Malcytė

2018 m. balandžio 26 d.



Kauno miesto savivaldybės administracijos Aprūpinimo skyriaus specialistė

Rasa Guzevičienė

2018 m. balandžio 26 d.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė

Dalia Kėvalienė

2018 m. balandžio 26 d.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Teisės ir konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Asta Kelmelienė

2018 m. balandžio 26 d.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė AV17-17 Pastato Laisvės al. 96, Kaune (toliau - pastatas), patalpų paprastojo remonto darbai

Statinyys 1 Pastato Laisvės al. 96, Kaune (toliau - pastatas), patalpų paprastojo remonto darbai

Žiniaraštis 29 Patalpa 2-12 (21,24 m²) kartu su 2-13 (21,51 m²)

Suma žiniaraščiui 3291.16 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 1								
1	N15P-0408	Medinės apdailos nuo langų angokraščių m2		5.0	12.92		0.24	13.16
2	N15-226	Apdailos elementų iš dirbtinės odos nuo sienų nuėmimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	100m2	0.4	43.09			43.09
3	N15-51	Apdailos elementų iš dirbtinės odos nuo sienų nuėmimas k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0						
3	N15-51	Tinkuotų sienų su langų angokraščiais sutvarkymas	100m2	0.85	348.08	124.85	31.16	504.09
4	N15P-0801	Sienų paruošimas tapetavimui	100m2	0.85	53.55	3.48		57.03
5	N15P-0803	Vinilinių tapetų klijavimas	100m2	0.85	147.39	86.16		233.55
6	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.85	49.13	32.91	0.06	82.1
7	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.85	46.18	29.92	0.06	76.16
8	R14-78-3	Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k.	m2	43.0	209.56	77.01		286.57
9	F10-4-9	Pagalbinės patalpos 2-14 durų pakeitimas naujomis	vnt.	1.0	33.44	338.47		371.91
10	R14-201	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt	4.0	39.24	8.85		48.09
11	N11P-1204	Grindjuosčių pakeitimas naujomis medinėmis	m	28.0	31.4	210.74		242.14

Skylriuje 1

1013.98 912.39 31.52 1957.89

Viso žiniaraštyje 29

1013.98 912.39 31.52 1957.89

Soc.draudimo išlaidos 31.17%(1013.98)

316.06

Statinio statybos išlaidos

Viso:

1330.04 912.39 31.52 2273.95

Statybvičės išlaidos 5.00%

113.70

Iš viso tiesioginės išlaidos

2387.65

Pridėtinės išlaidos 20.00%(1013.98)

202.80

Pelnas 5.00%(2387.65+202.80)

129.52

Iš viso netiesioginės išlaidos

332.32

Bendra vertė be PVM

2719.97

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

571.19

Bendra vertė su PVM

3291.16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė AV17-17 Pastato Laisvės al. 96, Kaune (toliau - pastatas), patalpų paprastojo remonto darbai

Statinyss 8 Papildomi darbai

Žiniaraštis 1 Patalpa 4-16 (19,80 m2) 409kb.

Suma žiniaraščiui 240.68 EUR

Lapas 1

Lapas 1								
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 1								
1	R14-78-3	Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k.	m2	19.8	96.5	35.46		131.96
Skyriuje 1					96.50	35.46		131.96
Viso žiniaraštyje 1					96.50	35.46		131.96
Soc.draudimo išlaidos 31.17%(96.50)					30.08			
Statinio statybos išlaidos					Viso:			
Statybvietės išlaidos 5.00%					126.58	35.46		162.04
Iš viso tiesioginės išlaidos								8.10
Pridėtinės išlaidos 20.00%(96.50)								170.14
Pelnas 5.00%(170.14+19.30)								19.30
Iš viso netiesioginės išlaidos								9.47
								28.77
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					Bendra vertė be PVM			
					198.91			
					41.77			
					Bendra vertė su PVM			
					240.68			

Sudarė:

LOKALINĚ SAMATA

SAMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė

AV17-17 Pastato Laisvės al. 96, Kaune (toliau - pastatas), patalpų paprastojo remonto darbai

Statins

8 Papildomi darbai

Žiniaraštis

2 Patalpa 4-17 (12,05 m2)

Suma žinlarsčini 146.51 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 1								
1	R14-78-3	Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k.	m2	12.05	58.73	21.59	80.32	
Skyriuje 1					58.73	21.59	80.32	
Viso žiniaraštyje 2					58.73	21.59	80.32	
Soc.draudimo išlaidos 31.17%(58.73)					18.31			
Statinio statybos išlaidos					77.04	21.59	98.63	
Statybvičės išlaidos 5.00%							4.93	
Iš viso tiesioginės išlaidos							103.56	
Pridėtinės išlaidos, 20.00%(58.73)							11.75	
Pelnas 5.00%(103.56+11.75)							5.77	
Iš viso netiesioginės išlaidos							17.52	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							25.43	
Bendra vertė be PVM							121.08	
Bendra vertė su PVM							146.51	

Sudaré:

W. J. H. H.

[illegible]

J. G. Saxe

Arce

4

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė AV17-17 Pastato Laisvės al. 96, Kaune (toliau - pastatas), patalpų paprastojo remonto darbai

Statinyss 8 Papildomi darbai

Žiniaraštis 3 Patalpa 4-18 (22,80 m2)

Suma žiniaraščiui 277.16 EUR

Lapas 1

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR	Iš viso
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	
1 1								
1	R14-78-3	Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k.	m2	22.8	111.12	40.84		151.96
Skyriuje 1					111.12	40.84		151.96
Viso žiniaraštyje 3					111.12	40.84		151.96
		Soc.draudimo išlaidos 31.17%(111.12)			34.64			
		Statinio statybos išlaidos	Viso:		145.76	40.84		186.60
		Statybvietės išlaidos 5.00%						9.33
		Iš viso tiesioginės išlaidos						195.93
		Pridėtinės išlaidos 20.00%(111.12)						22.22
		Pelnas 5.00%(195.93+22.22)						10.91
		Iš viso netiesioginės išlaidos						33.13
					Bendra vertė be PVM			229.06
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						48.10
					Bendra vertė su PVM			277.16

Sudarė:






LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė AV17-17 Pastato Laisvės al. 96, Kaune (toliau - pastatas), patalpų paprastojo remonto darbai

Statiny 8 Papildomi darbai

Žiniaraštis 4 Patalpa 4-19 (18,34 m2) 411 kb.

Suma žiniaraščiui 787.50 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 1								
1	R14-78-3	Tinkuotų lubų paruošimas dažymui ir dažymas 2k.	m2	18.34	89.38	32.85		122.23
2	R15-34	Tapetų nuplėšimas nuo sienų	100m2	0.5	25.14			25.14
3	N15P-0801	Sienų paruošimas tapetavimui	100m2	0.5	31.5	2.05		33.55
4	N15P-0803	Vinilinių tapetų klijavimas	100m2	0.5	86.7	50.68		137.38
5	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.5	28.9	19.36	0.04	48.3
6	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.5	27.17	17.6	0.04	44.81
7	R14-201	Radiatorių perdažymas 2k.	vnt	2.0	19.62	4.42		24.04
Skyriuje 1					308.41	126.96	0.08	435.45
Viso žiniaraštyje 4					308.41	126.96	0.08	435.45
Soc.draudimo išlaidos 31.17%(308.41)					96.13			
Statinio statybos išlaidos					404.54	126.96	0.08	531.58
Statybvietės išlaidos 5.00%								26.58
Iš viso tiesioginės išlaidos								558.16
Pridėtinės išlaidos 20.00%(308.41)								61.68
Pelnas 5.00%(558.16+61.68)								30.99
Iš viso netiesioginės išlaidos								92.67
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								136.67
					Bendra vertė be PVM			650.83
					Bendra vertė su PVM			787.50

Sudarė:






Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Žiniaraštis **5 Patalpa 2-19 (34,99 m2)**

Lapas 1

Sudaré:

Phd.

A

L. Gerson

Allegri

Kauno miesto savivaldybės administracija
Kompleksas: K035
Objektas: Patalpos Laisvės a1.96
Žinlaraštis: Elektrotechnika

Lokalinė sąmata

Sudaryta 2017 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **2365,28 EUR**

ER. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N21-205	Rozetčių montavimas, kai instaliacija paslėpta	vnt	33	3.500	115.50
2	PRN21-205	1F rozetė IP20 Vilma ST150 balta spalva	vnt	33	2.160	71.28
3	N21-194-2	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais	vnt	33	2.340	77.22
4	2520-35	Montažinė dėžutė	vnt	33	0.660	21.78
5	N21-172	Kabelio iki 16mm2 skerspjūvio montavimas	m	1000	0.820	820.00
6	PRN21-171	Kabelis Cu 3x1,5	m	1000	0.390	390.00
7	N21-172	Kabelio iki 16mm2 skerspjūvio montavimas	m	270	0.820	221.40
8	PRN21-171	Kabelis Cu 3x2,5	m	270	0.620	167.40
9	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuose sienose	m	30	2.340	70.20
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimui						1954.78
Bendra vertė be PVM						1954.78
PVM						410.50
Bendra vertė su PVM						2365.28

Sudarė:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė AV17-17 Pastato Laisvės al. 96, Kaune (toliau - pastatas), patalpų paprastojo remonto darbai

Statinyas 3 Papildomi darbai. Vandentiekis-nuotekos.

Žiniaraštis 2 Vandentiekio - nuotekų tinklai

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 3316.01 EUR			
					Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 WC patalpos						
1 R19-1		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	10,0	132,35			132,35
2 R19-35		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	8,0	150,55			150,55
3 N46-108		Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm ² , pramušant pneumatiniu plaktuku	100m	0,24	107,29			107,29
4 N16P-0202		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	22,0	118,2	12,21	0,33	130,74
5 1028-13		FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x4.2 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	22,0		76,74		76,74
6 N26-282		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,22	47,86	18,31		66,27
7 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	4,0	46,72	23,21	0,2	70,13
8 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	8,0	63,54	100,4	0,2	164,14
9 N17-13		Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	2,0	10,98	120,0		130,98
10 N16P-0501		Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt.	3,0	13,67	0,39	0,14	14,2
11 2003-18		Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 3/4"	vnt	3,0		35,55		35,55
12 N46-18		Grindų užtaisymas, betonuojant perdangą, įrengiant klojinius	m ²	1,0	136,5	148,03		284,53
13 N46-124		Angų sienose užtaisymas, įrengiant karkasą	m ²	2,0	273,45	39,76		313,21
14 N9-218		Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių k ₁ =1.25, k ₂ =1.25	100m	0,16	46,72	18,87	0,7	66,29
15 N15P-0402		Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio 2 sl. k ₄ =2.0	m ²	3,2	31,39	22,22	0,8	54,41
16 N46-36		Angų pramušimas vamzdynų būklės įvertinimui	m ³	0,2	44,1			44,1
17 R23-59		Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,5	8,08			8,08
18 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,5	5,75		9,09	14,84

Skyriuje 1	1237,25	615,69	11,46	1864,4
Viso žiniaraštyje 2	1237,25	615,69	11,46	1864,4
Soc.draudimo išlaidos 31.17%(1237.25)	385,65			
Statinio statybos išlaidos	1622,9	615,69	11,46	2250,05
Statybvietės išlaidos 5.00%				112,5
Iš viso tiesioginės išlaidos				2362,55
Pridėtinės išlaidos 20.00%(1237.25)				247,45
Pešnas 5.00%(2362.55+247.45)				130,5
Iš viso netiesioginės išlaidos				377,95

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

2740,5

Bendra vertė su PVM

575,51

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Aprūpinimo skyriaus specialistė

Rasa Guzeyvičienė

2018.05.16

[Signature]