

35 kV oro linijos Alanta - Molėtai rekonstravimas

Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis							
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Projektinis kiekis	Maksimalus kiekis	Mato vnt. įkainis Eur be PVM	Iš viso kaina Eur be PVM (projektiniam kiekiui)	Iš viso kaina Eur be PVM (maksimaliam kiekiui)
110/35/10 KV TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS REKONSTRAVIMAS							
IV.	ELEKTROS ĮRENGINIAI						
9.	Kompensacinė ritė, jos atvežimas, sumontavimas suderinimas (įskaitant kompensacinės ritės skyriklio sumontavimą, prijungimą, suderinimą projekte numatytoje vietoje, visas reikiamas medžiagas ir įrenginius)	vnt.	1	1	48160,00	48160,00	48160,00
14.	35 kV portalas kabelio pakilimui, jo atvežimas ir sumontavimas (įskaitant visas reikiamas medžiagas ir įrenginius)	vnt.	1	1	24000,00	24000,00	24000,00
IX.	KABELIŲ LINIJŲ STATYBA						
1.	35 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas, įžeminimo įrenginių sumontavimas, prijungimas, trasos gerbūvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus)						
1.1.	Alantos TP - Molėtų TP	km	15,796	17,376	40000,00	631840,00	695040,00
4	Melioracijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos	kompl.	1	1	150000,00	150000,00	150000,00
5	Archeologijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos	kompl.	1	1	2000,00	2000,00	2000,00
XIII.	DARBO PROJEKTAS	vnt.	1	1	14000,00	14000,00	14000,00
					Viso Eur be PVM	870000,00	933200,00
					PVM, 21%	182700,00	195972,00
					Viso Eur su PVM	1052700,00	1129172,00

1.	Pozicijose, kuriose nurodytas mato vienetas komp. – turi būti įvertinta techniniame, darbo projekte numatyta visa apimtis. Pozicijose, kurių mato vienetas yra kilometras, reikia nurodyti maksimalaus kiekio kainą, kuri apskaičiuojama Maksimalų kiekį padauginus iš vieneto įkainio Eur be PVM.
2.	Iš viso kaina EUR be PVM (projektiniam kiekiui) apskaičiuojama Mato vnt. EUR be PVM padauginus iš Projektinio kiekio. Iš viso kaina EUR be PVM (maksimaliam kiekiui) apskaičiuojama Mato vnt. EUR be PVM padauginus iš Maksimalaus kiekio.
3.	Eilutes, kuriose įrašyti neatliekami projekte darbai - ištrinti.
4.	Sustambintame darbų kiekių žiniaraštyje turi būti įvertinti visi montavimo, demontavimo, transportavimo ir kiti darbai, medžiagos, įrenginiai, bandymai ir matavimai, operatyviniai perjungimai reikalingi projekto įgyvendinimui.
5.	Visi projekte numatyti darbai turi būti atliekami laikantis Statybos techninių reglamentų, Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, bei kitų Lietuvos respublikoje galiojančiuose teisės aktų reikalavimų.
6.	Visi projektui įgyvendinti reikalingi leidimai, trečiųjų šalių sutikimai ir suderinimai, leidimai žemės kasimo darbams, trasos nužymėjimai, požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas, statinio (statinys susisiekimo komunikacijos - keliai) statybos techninės priežiūros paslauga, grunto sutankinimo protokolai, VEl ir kitų institucijų pažymos, leidimai turi būti įvertinti rangos darbų kainoje.
7.	Darbams, kurių mato vienetas yra kilometras techninio projekto konkursinėje medžiagoje turi būti nurodyti projekte numatyti darbų kiekiai ir maksimalūs darbų kiekiai, kurie turi būti 10 proc. didesni nei projekte numatyti darbų kiekiai. Tiekėjo pasiūlymai bus vertinami maksimaliam darbų kiekiui.