BALTUKMĖS
STATYBAUŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„BALTUKMĖS STATYBA“Juridinių asmenų registras. Kodas 183130040. PVM mokėtojo kodas LT831300418.
Antakalnio g. 64, LT - 20144 Ukmergė. Tel. (8~340) 64218, 50042. Faks. (8~340) 64218. E.p. statyba@baltukme.ltVšĮ Ukmergės ligoninė
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL VŠĮ UKMERGĖS LIGONINĖ PASTATE 17D5P ESANČIŲ KABINETO 3-46 IR SAN.
MAZGO (WC) 2-37 PATALPOS PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

2018-03-06 Nr.F-08-01/18-03-06

(Data)

Ukmergė

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB „Baltukmės statyba“, 183130040
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Antakalnio g. 64, Ukmergė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	UAB „Baltukmės statyba“ direktorius Alvydas Pelakauskas
Telefono numeris	8-340 64218
Fakso numeris	8-340 64218
El. pašto adresas	statyba@baltukme.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) šio konkurso pirkimo dokumentuose
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos paslaugas:

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Remonto darbų kaina, EUR be PVM	Remonto darbų kaina, EUR su PVM
1	2	3	4
1	VšĮ Ukmergės ligoninės pastate 17D5p esančių kabineto 3-46 ir san. mazgo 2-37 patalpos paprastojo remonto darbai.	6142,17	7432,02

Bendra vertė su PVM - 7432,02 Eur (septyni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt du eurai 2 ct).
Tame skaičiuje PVM - 1289,85 Eur (vienas tūkstantis du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 85 ct).Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.


Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Lokalinės sąmatos	5

Pastaba. Visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, išskyrus tą informaciją, kurią viešai skelbti įpareigoja LR įstatymai.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.



(Parašas)

Alvydas Pelakauskas

(Vardas ir pavardė)



Kompleksas: 007 VŠĮ Ukmergės ligoninė

Objektas: 17D5p kabinetas 3-46
Žiniaraštis: Remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2017 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **5071,98 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			Suma
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	
Skyrius Bendrąsias darbas								
1	R5-56 (S9=1,102)	Medinių grindjuostų išardymas	100 m	0,194				
2	R5-35	Senos PVC nuėmimas	m2	22,6				
3	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	2,3				
4	R14-13	Anksčiau dažytų sienų senų dažų pašalinimas	m2	57,6				
5	N7 177	Gelžbetoninių palangių plokščių demontavimas	vnt	2				
6	N2P-0119	Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose	m	5				
7	F15-3-1	Mūrinių vidaus paviršių tinkas	100 m2	0,03				
8	N15-33-1	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	3				
9	N60-16	Horizontalių ir vertikalų brėnių aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	21				
10	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas	m	15,2				
11	N15-76	Sienų dalinis lyginimas klijų tinku	100 m2	0,576				
12	N15-169-2	Sienų glaistymas ir šlifavimas	100 m2	0,576				
13	N15-132	Paruoštų dažymui sienų dažymas	100 m2	0,576				
14	N11-54-5	Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savalme išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas	100 m2	0,226				
15	N11P-0702	PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus	m2	22,6				
16	N11-159	PVC dangos grindjuostės	100m	0,195				
17	N17-20-2	Veidrodžių klijavimas prie sienos	vnt	1				
18	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	22,6				
19	PRN34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų karkasai su pakabomis, tvirtinimo detalėmis ir plokštėmis	m2	22,6				
20	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,42				
21	R23-65	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas automobiliais-savivarčiais	t	0,42				
22	K6-0,9578	Statybinių šiukšlių savartyno mokestis	t	0,42				
Iš viso už skyrių Bendrąsias darbas								
Skyrius Elektrotechnika montavimo darbai								
23	N21P-0138	Skylių gręžimas	100VNT	0,02				
24	N21-194-1	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100VNT	0,13				
25	N50-360	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai betono sienose	100M	0,15				
26	N21-175	Kabelio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100M	0,2				
27	N21-171	Kabelio montavimas	100M	1,1				
28	N21-382	Paskirstymo dėžučių montavimas	VNT	2				
29	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	100VNT	0,01				
30	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas	100VNT	0,12				
31	N21P-0704	Šviestuvų montavimas	VNT	5				
32	N21-209	1f automatinio jungiklio montavimas	VNT	2				
Iš viso už skyrių Elektrotechnika montavimo darbai								
Skyrius Medžiagos								

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
33	88001001	Gofruotas vamzdis d16						
34	88001002	Kabelis cu 3x2.5 mm2	M	20				
35	88001003	Kabelis cu 3x1.5 mm2	M	50				
36	88001004	Led šviestuvai įleidžiamas į pakabinamas lubas	M	60				
37	88001005	Šviestuvai virš kriauklės	VNT	4				
38	88001006	Jungiklis	VNT	1				
39	88001007	Kištukinis lizdas	VNT	1				
40	88001008	Paskirstymo dėžutė	VNT	12				
41	88001009	1f automatinis jungiklis	VNT	2				
42	88001010	Tvirtinimo, sujungimo medžiagos	VNT	2				
43	88001011	P/t dėžutė	KOMPL.	1				
		Iš viso už skyrių Medžiagos	VNT	13				
44	R19-49	Skyrius Vandentiekis demontavimo darbai						
		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	VNT	1				
45	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	M	2				
		Iš viso už skyrių Vandentiekis demontavimo darbai						
		Skyrius Vandentiekis montavimo darbai						
46	R21-21	Vagų iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100M	0,02				
		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	M	2				
48	88002001	Vamzdis daugiaskuoksnis d18	M	2				
49	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	VNT.	2				
50	88002002	Rutulinis ventilis d15	VNT	2				
51	N16-68 (S9=1,03)	Vamzd., kurių d iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	VNT	2				
52	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	VNT.	2				
53	88002003	Prietaisiai ventiliai	VNT	2				
54	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	VNT.	1				
55	N16P-1103	Revizinių durelių 200x200 montavimas	VNT.	1				
		Iš viso už skyrių Vandentiekis montavimo darbai						
56	R17-96	Skyrius Šildymas demontavimo darbai						
		Radiatorių išmontavimas	VNT	2				
		Iš viso už skyrių Šildymas demontavimo darbai						
		Skyrius Šildymas montavimo darbai						
57	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš pieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	M	4				
58	88003001	Vamzdis plieninis d18	M	4				
59	N16-68 (S9=1,03)	Vamzd., kurių d iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.sist.	VNT	2				
60	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	VNT.	4				
61	88003002	Srauto reguliavimo ventilis d15	VNT	2				
62	88003003	Termostatiniai ventiliai	VNT	2				
63	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	VNT.	2				
64	88003004	Plieniniai radiatoriai	VNT	2				
65	N18-114	Termostatinė galvų montavimas	VNT	2				
66	88003005	Termostatinės galvos	VNT	2				
		Iš viso už skyrių Šildymas montavimo darbai						
		Iš viso						
		Pagalbinių medžiagų vertė						
		Papildomų mechanizmų vertė						
		Papildomas darbo uždarbis						
		Iš viso						

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurai)			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
		Soc. draudimas						
		Statinio statybos išlaidos						
		Statybvietės išlaidos						
		Iš viso tiesioginės išlaidos						
		Pridėtinės išlaidos						
		Pelnas						
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						
		Įrengimai						
		Bendra vertė be PVM						
		PVM						
		Bendra vertė su PVM						

Sudarė: Darbų vykdytojas D.Sabaliauskas





Kompleksas: 007 VŠĮ Ukmergės ligoninė

Objektas: 17D5p san. mazgas (WC) 2-37
Žiniaraštis: Remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2017 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 2360,04 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma

Skyrius Bendrastatybiniai darbai

1	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	14,2				
2	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos išardymas	100 m2	0,03				
3	N46-184	Durų blokų demontavimas	100 m2	0,02				
4	N10-127-1	Durų blokų įstatymas į pertvarų ir sienų angas	vnt	1				
5	N7-248-1	Staktų sandurų su sienomis hermetizavimas statyb. putomis	100m	0,05				
6	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas	m	5				
7	N9P-0501	Metalinų profilių montavimas prie sienų	100m	0,185				
8	N9P-0502	Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų	100m2	0,042				
9	F15-3-1	Mūrinių vidaus paviršių tinkas	100 m2	0,171				
10	N15-33-1	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	21,3				
11	N11-110-2	Grindų pagrindo lyginimas mišiniais	m2	3				
12	N11-110	Grindų aptaisymas akmens masės plytelėmis	m2	3				
13	N17-20-2	Veidrodžių kilėjavimas prie sienos	vnt	1				
14	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	3				
15	PRN34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų karkasai su pakabomis, tvirtinimo detalėmis ir plokštėmis	m2	3				
16	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,5				
17	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais - savivarčiais ir savartyno mokestis	t	0,5				

Iš viso už skyrių Bendrastatybiniai darbai

Skyrius: elektrotechnika

18	R21-21	Vagų iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100M	0,02				
19	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	100VNT	0,01				
20	N50-201	Paskirstymo dėžutės montavimas	VNT	1				
21	N21P-0704	Šviestuvų montavimas	VNT.	2				
22	N21-171	Kabelio montavimas	100M	0,1				

Iš viso už skyrių elektrotechnika

Skyrius Medžiagos

23	88001001	Jungiklis	VNT	1				
24	88001002	Šviestuvas įleidžiamas 2x18w hermetinis	VNT	1				
25	88001003	Šviestuvas virš kriauklės	VNT	1				
26	88001004	Kabelis cu 3x1,5 mm2	M	10				
27	88001005	Paskirstymo dėžutė	VNT	1				
28	88001006	Tvirtinimo, sujungimo medžiagos	KOMPL.	1				

Iš viso už skyrių Medžiagos

Skyrius: santechnika demontavimo darbai

29	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	VNT	1				
30	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	VNT	1				
31	R19-1	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	M	3				

Iš viso už skyrių santechnika demontavimo darbai

Skyrius Montavimo darbai

UAB Baltukmės statyba

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiek.
32	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	VNT.	2
33	88002001	Rutulinis ventilis d15	VNT	2
34	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	M	3
35	88002002	Vamzdis daugiasluoksnis d18	M	3
36	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	VNT.	3
37	88002003	Prietaisiniai kranai d15	VNT	3
38	N16-68 (S9=1,03)	Vamzd., kurių d iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	VNT	2
39	N16P-1006	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	VNT.	1
40	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	VNT.	1
41	N16P-1103	Revizinių durelių 200x200 montavimas	VNT.	1
		Iš viso už skyrių Montavimo darbai		

Iš viso		588,75	717,77	24,86	1331,39
Pagalbinių medžiagų vertė			2%		14,36
Papildomų mechanizmų vertė				2%	0,50
Papildomas darbo uždarbis					47,10
Iš viso		635,85	732,13	25,36	1393,34
Soc. draudimas		32,9%			197,11
Statinio statybos išlaidos		832,97	732,13	25,36	1590,46
Statybvičtės išlaidos		6%	6%	6%	95,43
Iš viso tiesioginės išlaidos		882,95	776,05	26,88	1685,88
Pridėtinės išlaidos		27%			171,68
Pelnas		5%	5%	5%	92,88
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai		1107,36	814,86	28,23	1950,45
Bendra vertė be PVM		1107,36	814,86	28,23	1950,45
PVM		21%	21%	21%	409,59
Bendra vertė su PVM		1339,91	985,98	34,16	2360,04

Sudarė: Darbų vykdytojas D.Sabaliauskas

