

Kompleksas: 2017 12 P17-34 pėsčiųjų tako teritorijoje tarp Radastų ir Lauko g. Vilkaviškio  
 mieste naujos statybos supaprastintas projektas  
 Objektas: Susisiekimas  
 Žiniaraštis: Apšvietimo tinklai

25.545,05 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

## Skyrius 1 Montavimo darbai

1	N1-428 (k9=1,15)	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0,102	4028,6776	410,93
2	N1-431(k9=1,15)	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0,102	1608,9717	164,12
3	N1-422 (k9=1,15)	Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25 m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0,37	539,8649	199,75
4	N1-425 (k9=1,15)	Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW (80 AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0,37	150,8609	55,82
5	N1-300 (k9=1,15)	II gr. grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių kasimas* apšvietimo atramų pamatams	100 m3	0,095	1611,5238	153,09
6	N1-308 (k9=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,095	784,8922	74,56
7	N7-4	Pamtų apšvietimo atramom montavimas, kai konstrukcijos masė iki 1,5t	vnt.	19	23,9321	454,71
8	N57P-6319 (k8=1,15)	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas ant gelžbetoninių konstrukcijų, kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m	vnt.	19	28,6874	545,06
9	N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	19	51,2411	973,58
10	N21P-0117-2	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100 m	4,72	292,4746	1380,48
11	N22P-0509-1 (K9=1,15)	Plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant, kai vamzdžių skersmuo iki 75 mm	m	11	30,5645	336,21

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
12	N22P-0510-1 (K9=1,15)	Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį, kai vamzdžių skersmuo iki 63mm (trasos ilgis)	m	18	44,3806	798,85
13	N1-300 (k9=1,15)	II gr. grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių kasimas*prasūmimo ir kryptinio gręžimo įrangai	100 m3	0,08	1611,4251	128,91
14	N1-308 (k9=1,15)	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,08	784,9652	62,80
15	N21P-0305-2	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinantis prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm* į atramą	100 m	0,74	575,1892	425,64
16	N21P-0119-1	Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių kai kabelių skaičius 1,00 vnt.	km	0,472	223,3686	105,43
17	N21P-0118-1	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100 m	4,72	146,6229	692,06
18	N21P-0328-2	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2	100 m	1,03	118,1262	121,67
19	N21P-0122-1	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg*spintoje	100 m	0,02	166,5902	3,33
20	N21-13	Kabelio tiesimas, tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1 m kabelio masė iki 3 kg*atramoje	100 m	1,14	406,1404	463,00
21	N21P-0137-1	Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su popieriaus izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35-50 mm2*16mm	vnt.	38	13,4032	509,32
22	N21-31	Dviejų-keturių gyslų kabelio su gumine izol. sausas galų paruošimas įtampai iki 1 kV, kai skerspjūvis iki 16 mm2	vnt.	38	21,3679	811,98
23	N21-345	Paleidimo-reguliavimo įtaisų skydelių montavimas, tvirtinant prie atramos	vnt.	19	24,1326	458,52
24	N21-259-1	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5 m gylio I-II gr. grunte	m	95	5,5108	523,53

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
25	N21-259-2	Ižemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 5 m iki 10 m gylio I-II gr. grunte	m	19	8,2374	156,51
26	N21-260-1	Ižeminimo laidininkų klojimas tranšėjoje	100 m	0,38	227,7632	86,55
27	R33-98	Ižeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	19	18,3463	348,58
28	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	19	10,4189	197,96
29	N1-381 (k8=1,14, K9=1,15)	I-II grupės grunto plūkinimas elektrolūktuvais	100 m3	1,65	155,7818	257,04
30	N1P-0908-2	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100 m2	4,72	103,7775	489,83
<b>Iš viso už skyrių 1 Montavimo darbai</b>						<b>11389,82</b>

#### Skyrius 2 Medžiagos

31	88400001	Karštai cinkuota atrama h=6,5m virš žemės, su įleidžiamomis durelėmis	kompl.	19	108,1500	2054,85
32	88400002	Pamatas su gumine tarpine H-6-10 m atramai	kompl.	19	44,1000	837,90
33	88400003	SV kontaktinė pajungimo gnybtų grupė su 1vnt 1pC6A automatinio jungiklio	kompl.	19	13,8600	263,34
34	88400004	Šviestuvai 26W 2535 1m galingumo LED tipo, 4000K, IP66	kompl.	19	210,0000	3990,00
35	3550-22	1kV aliuminiai kabeliai 4x16 su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu	m	577	1,3786	795,45
36	3498-278	1kV galios variniai kabeliai 3x1,5	m	114	0,5565	63,44
37	3660-1	1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams - 4x25-70*16	vnt.	38	16,4850	626,43
38	625-65	Ispėjamoji juosta su užrašu 'KABELIS' 250mm	m	472	0,0882	41,63
39	88400005	HDPE d50 mm vamzdis	m	29	0,5948	17,25
40	88400006	Pe d50mm vamzdis	m	546	0,5784	315,81
41	88400007	Plien. variuotas strypas įžeminimui d14.2mm L=1,5m	vnt.	76	5,5861	424,54
42	88400008	Ižeminimo strypų sujungimo movos	vnt.	57	2,5411	144,84
43	88400009	Kalimo galvutė	vnt.	19	1,5121	28,73
44	8,84E+08	Kryžminis sujungimas	vnt.	19	3,6853	70,02
45	73	Cinkuoti metaliniai gaminiai* cinkuota juosta 25*4mm	kg	30,4	1,5645	47,56
<b>Iš viso už skyrių 2 Medžiagos</b>						<b>9721,79</b>
<b>Iš viso #1</b>						<b>21.111,61 €</b>
PVM					21%	<b>4.433,44 €</b>
<b>Iš viso #2</b>						<b>25.545,05 €</b>

Sudarė:

