

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr 2018/ 03-03
2018 m. kovo mėn. 28 d

AB "Jonavos šilumos tinklai", kodas 156737189, atstovaujama direktoriaus Alfredo Sadzevičiaus toliau vadinama "**Užsakovu**",

UAB"Egsta", įmonės kodas 157009361, atstovaujama direktoriaus **A. Etnerio**, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinamo "**Rangovu**" sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas - Patalpų remonto darbai Ukmergės g.11 Jonava.

2. Darbų kaina – 21932,85€ (dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai trisdešimt du eurai 85 ct) plus 21% PVM 4605,90 € (keturi tūkstančiai šeši šimtai penki eurai 90 ct) .
Bendra suma 26838,75 € (dvidešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt aštuoni eurai 75 ct.)

3. Užsakovas už atliktus darbus sumoka už visą sutarties objektą pagal faktiškai atliktus darbus per 10 kalendorinių dienų po formų F-2 ir F-3, bei PVM sąskaitos-faktūros pasirašymo. Nuo 2015 m. liepos mėn. 1 dienos prievolė išskaityti ir sumokėti PVM mokestį perduodama užsakovui pagal PVM įst. 96 str. 1 d., atvirkštinio apmokejimu

4. Rangovas darbus pradeda 2018m. kovo mėn 29 d.
baigia 2018m. gegužės mėn. 31 d.

5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais norminiais aktais ir šios sutarties sąlygomis.

6. Užsakovas įsipareigoja :

6.1. Apmokėti už atliktus darbus.

7. Rangovas įsipareigoja:

7.1. Atlikti darbus laiku ir kokybiškai.

7.2. Darbus atlikti laikydamasis esamų normų ir taisyklių.

7.3. Keisti užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus raštinį jo sutikimą.

7.4. Vadovautis Darbuotojų saugos ir sveikatos įst., Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT5-00, Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais ir kitais darbų saugos ir sveikatos norminiais aktais

7.5. Išsaugoti nuo sugadinimo pastatus, konstrukcijas ir kitą turtą.

7.6. Garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus pašalinti per 10 dienų.

8. Sutarties objektui nustatomas penkerių metų garantinis laikas, o paslėptiems darbams- 10 metų.

9.. Šalių atsakomybė:

Užsakovas:

- nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka rangovui 0,04 % pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

Rangovas:

- neatlikęs darbų sutartyje numatyto laiku moka užsakovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,04 % sutartinės kainos dydžio delspinigius.

10. Bendros sąlygos:

- ši sutartis gali būti nutraukta šalims susitarus, arba jeigu viena iš šalių nevykdo savo įsipareigojimų.
- Visi šios sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių.

11. Iškilusius nesutarimus sprendžia derybų būdu, nesutarus - teismine tvarka.

12. Sutartis galioja iki visiško darbų atlikimo perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo ir atsiskaitymo su "Egsta"

13. Sutarties priedai:

1. Samata.

Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai..

14. Šalių rekvizitai:

Užsakovas

AB "Jonavos šilumos tinklai"

Klaipėdos g. 8, Jonava

A/s LT204010043900080283

AB bankas "DnB "

Jonavos sk.b.k. 40100

Įmonės kodas 156737189

PVM kodas LT567371811

Tel.8-349-61800

Rangovas

UAB"Egsta"

Virbalų 9, Jonava LT-55275

A/s LT634010043900000454

AB bankas "DnB "

Jonavos sk.b.k. 40100

Įmonės kodas 157009361

PVM kodas LT570093610

Tel. 8-349-57874, faks. 57753

El.paštas: info@egsta.lt

Užsakovas

Direktorius

Alfredas Sadzevičius

A.V.

Rangovas

Direktorius

A.Etneris

A.V.

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų specialistė

Rima Bardiševičienė

UAB "Egsta"

Kompleksas

Objektas

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta 2016.10 kainų lygiu.

271. AB "JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI"

25. PATALPŲ REMONTAS UKMERGĖS G.

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Samatinė kaina					Tiesioginės išlaidos		
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechaniz- mai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	K	2. Bendrastatybiniai darbai (2018 m.)	23539,84		23539,84	19454,41	9136,11	7075,10	397,02	
2	I	Sanitarinių mazgų įrengimas	2998,91		2998,91	2478,44	736,91	1354,85	113,84	
Iš viso EUR			26538,75		26538,75	21932,85	9873,02	8429,95	510,86	

Projekto vadovas _____

Sudarė _____

SUDERINTA: 23539 TŪKST. €
 ATSAKINGAS ASMUO
 V., pavardė, parašas
 Data Direktorius Antanas Etneris

TVIRTINU: TŪKST. €
 ĮMONĖS VADOVAS
 V., pavardė, parašas
 Data

Kompleksas: 271. AB "Jonavos šilumos tinklai"
 Objektas: 25. Patalpų remontas Ukmergės g.
 Žiniaraštis: 2. Bendrastatybiniai darbai (2018 m.)

Iš viso už **23.539,84 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius Sienos

Gipskartonio sienų aptaisymas ir pertvarų įrengimas

1	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100 m2	0,34	115,15	232,75	1,85	349,75
2	N9P-0503-1	Pertvarų šiltinamosios izoliacijos įrengimas (izoliacijos sluoksnio storis	100 m2	0,34	52,79	108,76		161,55
3	N9P-0406-1	Plėvelinės izoliacijos įrengimas (garo izoliacinė plėvelė)	100 m2	0,34	11,66	14,87		26,53
4	N9P-0502-3	Plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų. Tvirtinama dviem sluoksniais (gipskartonio plokštės)	100 m2	0,68	240,28	365,47	6,34	612,09
5	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas sienų aptaisymui	100 m2	0,67	226,91	283,29	3,64	513,84
6	N15-85-3	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medšraigčiais ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius	100 m2	0,67	226,18	209,10	3,56	438,84
Iš viso už poskyrių Gipskartonio sienų aptaisymas ir pertvarų					872,97	1214,24	15,39	2102,6

Sienų apdaila

7	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalymo paviršiaus)	100 m2	1,085	117,30	35,06		152,36
8	N15P-0202-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais	100 m2	1,942	87,68	73,08		160,76
9	N15-169-2	Tinkuotų ir g/kartono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	1,942	467,87	269,79		737,66
10	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	1,942	87,68	48,57		136,25
11	N15-135	Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais 2	100 m2	1,942	486,87	419,00		905,87
12	N15P-0203-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais	100 m2	0,384	17,34	7,96		25,30
13	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių	m2	9,6	18,50			18,50
14	N15P-0501-1	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu	100 m2	0,096	35,22	24,03	0,23	59,48
15	N15-33-1	Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis	m2	38,4	492,98	428,84		921,82
16	R14-203	Anksčiau dažytų vamzdžių, kurių daugiau 50 mm metalinių paviršių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	21	43,84	52,92		96,76
Iš viso už poskyrių Sienų apdaila					1855,28	1359,25	0,23	3214,76

UAB "Egsta"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Iš viso už skyrių Sienos					2728,25	2573,49	15,62	5317,36

Skyrius Lubos

17	R14-225-2	Anksčiau dažytų briaunuotų lubų nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m ²	1,098	197,84			197,84
18	N15P-0207-2	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m ²	1,098	55,77	45,24		101,01
19	N15P-0105-1	Lubų paviršių glaistymas 2 kartus	100 m ²	1,098	298,81	119,77		418,58
20	N15P-0208-2	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m ²	1,098	55,77	30,34		86,11
21	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais 2	100 m ²	1,098	329,34	224,28		553,62
22	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Amstrong firmos, o plokštės firmos Colotex	m ²	35	266,12	260,49	4,29	530,90
Iš viso už skyrių Lubos					1203,65	680,12	4,29	1888,06

Skyrius Grindys

23	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m ²	0,398	58,48			58,48
24	R5-58	Teraco pagrindo valymas nuo	100 m ²	0,645	27,97	41,41	13,42	82,80
25	R5-46	Teracinių grindų impregnavimas	100 m ²	0,645	31,60	70,54	53,67	155,81
26	N26P-1101-2	Grindų ant grunto šiltinimas, 50 mm storio izoliacijos sluoksnis, kai putų polistireno plokštės M150	100 m ²	0,398	37,29	185,73		223,02
27	N11P-0201-2	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklįjuojant	m ²	39,8	6,39	35,55		41,94
28	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,0535	12,58	47,12		59,70
29	N11-166	100 mm storio armuotų grindų betonavimas, pavežant betoną karučiais	100 m ²	0,398	167,19	240,23	6,34	413,76
30	N11-187	Grindų dangos gruntavimas	100 m ²	0,398	11,07	15,00	4,97	31,04
31	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m ²	0,308	32,57	76,93	4,21	113,71
32	N11-145-2	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoje grindjuosčių)	100 m ²	0,308	114,65	311,57	1,22	427,44
33	N11P-0401-2	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas (40 mm storio sluoksnis / rankiniu būdu)	100 m ²	0,09	28,63	21,91	1,96	52,50
34	N11-110-3	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama	m ²	9	119,74	85,32		205,06
Iš viso už skyrių Grindys					648,16	1131,31	85,79	1865,26

Skyrius Durys

35	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose	100 m ²	0,103	50,45			50,45
36	N2P-0303-1	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys iki 2,0 m ²	m ²	7,56	80,23	913,27	0,65	994,15
37	N7-248-1	Staktų sandurų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100 m	0,2	12,10	4,94		17,04
38	N2P-0312-3	Durų apvadų montavimas	m	40	25,70	74,07	0,61	100,38
39	R14-63	Anksčiau dažytų durų labai geras aliejinis dažymas	m ²	4,2	20,68	9,01		29,69

UAB "Egsta"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	N2P-0103-2	Plastiko langų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokai daugiau 1,0 iki 2,0 m2	m2	1,5	47,17	127,47	0,16	174,80
Iš viso už skyrių Durys					236,33	1128,76	1,42	1366,51

Skyrius Elektros darbai

41	R21-31	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100 vnt.	0,08	13,25			13,25
42	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių	100 vnt.	0,06	8,63			8,63
43	R61P-2702-2	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams grežimas žiediniais	100 vnt.	0,1	15,85		8,80	24,65
44	R61P-2701-1	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai, vagotuvu tinkuotose sienose	100 m	0,22	28,27		2,68	30,95
45	R61P-2707-3	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas, paruoštos vagose (po	100 m	0,22	31,50	34,75		66,25
46	R61P-2704-1	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus, sienų paviršiuose	100 m	0,22	27,94	6,74		34,68
47	N21P-0305-1	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas	100 m	0,44	24,83	32,53	1,34	58,70
48	R61P-2707-1	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas po lubom	100 m	0,44	24,83	21,05		45,88
49	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,04	13,25	19,97		33,22
50	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,06	19,87	25,84		45,71
51	N21-243	Iki 4 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	0,08	73,30	199,33		272,63
52	N21-213	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant	100 vnt.	0,04	19,87	66,07		85,94
53	N21P-0208-1	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais,	vnt.	2	52,01	107,28	0,26	159,55
54	N21P-0327-3	Įvadinio kabelio tiesimas	100 m	0,26	22,60	16,36		38,96
Iš viso už skyrių Elektros darbai					376	529,92	13,08	919

Skyrius Kiti darbai

55	N46-134	Mūrinių pertvarų išardymas be plytų atrinkimo	m3	8,94	218,72			218,72
56	R24-14	Smulkių gelžbetoninių konstrukcijų iki 0,1 t masės montavimas rankiniu būdu, panešant 50 m atstumu	m3	0,096	16,45	62,54		78,99
57	R23-199	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	10	14,51		7,21	21,72
58	N46-36	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos mažos iki 400 mm	m3	0,8	91,34		112,70	204,04
59	R23-59	Statybinio laužo valymas iš patalpų	t	18,9	83,18			83,18
60	R23-71	Statybinio laužo panešimas 30 m	t	18,9	267,84			267,84
61	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 30 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	18,9	40,81	195,72	113,52	350,05
Iš viso už skyrių Kiti darbai					732,85	258,26	233,43	1224,54

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai
Papildomų medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Soc. draudimas

5925,24	6301,86	353,63	12.580,73 €
8,0%			474,02 €
	3,0%		189,06 €
		3,0%	10,61 €
30,98%			1.982,49 €
8381,75	6490,92	364,24	15.236,91 €

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)

UAB "Egsta"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Statybviētēs iĶlaidos			9,00%	9,00%	9,00%	1.371,32 €
		IĶ viso #3 (tiesioginēis iĶlaidos)			9136,11	7075,10	397,02	16.608,23 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
		Po indeksācijas iĶ viso			9136,11	7075,10	397,02	16.608,23 €
		Pridētinēs iĶlaidos			30,00%			1.919,78 €
		Pelnas			5,0%	5,0%	5,0%	926,40 €
		IĶ viso #4 (su netiesioginēmis iĶlaidomis)			11608,68	7428,86	416,87	19.454,41 €
		PVM			21%	21%	21%	4.085,43 €
		IĶ viso #5 (kaīna su PVM)			14046,51	8988,92	504,41	23.539,84 €

Sudarē:



SUDERINTA: 2,998 TUKST. €.

TVIRTINU: _____ TUKST. €.

ATSAKINGAS ASMUO _____

JMONĖS VADOVAS _____

V., pavardė, parašas

V., pavardė, parašas

Data _____

Data _____

Kompleksas: 271. AB "Jonavos šilumos tinklai"

Objektas: 25. Patalpų remontas Ukmergės g.

Žiniaraštis: Sanitarinių mazgų įrengimas

Iš viso už **2.998,91 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius Kitų pat. WC

1	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	2,1	77,54		81,36	158,90
2	R19-1	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	12	19,85			19,85
3	R19-4	Ketinių, iki 100 mm skersmens, išorinių vamzdinių ardymas	m	7	23,89			23,89
4	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių	kompl.	1	12,26	6,80	0,13	19,19
5	N17-21-	Pastatomas klozetas su dangčiu	kompl.	1		88,55		88,55
6	N10-164-	Spintelių įstatymas	vnt.	1	7,97	0,43	0,13	8,53
7	N17-33-2	Praustuvo su maišytuvu montavimas ant spintelės, kai kanalizacija	kompl.	1	7,59	8,75	0,05	16,39
8	N17-33-	Spintelė su praustuviu	kompl.	1		219,65		219,65
9	kaina	Maišytuvas praustuvui	vnt.	1		43,70		43,70
10	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	3	7,47	0,27		7,74
11	N16-61p	Prietaisiniai ventiliai	vnt.	3		12,00		12,00
12	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių d 50-100 mm, tiesimas	m	14	39,45	14,00		53,45
13	C1-1030-50	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin. (vid.	vnt.	2		12,72		12,72
14	C1-1030-20	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.	vnt.	12		31,68		31,68
15	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis	m	22	61,67	24,42	0,66	86,75
16	C1-1020-101	Daugiasluoksniai vamzdžiai, 16x2mm	m	22		26,18		26,18
17	N20-901	Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm	m	2	4,53	1,14	0,09	5,76
18	C1-1072-26	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	2		3,66		3,66
19	N20P-0503	Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose), kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 500	vnt.	1	7,14	30,40	0,13	37,67
20	R63P-	Pastato lietaus nuotakyno stovų	m	4	36,50	7,95	0,10	44,55
21	C1-1027-58	Vamzdžiai su movomis, 110x2.7/1.0 (vidaus nuotekų sistema)	vnt.	4		15,72		15,72
Iš viso už skyrių Kitų pat. WC					305,86	548,02	82,65	936,53

UAB "Egsta"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skirius Dušas								
24	R19-66	Trapo, kurio skersmuo 50 mm, keitimas	vnt.	1	5,25			5,25
25	R19-66p	Trapas d 50 mm	vnt.	1		30,00		30,00
26	N17-20-1	Stovo dušui pritvirtinimas prie sienos	vnt.	1	2,74	0,40	0,11	3,25
27	N17-20-	Dušo kompl.su žarna 1,25m	vnt.	1		47,15		47,15
28	N17-18	Ivairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt.	1	5,06	0,06		5,12
29	N17-18p	Dušo maišytuvas	vnt.	1		44,85		44,85
30	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių d 50-100 mm, tiesimas	m	3	8,45	3,00		11,45
31	C1-1030-20	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.	vnt.	3		7,92		7,92
32	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, kai vamzdžio išorinis	m	28	78,49	31,08	0,84	110,41
33	C1-1020-101	Daugiasluoksniai vamzdžiai, 16x2mm	m	10		11,90		11,90
34	C1-1020-102	Daugiasluoksniai vamzdžiai, 20x2mm	m	18		32,40		32,40
35	DDDD	Stiklinės dušo pertvaros įrengimas	vnt.	1	72,00	450,00	17,80	539,80
Iš viso už skyrių Dušas					171,99	658,76	18,75	849,5
Iš viso #1					477,85	1206,78	101,40	1.786,03 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			38,23 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		36,20 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	3,04 €
Soc. draudimas					31,00%			159,98 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					676,06	1242,98	104,44	2.023,48 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	182,12 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					736,91	1354,85	113,84	2.205,60 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					736,91	1354,85	113,84	2.205,60 €
Pridėtinės išlaidos					30,00%			154,82 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	118,02 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					936,32	1422,59	119,53	2.478,44 €
PVM					21%	21%	21%	520,47 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1132,95	1721,33	144,63	2.998,91 €

Sudarė: