

Lokalinė sąmata Nr. 3

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Rangovas:

UAB "Glaskek LT"

Kompleksas:

LKNUC

Objektas:

Filaretų g. 36, Vilnius

Žiniaraštis:

Patalpų remontas

Iš viso už

6 178.15 €


Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	9	10
		Skirius 316 kambarys				
1	N11P-1203 (K1=0,5 K3=0)	Laminuotų grindų išardymas	m2	24.24	1.73	41.84
2	Kalk	Esamo grindų pakloto remontas	kompl.	1	150.38	150.38
3	N11P-1002-4	Paklotų įrengimas grindų dangoms. Orientuotų skiedrų plokščių (12mm)	m2	24.24	13.65	330.91
4	N11P-1103	OSB pagrindo šlifavimas, glaistymas	m2	24.24	2.28	55.27
5	N11P-0701-2	Tarket grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus.	m2	24.24	21.69	525.85
6	N11P-0705-3	Grindjuosčių tvirtinimas Tarket dangų grindims	m	21.85	3.46	75.60
7	R14-78-3	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, dalinai glaistant	100 m2	0.5513	1421.65	783.76
8	R14-78-4	Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, dalinai paglaistant	100 m2	0.2424	1369.00	331.85
9	R14-201 (K1=1,5)	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	2.5	13.26	33.15
10	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt.	0.08	217.69	17.42
11	N21-206	Rozečių montavimas	100 vnt.	0.06	1121.68	67.30
12	N21-199	Jungiklių montavimas	100 vnt.	0.01	1276.50	12.77
13	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100 m	0.2	227.33	45.47
14	N21-241	Šviestuvų montavimas	100 vnt.	0.03	6111.53	183.35
15	N20P-0204-3	Ventiliacijos grotelių montavimas, kai tvirtinimas savisriegiais	vnt.	1	17.57	17.57
		Iš viso už skyrių 316 kambarys				2672.49
		Skirius 317 kambarys				
16	N11P-1203 (K1=0,5 K3=0)	Laminuotų grindų išardymas	m2	17	1.73	29.34
17	Kalk	Esamo grindų pakloto remontas	kompl.	1	103.88	103.88
18	N11P-1002-4	Paklotų įrengimas grindų dangoms. Orientuotų skiedrų plokščių (12mm)	m2	17	13.65	232.08
19	N11P-1103	OSB pagrindo šlifavimas, glaistymas	m2	17	2.28	38.80
20	N11P-0701-2	Tarket grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus.	m2	17	21.69	368.79
21	N11P-0705-3	Grindjuosčių tvirtinimas Tarket dangų grindims	m	18.00	3.46	62.33
22	R14-78-3	Anksčiau dažytų vidaus sienų dažymas emulsiniais dažais, dalinai glaistant	100 m2	0.425	1421.65	604.20
23	R14-78-4	Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, dalinai paglaistant	100 m2	0.17	1369.00	232.73

PRIEDAS NR. 7 PRIE SUTARTIES NR. 170727/25/11

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	9	10
24	R14-201 (K1=1,5)	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	3	13.26	39.78
25	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt.	0.08	217.69	17.42
26	N21-206	Rozečių montavimas	100 vnt.	0.04	1121.68	44.87
27	N21-199	Jungiklių montavimas	100 vnt.	0.01	1276.50	12.77
28	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100 m	0.2	227.33	45.47
29	N21-241	Šviestuvų montavimas	100 vnt.	0.03	6111.53	183.35
30	N20P-0204-3	Ventiliacijos grotelių montavimas, kai tvirtinimas savisriegiais	vnt.	1	17.57	17.57
		Iš viso už skyrių 317 kambarys				2033.38
		Skyrius kiti darbai				
48	Kalk	Patalpų uždengimas	m2	41.24	2.03	83.74
49	Kalk	Šiukšlių išnešimas, išvežimas	kontein.	1	316.30	316.30
		Iš viso už skyrių kiti darbai				400.04
	Iš viso #1					5 105.91 €
		PVM	21%			1 072.24 €
	Iš viso #2					6 178.15 €

Sudarė:

Projektų vadovė Neringa Bubulienė



LKNUC
Ugdymo aprūpinimo
skyriaus vedėjas
Albinas Tamkus