

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2017 M. LIEPOS 4 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. RC/VP2017-54

2018 m. balandžio 3 d.

Šiauliai

VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras, atstovaujamas direktorės Irinos Jazdauskaitės-Uščiauskiene, veikiančios pagal VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro veiklos nuostatus (toliau Užsakovas) ir AB „Pakruojo arka“, atstovaujama generalinio direktoriaus Algirdo Adomaičio, veikiančio pagal akcinės bendrovės įstatų (toliau Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 2 punktu, 2017 m. liepos 4 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. RC/VP2017-54 (toliau – Sutartis) 9.11.1 punktu bei kitomis nuostatomis, sudarėme šį Susitarimą:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti Sutartyje nenumatytus, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusius papildomus rekonstravimo darbus (toliau – Papildomi darbai) VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro Pramonės g. 15A, Šiauliuose.

2. Papildomus darbus Rangovas įsipareigoja atlikti ne vėliau kaip iki 2018 m. rugsėjo 1 d. Šalis nustato, kad šis terminas galioja tik šiame Susitarime įvardytiems Papildomiems darbams atlikti. Sutartyje numatytų Darbų atlikimo terminas nėra keičiamas.

3. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Susitarimo įvykdymo užtikrinimą (besąlyginę ir neatšaukiamą banko garantiją arba piniginių užstatą, kuris perduodamas į Užsakovo VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 207180000001130169, AB Šiaulių bankas, b. k. 71800, nurodant Sutarties pavadinimą ir datą bei Susitarimo numerį ir datą) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo Susitarimo pasirašymo. Užtikrinimo suma 5 (penki) proc. nuo Papildomų darbų vertės – 945,72 Eur (devyni šimtai keturiasdešimt penki eurai, 72 ct). Susitarimo įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos išdavimo dieną ir turi galioti iki 2018 m. gruodžio 31 d. Jei Papildomų darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Susitarimo įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

4. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktus Papildomus darbus Sutartyje nustatyta tvarka.

5. Pakeisti priimtą Sutarties sumą, į ją įskaičiuojant Papildomų darbų vertę 18 914,41 Eur (aštuoniolika tūkstančių devynis šimtus keturiolika eurų, 41 ct) su PVM.

6. Nustatyti, kad priimta Sutarties suma – 358 240,96 Eur (trys šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt eurų, 96 ct) su PVM.

7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

8. Susitarimo priedas – lokalinė sąmata, (pridedama, 3 lapai) yra neatsiejama Susitarimo dalis.

9. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras

Pramonės g. 15A, Šiauliai

Kodas 191847935

PVM mokėtojo kodas LT100009294619

A. s. Nr. LT 207180000001130169

AB Šiaulių bankas, b. k. 71800

tel./faks. (8 41) 457 755,

el. paštas: info@reab.lt

RANGOVAS

AB „Pakruojo arka“

Statybininkų g. 3, Pakruojis

Kodas 167917740

PVM mokėtojo kodas LT679177418

A. s. Nr. LT 33 4010 0456 0003 0269

AB DnB bankas, b. k. 40100

tel. 8-421 51 142

faksas 8-421 51 279

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Irina Jazdauskaitė – Uščiauskiene

Algirdas Adomaitis

Direktorė

Generalinis direktorius

Parašas

Parašas

Data

Data

A.V. CENTRAS

A.V. id.

Buhalterė-kasininkė
Modesta Lukošūniene

Vyr. buhalterė
Edita Niekytė

DERINTA: 18914,41 TUKST.EUR.


TVIRTINU: 18914,41 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. 04 MĖN. 04 D.

2018 M. 04 MĖN. 03 D.



LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 2017-03-14 Gydytojų paskirties pastato Pramonės g. 15A, Šiauliuose rekonstravimo darbai

Statinsys 3 Vėj Šiaulių reabilitacijos centras

Žiniaraštis 1 IV etapas - papildomi darbai

2018.04.04

Suma žiniaraščiui 18914.41 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Šildymas						
1 R23-197		Statinio betono ir mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu k8=1.17	m	60,0	5,0421	302,53
2 H16K-410		Betoninių ir mūrinių konstrukcijų išardymas k8=1.09	m3	0,3	459,2056	137,76
3 N21P-0316		Vagų užtaisymas, nutiesus vamzdynus sienų ir grindų paviršiuose	100m	0,3	331,79	99,54
4 N22P-0406		Išipjovimas į plastikinį vamzdyną movomis privirinamu trišakiu , kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm k9=1.15	vnt.	8,0	53,3376	426,7
5 N16P-0501		Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm)	vnt.	2,0	15,5938	31,19
6 F18-10-3		25 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose	vnt.	2,0	81,1553	162,31
7 N16P-0202		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	135,0	5,9358	801,33
8 1020-371		TECEflex daug. vamzdžiai PE-Xc/Al/PE16x2.2 (95°C) 100m	m	24,0	0,5541	13,3
9 1020-362		TECEflex daug. vamzdžiai PE-Xc/Al/PE18x2.5 (95°C) 100m	m	32,0	0,6601	21,12
10 1020-372		TECEflex daug. vamzdžiai PE-Xc/Al/PE 20x2.8 (95°C) 100m	m	38,0	0,7545	28,67
11 1020-373		TECEflex daug. vamzdžiai PE-Xc/Al/PE 26x3.5 (95°C) 50m	m	41,0	1,4618	59,93
12 7701		Fasoninės dalys	kompl.	1,0	294,7088	294,71
13 N26-218		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	1,35	164,6498	222,28
14 896-151		Vamzdžių izoliacija 'Tubex' 22x6mm	m	94,0	0,1297	12,19
15 896-153		Vamzdžių izoliacija 'Tubex' 28x6mm	m	41,0	0,1415	5,8
16 N16P-0901		Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	1,0	191,9471	191,95
17 N16P-0902		Plieninių šildymo radiatorių daugiau kaip 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių)	vnt.	6,0	212,3067	1273,84
18 N16P-0901		Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio permontavimas	vnt.	4,0	41,7172	166,87
19 N16P-1406		Šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1,35	132,0491	178,27

657	Šilumos reguliavimo sistemos derinimas	vnt.	1,0	22,1142	22,11
P-2645	Nišų iškirtimas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui)	m2	0,6	62,0469	37,23
2 R10-38	Paskirstymo, traukos arba valymo durelių montavimas	vnt	2,0	44,6107	89,22
APDAILOS IŠARDYMAS-ATSTATYMAS					
24 R5-57	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,075	203,8992	15,29
25 R62P-5109	Išlyginamųjų cementinių sluoksnių ardymas	100m2	0,075	170,4712	12,79
26 N11-40	30mm storio cementinis užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0,075	686,4177	51,48
27 N11P-0502	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	7,5	41,1153	308,36
28 N15-134	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,4	917,0225	366,81
29 N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų permontavimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" k8=1.03	m2	12,0	52,1775	626,13
Skyriuje 1					5959,71
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1251,54
Iš viso skyriuje 1					7211,25
2 Elektrotechnika					
1 N21P-0314	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,49	87,3466	42,8
2 N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,37	234,8762	86,9
3 260421	Rozetės	vnt	36,0	3,0178	108,64
4 2520-62	TV rozetės	vnt	1,0	6,071	6,07
5 N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	16,0	9,961	159,38
6 N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	4,82	121,9403	587,75
7 N21P-0306	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	3,3	358,7842	1183,99
8 N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	13,78	247,0463	3404,3
9 3498-196	Variniai instaliaciniai kabeliai 3x2.5	m	534,0	0,8488	453,26
10 3600-122	Kompiuteriniai kabeliai UTP	m	792,0	0,2593	205,37
11 3600-127	Televiziniai kabeliai TV RG 59	m	52,0	0,224	11,65
12 N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	4,82	263,2928	1269,07
13 N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	4,0	23,5991	94,4
14 N21P-0404	Laidų ir kabelių gyslų galų atrinkimas, paruošimas, antgalių užpresavimas ir prijungimas prie aparatų gnybtų, kai laidų ir kabelių gyslų skerspjūvio plotas iki 2,5 mm2	100vnt	2,16	196,3923	424,21
15 N50-396	Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų	vnt.	18,0	4,0629	73,13
16 N50-395	Kompiuterinio tinklo atšakotuvo montavimas	vnt.	1,0	147,4883	147,49
17 88001029	Varžų matavimas	kompl.	1,0	212,1903	212,19
Skyriuje 2					8470,6
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1778,83
Iš viso skyriuje 2					10249,43
3 Apsauginė-gaisrinė ir vaizdo stebėjimo sistemos					

001001	Dūmų detektorius	vnt	3,0	9,72	29,16
88001002	Gaisro pavojaus mygtukas	vnt	1,0	8,64	8,64
3 88001003	Vidinė gaisro sirena	vnt	1,0	19,44	19,44
4 88001004	Priešgaisrinis kabelis 2x0,8	m	100,0	0,33	33,0
5 88001005	Judesio daviklis	vnt	4,0	10,8	43,2
6 88001006	Stiklo dūžio jutiklis	vnt	4,0	16,2	64,8
7 88001007	Magnetinis kontaktas	vnt	3,0	2,16	6,48
8 88001008	Valdymo pultelis	vnt	1,0	75,6	75,6
9 88001009	Metalinis korpusas su užraktu ir transdormatoriumi	kompl.	1,0	21,6	21,6
10 88001010	Akumuliatorius	vnt	1,0	10,8	10,8
11 88001011	Išplėtimo modulis	vnt	1,0	21,6	21,6
12 88001012	Maitinimo šaltinis 2A	vnt	1,0	12,96	12,96
13 88001013	Metalinis korpusas valdymo pulteliui	vnt	1,0	16,2	16,2
14 88001014	Signalinis kabelis 8x0,22	m	100,0	0,44	44,0
15 88001015	IP kamera	vnt	2,0	129,61	259,22
16 88001016	Kompiuterinis kabelis	m	60,0	0,33	19,8
17 88001017	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	11,0	5,34	58,74
18 88001018	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	1,0	6,4	6,4
19 88001019	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt	1,0	4,8	4,8
20 88001020	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	2,6	99,51	258,73
21 88001021	Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	2,0	4,25	8,5
22 88001022	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt	1,0	10,98	10,98
23 88001023	Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	2,0	10,67	21,34
24 88001024	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt	1,0	5,34	5,34
25 88001025	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos išplėtimo modulio montavimas	vnt	1,0	21,95	21,95
26 88001026	Maitinimo šaltinio montavimas	vnt	1,0	10,67	10,67
27 88001027	Videokameros montavimas	vnt	2,0	21,33	42,66
28 88001028	Mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas	kompl.	1,0	64,82	64,82

Skyriuje 3

1201,43

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

252,3

Iš viso skyriuje 3

1453,73

Žiniaraštyje 1

18914,41

Sudarė:

GPPS G. Stanikaitis