

Pasiūlymas konkursui CPO50954

Šiauliai

2018-02-12

Pirkimo sąlygos	Šiaulių miesto savivaldybės administracija, VĮ (Valstybinė įmonė)
Konkurso trukmė:	7 d.d.
Sutarties sudarymo trukmė:	10 d.d.
Darbų atlikimo terminas:	4 mėn.
Kontaktinis asmuo, įpareigotas suteikti galimybę apžiūrėti objektą (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas)	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyrius vyriausiasis specialistas Valentas Gilys Tel. (8 41) 596 315 El. paštas valentas.gilys@siauliai.lt
Maksimalus užsakymo biudžetas (su PVM)	132000,0000 EUR
Ar reikalaujamas darbų kainos išskaidymo dokumentas?	Taip
Ar reikalaujamas mėnesinis darbų išskaidymo grafikas?	Taip
Subtiekėjai, kurie gali būti pasitelkiami atliekant šiame pirkime minimus darbus (pavadinimas, įmonės kodas):	nėra

Atliekami darbai, įkainiai:

Leisti subrangą	Pavadinimas	Mat. Vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM
	(DSP1) Cokolių šiltinimo darbai.	-		
Ne	(DSP1.2) Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	kv.m	250	15225,000000
	Projektą rengti vadovaujantis 2018-01-22 Projektavimo užduotimi VST2-12. Darbų kiekius tikslinti vietoje.	-		
Ne	(DSP1.8) Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	kv.m	168	10231,200000
	Projektą rengti vadovaujantis 2018-01-22 Projektavimo užduotimi VST2-12. Darbų kiekius tikslinti vietoje.	-		
	(DSP2) Sienų šiltinimas	-		
Ne	(DSP2.2) Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,25 > U \geq 0,18 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	kv.m	1080	62370,000000
	Projektą rengti vadovaujantis 2018-01-22 Projektavimo užduotimi VST2-12. Darbų kiekius tikslinti vietoje.	-		
	(DSP6) Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas	-		
Ne	(DSP6.1) Esamų langų keitimas plastikiniais langais. Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $U_w 1,1-1,3 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	kv.m	31	3906,000000

	Projektą rengti vadovaujantis 2018-01-22 Projektavimo užduotimi VST2-12. Darbų kiekius tikslinti vietoje.	-
		Suma be PVM: 91732,2000
		PVM 21,00%: 19263,7620
		Suma su PVM: 110995,9620

Objektas, kuriame bus atliekami užsakyti darbai:

Pastato paskirtis:	Mokslo
Pastato adresas:	Saulės takas 5, Šiauliai
Pastato kadastro bylos Nr.:	-
Ar reikalinga parengti kadastrinę bylą?	Taip
Ar objektas dalyvauja daugiabučių modernizavimo programoje?	Ne
Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA tipinį projektą?	Ne
Ar tiekėjas turi įrengti informacinį stendą?	Taip

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas (arba Partnerių grupės pagrindinis partneris):
Eirta, UAB, Vytauto g. 76A, Šiauliai, Šiaulių m. sav., LT-76352

Pasiūlymą pateikęs naudotojas:
Raimonda Galentytė, Inžinierė sąmatininkė