

Naudojamų terminų išaiškinimas

Darbai – Visi pagrindiniai darbai, kurie nurodyti sustambintų įkainių skleidiniuose. Įskaitant smulkius darbus, mechanizmus, medžiagas, utilizavimą, logistiką, šiukšlių išvežimą bei medžiagas be kurių nebūtų įmanomas pilnas užduoties įvykdymas.

Pozicijos, kurios visada privalo būti įskaičiuotos į sustambinto darbų įkainio vertę:

Logistika - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Medžiagos – privalo būti įvertintos naudojamos medžiagos, atitinkančios AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninius reikalavimus. Medžiagų, kurios nurodytos priedo „Medžiagų sąrašas.xlsx“ sudėtyje sustambintų darbų įkainių vertėse vertinti nereikia.

Utilizavimas – medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto darbų įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas – visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto darbų įkainio vertę.

Papildoma informacija dėl sustambintų darbų įkainių taikymo:

1. Visuose darbų įkainiuose nereikia vertinti įžeminimo kontūro įrengimo – jeigu pateiktame išaiškinime (skleidinyje) nėra nurodyta kitaip.
2. Jeigu pateiktame išaiškinime nėra nurodyto stambaus darbo ar įrenginio jie bus aktuojami atskirais sustambintais įkainiais susiderinus su užsakovu. Pagalbinės smulkios medžiagos reikalingos pilnam užduoties įvykdymui privalo būti įvertintos sustambinto įkainio vertėse.
3. Dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatinis jungiklis, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas.
4. Vykiant „Stacionariosios transformatorinės techninė priežiūra (Be statybinės dalies. Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą)“ yra taikomas esant vienai šynų sekcijai (10kV, 0.4kV, galios transformatoriui). Tačiau esant daugiau nei vienai sekcijai (dvi, keturios ir daugiau) tuomet šis įkainis bus dauginamas iš atitinkamų šynų sekcijų skaičiaus. Pvz. Mūrinė transformatorinė turi dvi 10kV šynų sekcijas, dvi 0,4kV šynų sekcijas, du galios transformatorius, tuomet įkainyje įrašyta suma dauginama iš dviejų.
5. Dėl medžių genėjimo ir medžių pjovimo miesto teritorijoje: Rangovas pradeda darbus prieš tai suderinęs su Užsakovu ir su Aplinkos ministerijos regioniniais aplinkos apsaugos departamentais, žemės savininkais arba valstybiniais miško valdytojais ir kitais suinteresuotais asmenimis. Iškirštą medieną Rangovas palieka žemės savininkams arba valstybiniais miško valdytojams, o jiems raštiškai atsisakius medieną priimti, prisiima atsakomybę už jos utilizavimą.

6. Trasų valymas – objekte augančios sumedėjusios augmenijos, kurios kelmo skersmuo iki 12 cm, stiebo skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus iki 11 cm, išpjovimo darbai. Stambesnė augmenija traktuojama kaip medis.
7. 6-10 kV Kabelių bandymų nevertinti kabelio remonto darbuose. Nepriklausomai, kad darbų pavadinimuose minimi bandymai paaukštinta įtampa, bandymai bus atliekami LŽD (Labai žemo dažnio) įtampa. Užsakovas pasilieka galimybę užsakyti kabelio bandymo paslaugą išlygintą įtampa, kuri bus aktuojama atskiru įkainiu vadovaujantis rekomendacijomis. Privaloma vadovautis aktualia „Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys“ redakcija.
8. Išaiškinimas dėl įkainių taikymo vykdant operatyvinius perjungimus žiediniame tinkle:
 - Vykdant remonto ir tech. priežiūros darbus 10 kV OL linijoje su visomis atšakomis ir prijungtais elementais, kai tinklas žiedinis, vykdant perjungimus objektui (linija su visomis atšakomis ir prijungtais elementais) kai elektros įrenginius reikia sujungti į žiedą tarp maitinimo šaltinių, galima taikyti įkainį „10 kV OL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais“. Kitais atvejais operatyviniai perjungimai privalo būti įvertinti sustambintų įkainių vertėse.
 - Vykdant remonto ir tech. priežiūros darbus 0,4 kV OL, KL (išskyrus KS), kai tinklas žiedinis, vykdant perjungimus objektui, kai elektros įrenginius reikia sujungti į žiedą tarp maitinimo šaltinių, galima taikyti įkainį „0,4 kV OL, KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais“. Kitais atvejais operatyviniai perjungimai privalo būti įvertinti sustambintų įkainių vertėse.
 - Vykdant remonto ir tech. priežiūros darbus vienoje transformatorinėje su kabeliniais prijunginiais, kai 10 kV KL tinklas yra žiedinis objektui (Transformatorinė su prijunginiais) kai elektros įrenginius reikia sujungti į žiedą tarp maitinimo šaltinių, galima taikyti įkainį „10 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais“. Kitais atvejais operatyviniai perjungimai privalo būti įvertinti sustambintų įkainių vertėse.
 - Vykdant remonto ir tech. priežiūros darbus vienoje kabelių spintoje su kabeliniais prijunginiais, kai 0,4 kV KL tinklas yra žiedinis objektui (Kabelinė spinta su prijunginiais) kai elektros įrenginius reikia sujungti į žiedą tarp maitinimo šaltinių, galima taikyti įkainį „0,4 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais (Vienos kabelių spintos)“. Kitais atvejais operatyviniai perjungimai privalo būti įvertinti sustambintų įkainių vertėse.

1 0,4 - 10 kV Atramos numeravimo atnaujinimas (1 vnt.)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atramų numeravimo panaikinimas

1,0

vnt.

Atramų numeravimo atnaujinimas

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Atramos lentelė

1,0

vnt.

Medžiagos numeracijos pašalinimui

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

2	0,4 - 10 kV OL atramos atotampos demontavimas
----------	--

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Kiekis

Vienetai

Oro linijų atramos atotampos demontavimas

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

3 0,4 - 10 kV OL atotampos stulpelio montavimas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

OL atotampos stulpelio montavimas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

G/b stulpelis ZT-1	1,0	vnt.
Laidas įžeminimui ŽLn	1,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Brigadinė mašina krovininės automašinos bazėje

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

OL atramos atotampos įrengimas

Kiekis Vienetai

1,0 vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Atotampa	1,0	vnt.
G/b plokštė PK-1	1,0	vnt.
G/b stulpelis ZT-1	1,0	vnt.
Laidas įžeminimui ŽLn	1,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

5 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos įtempimas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

OL atramos atotampos įtempimas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Galimas tvirtinimo detalių poreikis

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV įtampos oro linijų atramos atotampų demontavimas

Kiekis Vienetai

1,0 vnt.

0,4 kV įtampos oro linijų atramos atotampų montavimas

1,0 vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Atotampa 1,0 vnt.

G/b plokštė PK-1 1,0 vnt.

G/b stulpelis ZT-1 1,0 vnt.

Laidas įžeminimui ŽLn 1,0 vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

7 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio demontavimas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 - 10 kV įtampos OL gelžbetoninio ramsčio demontavimas

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

	Kiekis	Vienetai
0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio demontavimas	1,0	vnt.
0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio montavimas	1,0	vnt.
Naujo ramsčio įžeminimo kontūro prijungimas prie esamo	1,0	vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

G/b stiebas	1,0	vnt.
Laidas įžeminimui L-3	1,0	vnt.
Paramščio tvirtinimo mazgas PTM-2,7	1,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

9 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio pastatymas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

OL atramos ramsčio pastatymas

Įžeminimo kontūro prijungimas prie esamo

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis Vienetai

1,0	vnt.
1,0	vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

G/b stiebas	1,0	vnt.
Paramsčio tvirtinimo mazgas PTM	1,0	vnt.
Laidininkas įžeminimui L-3	1,0	vnt.
Gnybtas jungiamasis OL laidams VGA-2	1,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

OL rygelių įrengimas atramoms

Kiekis Vienetai

1,0 vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Rygelis

1,0 vnt.

Tvirtinimo apkaba

1,0 vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

11**0,4 - 10 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos ramsčio tvirtinimo keitimas****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV OL g/b ramsčio tvirtinimo demontavimas

0,4 kV OL g/b ramsčio tvirtinimo montavimas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

1,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Paramsčio tvirtinimo mazgas
Įžeminimo laidininkas

1,0
1,0

vnt.
vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

OL viens tiebės g/b (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) atramos demontavimas

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

13

0,4 kV (00) gabarito iki 160 A Kirtiklio - saugiklio blokų keitimas atramoje

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Kirtiklio - saugiklio blokų ar SD demontavimas 0,4 kV OL atramose

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Kirtiklio - saugiklio blokų montavimas 0,4 kV OL atramose

1,0

vnt.

Reikiamų saugiklių įstatymas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kirtiklių-saugiklių blokas	1,0	vnt.
0,4kV saugiklis NH00	3,0	vnt.
Oro linijų kabelis AMKA	12,0	m
Gnybtas VGA-2	8,0	vnt.
Laikiklis kabelio KL-1	4,0	vnt.
Dirželis laidų tvirtinimui	8,0	vnt.
Užrašas	2,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Darbai:

Kirtiklio - saugiklio bloko montavimas 0,4 kV OL atramose

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Reikiamų saugiklių įstatymas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

0,4kV Kirtiklių-saugiklių blokas

1,0

vnt.

0,4kV saugiklis NH00

3,0

vnt.

Traversa SZ-152

1,0

vnt.

Laidas įžeminimui ŽLn

1,0

vnt.

Oro linijų kabelis AMKA

12,0

m

Laikiklis kabelio KL-1

4,0

vnt.

Dirželis laidų tvirtinimui

8,0

vnt.

Gnybtas VGA-2

8,0

vnt.

Užrašas

2,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

15 0,4 kV OL Apsauginio vamzdžio montavimas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Apsauginio vamzdžio montavimas

Kiekis

1,0

Vienetai

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Apsauginis vamzdis	2,0	m.
Laikikliai	5,0	vnt.
Kabelio atitraukimo kompl. prie g/b atramos	1,0	kompl.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Logistika:

Teleskopinis bokštelis iki 26 m
Brigadinė mašina krovininės automašinos bazėje

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Kiekis Vienetai

0,4 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas skersai linijos

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

17 0,4 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas išilgai linijos

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV įtampos oro linijų atramų tiesinimas išilgai linijos išjungus įtampą (atrama su ramsčiu)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aliuminio viela

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

18 0,4 kV OL Atvado demontavimas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

OL Atvado demontavimas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis
1,0

Vienetai
vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV OL Izoliatoriaus demontavimas

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

0,4 kV OL Izoliatoriaus montavimas

1,0

vnt.

0,4 kV OL Laido perrišimas (1 laidas)

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

0,4 kV OL izoliatorius

1,0

vnt.

0,4 kV OL izoliatoriaus įvorė

1,0

vnt.

Aliuminio viela

0,04

kg

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

20

0,4 kV OL Kontaktinio sujungimo (jungiamojo gnybto) keitimas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Kontaktinio sujungimo demontavimas

Kiekis Vienetai

1,0

vnt.

Kontaktinio sujungimo montavimas

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Atšakinis oro linijų gnybtas	1,0	vnt.
Kontaktinis tepalas	0,01	kg

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV OL laidų demontavimas (1 laidas) (1 km)

nepriklausimai nuo skerspjūvio

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

km

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinai, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Utilizavimas

Krovininė automašina, keliamoji galia 4,5 t
Automobilinė priekaba
Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t

22

0,4 kV OL laidų dvigubo tvirtinimo montavimas (2 laidai) keičiant traversas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

OL laidų dvigubo tvirtinimo montavimas (2 laidai) keičiant traversas

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Traversa	1,0	vnt.
Įžeminimo laidininkas	1,0	vnt.
Aliuminio viela	0,04	kg
Izoliatorius TF-20	4,0	vnt.
Įvorė izoliatoriui	4,0	vnt.
Atšakinis gnybtas	4,0	vnt.
Neizoliuotas laidas	0,3	kg

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV OL laidų iki 95 mm² skerspjūvio demontavimas (1 laidas) (1 km)

Kiekis Vienetai

1,0 km

0,4 kV OL laidų iki 95 mm² skerspjūvio montavimas (1 laidas) (1 km)

1,0 km

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aluminio viela	1,0	kg
Neizoliuotas laidas	1,0	km
Gnybtas VGA-2	25,0	vnt.
Nulinio laido įžeminimo laidininkas ŽLo-1	25,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

24

0,4 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV įtampos oro linijų laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

km

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aliuminio viela	2,0	kg
Gnybtas VGA-2	50,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV įtampos oro linijų laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis	Vienetai
1,0	km

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aluminio viela	1,0	kg
Atšakinis gnybtas	5,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

26 0,4 kV OL Laidų jungčių tvarkymas (1 laido jungtis)**Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Oro linijos jungties atramoje tvarkymas (N21-283)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

1,0

Vienetai

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Neizoliuotas laidas	0,5	m
Atšakinis gnybtas	2,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Laidų demontavimas iki/iš sekcinės dėžės (SD)

Kiekis	Vienetai
2,0	vnt

Laidų montavimas iki/iš sekcinės dėžės (SD) (16mm² iki 35mm²)

2,0	vnt
-----	-----

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Oro linijų kabelis AMKA

6,0	m
-----	---

Gnybtas VGA-1

6,0	vnt.
-----	------

Laikiklis kabelio KL-2

1,0	vnt.
-----	------

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

28

0,23 kV OL Laidų keitimas į OKL 1x16+25 (1 km) su metalo konstrukcijomis

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV OL laidų demontavimas (1 laidas)

Kiekis

Vienetai

2,0

km

0,4 kV OL traversos demontavimas

25,0

vnt.

0,4 kV OKL apkabos montavimas

25,0

vnt.

Oro kabelio 1x16+25 montavimas

1,0

km

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Tvirtinimo elementai g/b atramai (tinkama laikantiesiems arba tempiamiesiems gnybtams)	25,0	vnt.
Įžeminimo laidininkas	25,0	vnt.
OKL 1x16+25	1,0	km.
Laikantysis gnybtas	23,0	vnt.
Tempiamasis gnybtas	2,0	vnt.
Atšakinis gnybtas	10,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

	Kiekis	Vienetai
0,4 kV OL laidų demontavimas (1 laidas)	4,0	km
0,4 kV OL traversos demontavimas	50,0	vnt.
0,4 kV OKL apkabos montavimas	25,0	vnt.
Oro kabelio 3x16+25 iki 3x120+95 montavimas	1,0	km

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Tvirtinimo elementai g/b atramai (tinkama laikantiesiems arba tempiamiesiems gnybtams)	25,0	vnt.
Įžeminimo laidininkas	25,0	vnt.
Amka 3x16+25	1,0	km.
Laikantysis gnybtas	23,0	vnt.
Tempiamasis gnybtas	2,0	vnt.
Atšakinis gnybtas	20,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

30 0,4 kV OL Laidų perjungimas (naudojant gnybtus) 1 laidas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV OL Laidų perjungimas (naudojant gnybtus)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis
1,0

Vienetai
vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aliuminio viela	0,12	kg
Gnybtas VGA-2	1,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Laido sujungiklio montavimas

Kiekis

2,0

Vienetai

vnt.

Laido intarpo sumontavimas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Laidų sujungiklis SOAS

2,0

vnt.

Neizoliuotas laidas

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

32
0,4 kV OL papildomo laido iki 95 mm² montavimas (1 laidas) (1 km) su metalo konstrukcijomis ir izoliatoriais
Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV OL papildomo laido montavimas (1 laidas)

Kiekis

Vienetai

1,0

km

Traversos montavimas ant atramos

25,0

vnt.

Izoliatorių montavimas

25,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Įvorės izoliatoriui	25,0	vnt.
Traversos	25,0	vnt.
Įžeminimo laidininkas	25,0	vnt.
Neizoliuotas laidas	1,0	km
Atšakinis gnybtas	25,0	vnt.
0,4 kv izoliatorius	25,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV OL papildomos traversos montavimas ant pastatytos g/b atramos

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis	Vienetai
1,0	vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Įvorės izoliatoriams	2,0	vnt.
Traversa	1,0	vnt.
Įžeminimo laidininkas	1,0	vnt.
0,4 kV Izoliatorius	2,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

34 0,4 kV OL Laido perrišimas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV OL Laido perrišimas (1 laidas)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis
1,0

Vienetai
vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aliuminio viela

0,04

kg

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos demontavimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)

Atramos paramščio demontavimas

OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos montavimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)

Atramos paramščio montavimas

Traversos montavimas

Izoliatorių montavimas

Įžeminimo laidininkų montavimas/prijungimas

Visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas (Pvz: KAS (IAS), apšvietimo lempas)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kiekis Vienetai

1,0 vnt.

1,0 vnt.

1,0 vnt.

1,0 vnt.

3,0 vnt.

6,0 vnt.

4,0 vnt.

G/b Stiebas

2,0 vnt.

Įžeminimo laidininkas

4,0 vnt.

Ramsčio tvirtinimo mazgas

1,0 kompl.

0,4 kV Izoliatorius

6,0 vnt.

Įvorė izoliatoriams	6,0	vnt.
Traversa	3,0	vnt.
Aliuminė viela	0,2	kg
Gnybtai VGA	8,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

36 0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos su 2 ramsčiais perstatymas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos demontavimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)

Atramos paramščio demontavimas

Kiekis	Vienetai
1,0	vnt.
2,0	vnt.

OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos montavimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)	1,0	vnt.
Atramos paramščio montavimas	2,0	vnt.

Visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas (Pvz: KAS (IAS), apšvietimo lempas)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aliuminė viela	0,2	kg
----------------	-----	----

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos demontavimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)

Atramos paramščio demontavimas

OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos montavimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)

Atramos paramščio montavimas

Visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas (Pvz: KAS (IAS), apšvietimo lempas)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

1,0

vnt.

1,0

vnt.

1,0

vnt.

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirstai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aliuminė viela

0,2

kg

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

38

0,4 kV OL Vienstiebės atramos keitimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

OL tarpinės atramos demontavimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)

OL tarpinės atramos montavimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)

Traversos demontavimas/montavimas

Izoliatorių montavimas

Įžeminimo laidininkų montavimas/prijungimas

Visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas (Pvz: KAS (IAS), apšvietimo lempas)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

1,0

vnt.

2,0

vnt.

4,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

G/b Stiebas	1,0	vnt.
Įžeminimo laidininkas	2,0	vnt.
0,4 kV Izoliatorius	4,0	vnt.
Įvorė izoliatoriams	4,0	vnt.
Traversa	2,0	vnt.
Aliuminė viela	0,2	kg

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Jeigu keičiant atramą ant jos yra sumontuoti kiti elementai juos būtina perkelti ant naujos atramos pagal tą patį įkainį. Tik tais atvejais kai elementas yra defektinis (pvz: lūžusi traversa), tokio elemento pakeitimas bus vertinamas atskiru įkainiu. Kai elementai nėra defektiniai jų perkėlimas įskaičiuotas įkainyje.

39
0,4 kV OL Vienstiebės atramos perstatymas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)
Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

OL vienstiebės atramos demontavimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

OL vienstiebės atramos montavimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)

1,0

vnt.

Visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas (Pvz: KAS (IAS))

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aliuminė viela

0,2

kg

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Jeigu keičiant atramą ant jos yra sumontuoti kiti elementai juos būtina perkelti ant naujos atramos pagal tą patį įkainį. Tik tais atvejais kai elementas yra defektinis (pvz: lūžusi traversą), tokio elemento pakeitimas bus vertinamas atskiru įkainiu. Kai elementai nėra defektiniai jų perkėlimas įskaičiuotas įkainyje.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV OL Traversos demontavimas nuo atramos

Kiekis

1,0

Vienetai

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirstai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

41 0,4 kV OL traversos keitimas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV OL traversos demontavimas ant g/b atramos

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

0,4 kV OL traversos montavimas ant g/b atramos

1,0

vnt.

Izoliatorių montavimas

2,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aliuminio viela	0,04	kg
Traversos	1,0	kompl.
Izoliatoriai TF-20	2,0	vnt.
Įvorės izoliatoriui TF-20	2,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Įvado pertempimas (nepriklausomai nuo fazių skaičiaus)

Kiekis	Vienetai
1,0	vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aluminio viela
Atšakinis gnybtas

0,08	kg
8,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

43 0,4 kV OL viengtėbės atramos tiesinimas išilgai linijos**Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV OL viengtėbės g/b atramos tiesinimas išilgai linijos

Kiekis	Vienetai
1,0	vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aliuminio viela

0,08

kg

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV OL vienstiebės g/b atramos tiesinimas skersai linijos

Kiekis	Vienetai
1,0	vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aluminio viela	0,08	kg
----------------	------	----

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

45**0,4 kV Oro kabelio iki 120 mm² skerspjūvio montavimas (1 km) su metalo konstrukcijomis****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV OKL apkabos montavimas

Kiekis

25,0

Vienetai

vnt.

Oro kabelio 3x16+25 iki 3x120+95 montavimas

1,0

km

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Tvirtinimo elementai g/b atramai (tinkama laikantiesiems arba tempiamiesiems gnybtams)	25,0	vnt.
Įžeminimo laidininkas	25,0	vnt.
0,4 kv oro kabelis	1,0	km
Laikantysis gnybtas	23,0	vnt.
Tempiamasis gnybtas	2,0	vnt.
Atšakinis gnybtas	20,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Oro kabelio iki 120 mm² skerspjūvio demontavimas

Kiekis Vienetai

1,0 km

0,4 kV Oro kabelio iki 120 mm² skerspjūvio montavimas

1,0 km

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

0,4 kV Oro kabelis

1,0 km

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

47 0,4 kV OL traversos tiesinimas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

PAKRYPUSIŲ TRAVERSŲ TIESINIMAS 0,4 kV ĮTAMPOS ATRAMOSE

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

	Kiekis	Vienetai
0,4 kV trifazio įvado demontavimas	1,0	vnt.
0,4 kV trifazio įvado sumontavimas (oro kabelis)	1,0	vnt.
Sieninių kablių įtvirtinimas sienoje	1,0	vnt.
Tvirtinimo elementų oro kabeliui sumontavimas	1,0	vnt.
Sumontuoti paskirstymo dėžutę	1,0	vnt.
Įvado prijungimas	1,0	vnt.
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)		

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Tvirtinimo elementai g/b atramai (tinkama laikantiesiems arba tempiamiesiems gnybtams)	1,0	vnt.
Kabelis AMKA	25,0	m
Hermetinis izoliaciją perkertantis gnybtas	6,0	vnt.
Atšakinis gnybtas	2,0	vnt.
Tempiamasis gnybtas	2,0	vnt.
Kablų sieninis	1,0	vnt.
Paskirstymo dėžutė	1,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

49**0,4 kV vienfazio įvado (iki 25 m ilgio) keitimas į oro kabelį****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

	Kiekis	Vienetai
0,4 kV vienfazio įvado demontavimas	1,0	vnt.
0,4 kV vienfazio įvado sumontavimas (oro kabelis)	1,0	vnt.
Sieninių kablų įtvirtinimas sienoje	1,0	vnt.
Tvirtinimo elementų oro kabeliui sumontavimas	1,0	vnt.
Sumontuoti paskirstymo dėžutę	1,0	vnt.
Įvado prijungimas	1,0	vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Tvirtinimo elementai g/b atramai (tinkama laikantiesiems arba tempiamiesiems gnybtams)	1,0	vnt.
Kabelis AMKA	25,0	m
Hermetinis izoliaciją perkertantis gnybtas	2,0	vnt.
Atšakinis gnybtas	2,0	vnt.
Tempiamasis gnybtas	2,0	vnt.
Kablų sieninis	1,0	vnt.
Paskirstymo dėžutė	1,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

50 0,4 kV viršįtampių ribotuvų keitimas atramoje (1 vnt.)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV viršįtampių ribotuvų demontavimas atramose

1,0

vnt.

0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramose

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

0.4 kV viršįtampių ribotuvai

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

51

0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje (1 vnt.)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramose

Kiekis

Vienetai

Įžeminimo laidininko įrengimas ribotuvui

1,0

vnt.

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

0.4 kV viršįtampių ribotuvių	1,0	vnt.
Įžeminimo laidininkas	11,0	m

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Gandalizdžio konstrukcijos demontavimas nuo atramos

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

53	Gandalizdžio įrengimas 0,4 kV OL atramoje
-----------	--

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Gandalizdžio įrengimas 0,4 kV OL pastatytose atramose

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Įžeminimo laidininkas	1,0	vnt.
Tvirtinimo apkaba gandrulizdžiui	2,0	vnt.
Gandrulizdis GL2	1,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti SD/SKS

1 vnt

Demontuoti nereikalingus elementus

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

55 Sekcinės dėžės (SD) keitimas į Stulpinius kirtiklių-saugiklių blokus (SKS)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atjungti elementus

Demontuoti sekcinę dėžę	1,00	vnt.
-------------------------	------	------

Sumontuoti SKS	1,0	vnt.
----------------	-----	------

Sumontuoti/pakeisti išvadus/įvadus

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Įstatyti reikiamus saugiklius

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Stulpinis Kirtiklių saugiklių blokas (SKS)	1,0	vnt.
Gnybtai	3,0	vnt.
Atitraukimo konstrukcijos	3,0	vnt.
Diržaliai	3,0	vnt.
Saugikliai		
Oro kabelis AMKA		

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Sumontuoti SKS

Sumontuoti/pakeisti išvadus/įvadus

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Įstatyti reikiamus saugiklius

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Stulpinis Kirtiklių saugiklių blokas (SKS)	1,0	vnt.
Gnybtai	3,0	vnt.
Atitraukimo konstrukcijos	3,0	vnt.
Diržialiai	3,0	vnt.
Saugikliai		
Oro kabelis AMKA		

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

57 Stulpinių kirtiklių-saugiklių blokų (SKS) montavimas (keičiant traversas)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atjungti elementus
Demontuoti traversą
Sumontuoti traversą
Sumontuoti SKS
Sumontuoti/pakeisti išvadus/įvadus
Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)
Įstatyti reikiamus saugiklius

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Sekcinė dėžė	1,0	vnt
Traversa	2,0	vnt
Stulpinis Kirtiklių saugiklių blokas (SKS)	1,0	vnt.
Gnybtai	3,0	vnt.
Atitraukimo konstrukcijos	3,0	vnt.
Diržaliai	3,0	vnt.
Saugikliai		
Oro kabelis AMKA		

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

OL Vienstiebės g/b atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)

Kiekis Vienetai

1,0 vnt.

Travesų montavimas

2,0 vnt.

Izoliatorių montavimas

4,0 vnt.

Atramos numeracijos uždėjimas

1,0 vnt.

Įžeminimo elementų prijungimas

Laidų pririšimas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

G/b stiebas

1,0 vnt.

Traversa

2,0 vnt.

Izoliatorius

4,0 vnt.

Izoliatoriaus įvorė

4,0 vnt.

Aluminio viela

0,16 kg

Gnybtai

5,0 vnt.

Įžeminimo laidininkas

2,0 vnt.

atramos numeracija lentelė

1.0 vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

59	10 kV izoliatoriaus keitimas (tempiamoji girlianda)
-----------	--

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV įtampos oro linijose inkarinėse atramose izoliatorių demontavimas (tempiamosios girliandos)

10 kV įtampos oro linijose inkarinėse atramose izoliatorių montavimas (tempiamosios girliandos)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

2,0

vnt.

2,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Tempiamosios girliandos armatūra	1,0	kompl.
Izoliatorius pakabinamas (silikoninė grandinė)	2,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

	Kiekis	Vienetai
Neizoliuotų laidų demontavimas	3,0	km
Viršūnės denontavimas	15,0	vnt.
Traversų neizoliuotiems laidams demontavimas	15,0	vnt.
Traversų izoliuotiems laidams montavimas	15,0	vnt.
Izoliatorių montavimas	45,0	vnt.
Izoliuotų laidų montavimas	3,0	km
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)		

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Izoliatoriai SDI37, SDI30	45,0	vnt.
Laidai SAX	3,0	km
Traversos izoliuotam laidui	15,0	kompl.
Hermetiniai gnybtai	9,0	vnt.
Apsaugos nuo viršįtampių ragai	15,0	vnt.
Laidų rišimo spiralė	90,0	vnt.
Įžeminimo laidininkas	15,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

61	10 kV OL atramos su ramsčiu linijos ašyje tiesinimas skersai linijos
-----------	---

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV OL g/b atramos su ramsčiu linijos ašyje tiesinimas skersai linijos

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aliuminio viela	0,5	kg
Atšakinis gnybtas	1,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV OL g/b atramos su ramsčiu statmenai linijos ašiai tiesinimas išilgai linijos

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aluminio viela

0,2

kg

Gnybtas VGA-2

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

63
**10 kV OL Dvigubo laidų tvirtinimo montavimas atramoje
(tvirtinimas 3 laidams) nekeičiant traversų**
Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV OL dvigubų tvirtinimų montavimas tarpinėse atramose (3 tvirtinimai atramoje)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aliuminio viela	0,12	kg
Neizoliuotas laidas	4,5	m
Izoliatoriai	3,0	vnt.
Įvorės izoliatoriams	3,0	vnt.
Atšakinis gnybtas	6,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV įtampos oro linijose izoliatorių demontavimas tarpinėse atramose

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

10 kV įtampos oro linijose izoliatorių montavimas tarpinėse atramose

1,0

vnt.

10 kV OL laido perrišimas (1 laidas)

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aliuminio viela

0,16

kg

10 kV izoliatorius

1,0

vnt.

Įvorė 10 kv izoliatoriui

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

65 10 kV OL Įspėjamųjų ženklų atnaujinimas (1 vnt.)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Įspėjamojo ženklo demontavimas

Įspėjamojo ženklo montavimas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis	Vienetai
1,0	vnt.
1,0	vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Ženklas saugos

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV įtampos orinio įvado demontavimas (3 laidai)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

10 kV įtampos orinio įvado montavimas SAX tipo laidai (3 laidai)

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinai, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Izoliuoti laidai SAX

30,0

m

Aparatinis gnybtas

6,0

vnt.

Atšakinis gnybtas

3,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

67 10 kV OL laidų demontavimas (1 laidas) (1 km)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV OL laidų demontavimas (1 laidas)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

km

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV OL laidų reguliavimas, kai laidų tvirtinimas dvigubas (1 laidas)

Kiekis Vienetai

1,0 km

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aluminio viela	1,0	kg
Atšakinis gnybtas	30,0	vnt.
Neizoliuotas laidas	10,0	m

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

69

10 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.
10 kV OL laidų reguliavimas, kai laidų tvirtinimas paprastas (1 laidas)
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

km

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aliuminio viela

1,0

kg

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Pakeisti laidų jungtį (OL gnybtas)

Kiekis

Vienetai

3,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Neizoliuotas laidas

1,5

m

Atšakinis gnybtas

3,0

vnt.

Aliuminio viela

0,2

kg

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

71	10 kV OL Laido perrišimas
-----------	----------------------------------

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV OL Laido perrišimas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis	Vienetai
1,0	vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklį ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklį remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelinų, skyriklį remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aliuminio viela

0,12

kg

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Žymenų atnaujinimas

5,0

vnt.

Spalvinio žymėjimo atnaujinimas

Kontaktinių dalių sutepimas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Techninis vazelinas

0,1

kg

Tirštai trinti dažai (aliejiniai)

0,05

kg

Skyriklio remontinis Komplektas

1,0

vnt.

Kontaktinis tepalas

Žymenys

5

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

73 10 kV OL linijinio skyriklio pavaros keitimas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV OL linijinio skyriklio pavaros keitimas

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Traukių keitimas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Skyriklio traukės		
Techninis vazelinas	0,1	kg
Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	0,25	kg
Tirštai trinti dažai (aliejiniai)	0,05	kg
Skyriklio pavara	1,0	kompl.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV OL linijinio skyriklio pavaros remontas

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Techninis vazelinas

0,1

kg

Tirštai trinti dažai (aliejiniai)

0,05

kg

Skudurai

0,5

kg

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

75**10 kV OL linijinio skyriklio remontas be pavaros remonto****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV OL linijinio skyriklio remontas

Žymenų atnaujinimas

Spalvinio žymėjimo atnaujinimas

Kontaktinių dalių sutepimas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

5,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Techninis vazelinas	0,1	kg
Tirštai trinti dažai (aliejiniai)	0,05	kg
Skyriklio remontinis Komplektas	1,0	vnt.
Kontaktinis tepalas		
Žymenys	5,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV OL neizoliuotų laidų 35-95 mm² skerspjūvio demontavimas

Kiekis

Vienetai

1,0

km

10 kV OL neizoliuotų laidų 35-95 mm² skerspjūvio montavimas

1,0

km

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aluminio viela

1,6

kg

10 kV neizoliuotas laidas

1,0

km

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

77

10 kV OL neizoliuotų laidų montavimas (1 laidas), (1 km)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV įtampos oro linijų neizoliuotų laidų montavimas (1 laidas)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aliuminio viela	2,0	kg
10 kV Neizoliuotas laidas	1,0	km
Atšakinis gnybtas	4,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Laido sujungiklio montavimas

Kiekis

Vienetai

2,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Laidų sujungiklis

2,0

vnt.

Neizoliuotas laidas

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

79**10 kV OL Dvigubo laidų tvirtinimo montavimas atramoje (3 laidai) keičiant metalo konstrukcijas****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Traversos demontavimas

1,0

vnt.

Viršūnės demontavimas

1,0

vnt.

Traversos montavimas

1,0

vnt.

Viršūnės montavimas

1,0

vnt.

Izoliatorių montavimas

6,0

vnt.

Dvigubo tvirtinimo montavimas

3,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aluminio viela	0,3	kg
10 kV Neizoliuotas laidas	1,0	m
Izoliatoriai	6,0	vnt.
Įvorės izoliatoriams	6,0	vnt.
Atšakiniai gnybtai	6,0	vnt.
Traversa	1	vnt.
Viršūnė	1	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Skyriklių demontavimas ant 6-10 kV oro linijos atramų

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

81	10 kV OL skyriklio keitimas (pagal technologinę kortą)		
Darbai:			
Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.		Kiekis	Vienetai
10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros demontavimas		1	vnt.
10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros sumontavimas		1	vnt.
Žymenų atnaujinimas		5,0	vnt.
Įžeminimo elementų įrengimas			
Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)			
Išmatuoti įžeminimo įrenginį			
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)			

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

OL skyriklis	1	vnt.
OL skyriklio pavara	1	vnt.
Traukės	3	vnt.
Žymenys	5	vnt.
Įžeminimo laidininkas		
Įžeminimo strypai		
Antgalis	3	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

	Kiekis	Vienetai
Sumontuoti skyriklį	1,00	vnt.
Pakabinti spynas	3,00	vnt.
Nudažyti rankenas	3,00	vnt.
Uždėti žymenys	2,00	vnt.
Uždėti operatyvini pavadinimą	1,00	vnt.
Uždėti saugos ženklą "atsargiai elektros smūgio pavojus"	1,00	vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Techninis vazelinas	0,10	kg.
Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	0,50	kg.
Tirštai trinti dažai (aliejiniai)	0,05	kg.
Žymenys	2,00	vnt.
Operatyvinis pavadinimas	1,00	vnt.
Saugos ženklas	1,00	vnt.
Pakabinamos spynos	3,00	vnt.
Viola		

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

83	10 kV skyriklio operatyvinių žymenų atnaujinimas
-----------	---

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Žymenų atnaujinimas

Kiekis

Vienetai

5,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Žymenys

5,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV OL Skyriklio šleifų demontavimas (vienas šleifas - 3 laidai)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

10 kV OL Skyriklio šleifų montavimas SAX tipo laidai (vienas šleifas - 3 laidai)

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Gnybtas atšakinis

3,0

vnt.

Gnybtas

3,0

vnt.

10 kV izoliuotas laidas

18,0

m

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

85

10 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos keitimas, (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos demontavimas, (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m)

Atramos paramščio demontavimas

OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos montavimas, (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m)

Atramos paramščio montavimas

Traversos montavimas

Izoliatorių montavimas

Įžeminimo laidininkų prijungimas

Tvirtinimo elementų montavimas

Visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas ant naujos atramos

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

1,0

vnt.

1,0

vnt.

1,0

vnt.

2,0

vnt.

3,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

G/b Stiebas	2,0	vnt.
Įžeminimo laidininkas	2,0	vnt.
Ramsčio tvirtinimo mazgas	1,0	kompl.
10 kV Izoliatorius	3,0	vnt.
Įvorė izoliatoriams	3,0	vnt.
Traversa	1,0	vnt.
Viršūnė	1,0	vnt.
Įžeminimo laidininkas	2,0	vnt.
Aliuminė viela	0,2	kg

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

86

10 kV OL Vienstiebės atramos keitimas, (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

OL tarpinės atramos demontavimas, (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m)

OL tarpinės atramos montavimas, (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m)

Traversos demontavimas/montavimas

Izoliatorių montavimas

Visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas ant naujos atramos

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

1,0

vnt.

2,0

vnt.

3,0

vnt.

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

G/b Stiebas	1,0	vnt.
10 kV Izoliatorius	3,0	vnt.
Įvorė izoliatoriams	3,0	vnt.
Traversa	1,0	vnt.
Viršūnė	1,0	vnt.
Aliuminė viela	0,2	kg

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

87

10 kV OL Vienstiebės atramos perstatymas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

OL sudėtingos vienstiebės atramos demontavimas, (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

<p>OL sudėtingos viensteinės atramos montavimas, (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m)</p> <p>Visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas ant naujos atramos</p> <p>Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)</p>	1,0	vnt.
<p>Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.</p>		
<p>Aliuminio viela</p>	0,3	kg
<p>Logistika ir mechanizmai:</p> <p>Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.</p> <p>Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.</p>		
<p>Utilizavimas:</p> <p>medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.</p>		
<p>Šiukšlių išvežimas:</p> <p>visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.</p>		

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

OL Vienstiebės g/b atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m)

Kiekis Vienetai

1,0 vnt.

Travesu montavimas

1,0 vnt.

Viršūnės montavimas

1,0 vnt.

Izoliatorių montavimas

3,0 vnt.

Atramos numeracijos uždėjimas

1,0 vnt.

Laidų pririšimas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

G/b stiebas

1,0 vnt.

Traversa

1,0 vnt.

Viršūnė

1,0 vnt.

Izoliatorius

3,0 vnt.

Izoliatoriaus įvorė

3,0 vnt.

Aluminio viela
Atramos numeris

0,16 kg

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

89 10 kV OL tempiamosios girliandos keitimas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Tempiamosios girliandos demontavimas

Tempiamosios girliandos sumontavimas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis Vienetai

1,0 vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Tempiamoji girlianda

1,0

kompl.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10kV Traversos (viršūnės) demontavimas

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

91 10 kV Traversos (viršūnės) montavimas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Traversos (Viršūnės) montavimas ant atramos

1,0

vnt.

Izoliatoriaus sumontavimas

1,0

vnt.

Laidų pririšimas

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aliuminio viela	0,04	kg
Viršūnė su apkaba	1,0	kompl.
Izoliatorius	1,0	vnt.
Plastmasinė įvorė	1,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

	Kiekis	Vienetai
10 kV OL g/b atramos traversos demontavimas	1,0	vnt.
10 kV OL g/b atramos traversos montavimas	1,0	vnt.
Izoliatorių sumontavimas	2,0	vnt.
Laidų perrišimas	2,0	vnt.
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)		

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aluminio viela	0,04	kg
Traversos su apkabomis	1,0	kompl.
Izoliatoriai	2,0	vnt.
Įžeminimo laidininkas	2,0	vnt.
Plastmasinė įvorė	2,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

93 10 kV OL viengtėbės atramos tiesinimas išilgai linijos

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV OL viengtėbės g/b atramos tiesinimas išilgai linijos (Visi darbai pagal technologinę kortą)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aliuminio viela

0,06

kg

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV OL viengtubės g/b atramos tiesinimas skersai linijos (Visi darbai pagal technologinę kortą)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aluminio viela

0,06

kg

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

95 10 kV Traversos tiesinimas**Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Pakrypusių traversų tiesinimas 10 kV įtampos atramose

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų demontavimas

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų montavimas

1,0

vnt.

Ribotuvo atjungimas/prijungimas

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Tvirtinimo medžiagos reikalingos ribotuvo keitimui

1,0

kompl.

Viršįtampių ribotuvai

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

97 10 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų montavimas (1 fazė)

10 kV įtampos viršįtampių ribotuvų prijungimas (1 fazė)

Įžeminimo laidininko prijungimas

Atraminio izoliatorio demontavimas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis	Vienetai
1,0	vnt.
1,0	vnt.
1,0	vnt.
1,0	vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Viršįtampių ribotuvo laikiklis	1,0	vnt.
Viršįtampių ribotuvai	1,0	vnt.
Įžeminimo laidininkas	1,0	kompl.
Kitos medžiagos reikalingos sumontavimui ir pajungimui		

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 - 10 kV movos demontavimas

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirstai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Šis įkainis taikomas tik vykdant movos keitimo darbus. Arba kai užsakomas kaip atskiras įkainis, kai reikia demontuoti nebereikalingą movą.

99

0,4 - 10 kV kabelio iki 120mm² skerspjūvio demontavimas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Kabelio atjungimas

0,4 - 10 kV kabelio iki 120mm² skerspjūvio demontavimas (nuo atramos ar statinio)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Šis įkainas taikomas kai kabelio keitimo metu reikia pašalinti seną kabelį, kuris yra pritvirtintas prie atramos, sienos ir t.t... Šio įkainio negalima taikyti jeigu remontuojamas kabelis tiesiog guli tranšėjoje ar kanale ir nėra papildomai pritvirtintas.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Kabelio atjungimas

0,4 - 10 kV kabelio daugiau kaip 120mm² skerspjūvio demontavimas (nuo atramos ar statinio)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Šis įkainas taikomas kai kabelio keitimo metu reikia pašalinti seną kabelį, kuris yra pritvirtintas prie atramos, sienos ir t.t... Šio įkainio negalima taikyti jeigu remontuojamas kabelis tiesiog guli tranšėjoje ar kanale ir nėra papildomai pritvirtintas.

101**Vandens iš tranšėjų ar kabelių kanalų (SP; TP; TR) šalinimas
1m3****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Vandens iš tranšėjų ar kabelių kanalų (SP; TP; TR) šalinimas
1m3

Kiekis

Vienetai

1,0

m3

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Grunto šildymas (metodas parenkamas pagal poreikius)

Kiekis

Vienetai

1,0

m3

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Priklausomai nuo pasirinkto šildymo metodo

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Šis įkainis taikomas tik žiemos metu. Ir tik tada kai šildymas būtinas (įšalas daugiau kaip 0,5m). Rangovas šildo jam patogiu metodu.

103	Kabelių žymenų atnaujinimas
------------	------------------------------------

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atnaujinti kabelio žymenį (vienas žymuo)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Plastikinė lentelė

1,0

vnt

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Šis įkainis gali būti taikomas prie kabelio tiesimo ar movos montavimo darbo (Jeigu žymuo neįtrauktas į darbą). Arba kai atskirai užsakomas žymenų atnaujinimo darbas.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Kiekis

Vienetai

0,4 - 10 kV kabelių gedimo vietų patikslinimas

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirstai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastaba: Šis įkainis taikomas kaip papildomas kai nėra aiški gedimo vieta.

105	0,4 - 10 kV Kabelio linijos trasos nustatymas/patikslinimas (prijungus generatorių) 500m.
-----	--

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Elementų atjungimas ir prijungimas

0,4 - 10 kV Kabelio linijos trasos nustatymas/patikslinimas (prijungus generatorių)

Kiekis Vienetai

1,0 vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastaba: Šis įkainis taikomas vykdant kabelio gedimo vietos nustatymo darbus kai nėra geodezinės nuotraukos ir nėra žinoma kabelių trasa. Taip pat kai užsakomas atskiras trasos patikslinimo/nustatymo darbas.

Jeigu kabelis iki 500m. Taikomas vienetinis įkainis "0,4 - 10 kV Kabelio linijos trasos nustatymas/patikslinimas (prijungus generatorių) (500 m.)". Kitu atveju kai kabelis ilgesnis. Šį įkainį daliname iš 500 ir gauta 1m. Vertę tolygiai pridedame pagal papildomą kabelio ilgį

106 0,4 - 10 kV Kabelio sužalojimo vietos nustatymas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 - 10 kV Kabelio sužalojimo vietos nustatymas
kabelio prijungimas/atjungimas

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

107

0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm², sausas kabelis

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm², sausas kabelis

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Sumontuoti varžtinius antgalius

4,0

vnt.

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

1,0

vnt.

Uždėti movos žymenį

1,0

vnt.

Pritvirtinti movą

Demontuoti seną movą

1,0

vnt.

Atsikasti kabelio atsargą

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Galinės lauko tipo mova	1,0	vnt.
Varžtiniai antgaliai	4,0	vnt.
Žymuo	1,0	vnt.
Tvirtinimo detalės	1,0	kompl.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm²,
alyvinis kabelis

Kiekis Vienetai

1,0 vnt.

Sumontuoti varžtinius antgalius

4,0 vnt.

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

1,0 vnt.

Uždėti movos žymenį

1,0 vnt.

Pritvirtinti movą

Demontuoti seną movą

1,0 vnt.

Atsikasti kabelio atsargą

1,0 vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Galinė lauko tipo mova alyviniam kabeliui

1,0 vnt.

Varžtiniai antgaliai

4,0 vnt.

Žymuo

1,0 vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

109**0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm², sausas kabelis****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm², sausas kabelis

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Sumontuoti varžtinius antgalius

4,0

vnt.

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

1,0

vnt.

Uždėti movos žymenį

1,0

vnt.

Pritvirtinti movą

Demontuoti seną movą	1,0	vnt.
Atsikasti kabelio atsargą	1,0	vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Galinė lauko tipo mova	1,0	vnt.
Varžtiniai antgaliai	4,0	vnt.
Žymuo	1,0	vnt.
Tvirtinimo detalės	1,0	kompl.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

110

0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm², alyvinis kabelis

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm², alyvinis kabelis

Sumontuoti varžtinius antgalius

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Uždėti movos žymenį

Pritvirtinti movą

Demontuoti seną movą

Atsikasti kabelio atsargą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

4,0

vnt.

1,0

vnt.

1,0

vnt.

1,0

vnt.

1,0

vnt.

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Galinė lauko tipo mova alyviniam kabeliui	1,0	vnt.
Varžtiniai antgaliai	4,0	vnt.
Žymuo	1,0	vnt.
Tvirtinimo detalės	1,0	kompl.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

111

0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm², sausas kabelis

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm ² , sausas kabelis	Kiekis	Vienetai
	1,0	vnt.
Sumontuoti varžtinius antgalius	4,0	vnt.

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)	1,0	vnt.
Uždėti movos žymenį	1,0	vnt.
Demontuoti seną movą	1,0	vnt.

Atsikasti kabelio atsargą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Galinė vidaus/lauko tipo mova	1,0	vnt.
Varžtiniai antgaliai	4,0	vnt.
Žymuo	1,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

112

0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm², alvvinis kabelis

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm², alvvinis kabelis

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Sumontuoti varžtinius antgalius

4,0

vnt.

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

1,0

vnt.

Uždėti movos žymenį

1,0

vnt.

Demontuoti seną movą

1,0

vnt.

Atsikasti kabelio atsargą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Galinė vidaus/lauko tipo mova alvviniam kabeliui

1,0

kompl.

Varžtiniai antgaliai	4,0	vnt.
Žymuo	1,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

113

0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm², sausas kabelis

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm ² , sausas kabelis	1,0	vnt.
Sumontuoti varžtinius antgalius	4,0	vnt.
Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)	1,0	vnt.
Uždėti movos žymenį	1,0	vnt.
Demontuoti seną movą	1,0	vnt.
Atsikasti kabelio atsargą		

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Galinė vidaus/lauko tipo mova	1,0	vnt.
Varžtiniai antgaliai	4,0	vnt.
Žymuo	1,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm², alyvinis kabelis

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Sumontuoti varžtinius antgalius

4,0

vnt.

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

1,0

vnt.

Uždėti movos žymenį

1,0

vnt.

Demontuoti seną movą

1,0

vnt.

Atsikasti kabelio atsargą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Galinė vidaus/lauko tipo mova alyviniam kabeliui

1,0

kompl.

Varžtiniai antgaliai

4,0

vnt.

Žymuo

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

115

0,4 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm², sausas kabelis (be žemės darbų)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm², sausas kabelis (be žemės darbų)

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Uždėti movos žymenį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

1,0

vnt.

1,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Jungiamoji mova
Žymuo

1,0
1,0

vnt.
vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm², alyvinis kabelis (be žemės darbų)

Kiekis Vienetai

1,0 vnt.

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

1,0 vnt.

Uždėti movos žymenį

1,0 vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Jungiamoji mova alyviniam kabeliui

1,0 vnt.

Žymuo

1,0 vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

117

0,4 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm², sausas kabelis (be žemės darbų)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm², sausas kabelis (be žemės darbų)

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Uždėti movos žymenį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

1,0

vnt.

1,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Jungiamoji mova
Žymuo

1,0
1,0

vnt.
vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Jungiamosios movos montavimas daugia kaip 120mm², alyvinis kabelis (be žemės darbų)

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Uždėti movos žymenį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis Vienetai

1,0 vnt.

1,0 vnt.

1,0 vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Jungiamoji mova alyviniam kabeliui

1,0 vnt.

Žymuo

1,0 vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

119

0,4 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm², sausas kabelis (su žemės darbais)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm², sausas kabelis (su žemės darbais)

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Uždėti movos žymenį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

1,0

vnt.

1,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Jungiamoji mova
Žymuo

1,0
1,0

vnt.
vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm², alyvinis kabelis (su žemės darbais)

Kiekis Vienetai

1,0 vnt.

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

1,0 vnt.

Uždėti movos žymenį

1,0 vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Jungiamoji mova alyviniam kabeliui

1,0 vnt.

Žymuo

1,0 vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

121

0,4 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm², sausas kabelis (su žemės darbais)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm², sausas kabelis (su žemės darbais)

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Uždėti movos žymenį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

1,0

vnt.

1,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Jungiamoji mova
Žymuo

1,0
1,0

vnt.
vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm², alyvinis kabelis (su žemės darbais)

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Uždėti movos žymenį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis Vienetai

1,0 vnt.

1,0 vnt.

1,0 vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Jungiamoji mova alyviniam kabeliui

Žymuo

1,0 vnt.

1,0 vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

123

0,4 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm² (1 km)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Kabelio tiesimas esamuose vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm² (1 km)

Kiekis

Vienetai

1,0

km

Uždėti kabelio žymenį

2,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis	1,0	km
Žymuo	2,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm² (1 km)

Uždėti kabelio žymenį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

km

2,0

vnt.

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis

1,0

km

Žymuo

2,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

125	0,4 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm² (1 km)
-----	--

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm² (1 km)

Uždėti kabelio žymenį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis Vienetai

1,0 km

2,0 vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis	1,0	km
Žymuo	2,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm² (1 km)

Uždėti kabelio žymenį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

km

2,0

vnt.

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis

1,0

km

Žymuo

2,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

127

0,4 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm² (1 km)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm² (1 km)

Uždėti kabelio žymenį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

km

2,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis	1,0	km
Tvirtinimo elementai		
Žymuo	2,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm² (1 km)

Uždėti kabelio žymenį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

km

2,0

vnt.

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinai, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis

1,0

km

Tvirtinimo elementai

Žymuo

2,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

129

0,4 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1

Tranšėjų atkasimas

Tranšėjų užkasimas

signalinės juostos paklojimas

Uždėti kabelio žymenį

Kiekis

Vienetai

1,0

km

1,0

km

1,0

km

1,0

km

2,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis	1,0	km
signalinė juosta	1,0	km
Žymuo	2,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm² (1 km)

Tranšėjų atkasimas

Tranšėjų užkasimas

signalinės juostos paklojimas

Uždėti kabelio žymenį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis Vienetai

1,0 km

1,0 km

1,0 km

1,0 km

2,0 vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis 1,0 km

signalinė juosta 1,0 km

Žymuo 2,0 vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu

131 0,4 kV Plastikinio vamzdžio paklojimas ir kabelio įvėrimas kai kabelio gyslų skerspjūvis iki 120 mm² (1 km)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

	Kiekis	Vienetai
Tranšėjų atkasimas	1,0	km
Tranšėjų užkasimas	1,0	km
Plastikinio vamzdžio paklojimas	1,0	km
Kabelio įvėrimas	1,0	km
Uždėti kabelio žymenį	2,0	vnt.
Signalinės juostos paklojimas	1,0	km

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis	1,0	km
Vamzdis	1,0	km
Žymuo	2,0	vnt.
signalinė juosta	1,0	km

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

	Kiekis	Vienetai
Tranšėjų atkasimas	1,0	km
Tranšėjų užkasimas	1,0	km
Plastikinio vamzdžio paklojimas	1,0	km
Kabelio įvėrimas	1,0	km
Uždėti kabelio žymenį	2,0	vnt.
Signalinės juostos paklojimas	1,0	km
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)		

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis	1,0	km
Vamzdis	1,0	km
Žymuo	2,0	vnt.
signalinė juosta	1,0	km

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu**133**

0,4 kV Kabelio paklojimas su vamzdžio pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm² (1 km) (su žemės darbais ir vamzdžiu)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.
Žemės darbai reikalingi pradūrimui (pvz kryptinis grežimas)

Kiekis

Vienetai

Plastikinio vamzdžio paklojimas pradūrimo būdu

1,0

km

Kabelio įvėrimas

1,0

km

Uždėti kabelio žymenį

2,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis	1,0	km
Vamzdis	1,0	km
Žymuo	2,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu

134

0,4 kV Kabelio paklojimas su vamzdžio pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm² (1 km) (su žemės darbais ir vamzdžiu)
Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.
Žemės darbai reikalingi pradūrimui (pvz kryptinis grežimas)

Kiekis

Vienetai

Plastikinio vamzdžio paklojimas pradūrimo būdu

1,0

km

Kabelio įvėrimas

1,0

km

Uždėti kabelio žymenį

2,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis

1,0

km

Vamzdis

1,0

km

Žymuo

2,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu

135	0,4 kV Kabelio paklojimas atrama, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm ² (1 m)		
Darbai:			
Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.	Kiekis	Vienetai	
Kabelio paklojimas atrama	1,0	m	
Kabelio pritvirtinimas prie atramos	1,0	m	
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)			

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis

1,0

m

Tvirtinimo apkabos

Dirželiai

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Kabelio paklojimas atrama

Kiekis

Vienetai

1,0

m

Kabelio pritvirtinimas prie atramos

1,0

m

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis

1,0

m

Tvirtinimo apkabos

Dirželiai

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu

137 0,4 kV kabelių izoliacijos varžos matavimas (1 kabelis)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV kabelių izoliacijos varžos matavimas (1 kabelis)

Protokolo išrašymas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Kabelių apsaugos prie atramos sumontavimas
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis Vienetai

1,0 vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelio apsauga

1,0 vnt.

Tvirtinimo elementai

1,0 kompl.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

139**0,4 kV Permontuoti ir palyginti kabelių apsaugą prie atramos****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV Permontuoti ir palyginti kabelių apsaugą prie atramos

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Tvirtinimo elementai

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Kiekis

Vienetai

0,4 kV Pritvirtinti esamą kabelio movą

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Tvirtinimo elementai

Dirželiai

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

141**10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm², sausas kabelis****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm², sausas kabelis

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Sumontuoti varžtinius antgalius

3,0

vnt.

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

1,0

vnt.

Uždėti movos žymenį

1,0

vnt.

Pritvirtinti movą

Demontuoti seną movą

1,0

vnt.

Atsikasti kabelio atsargą

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Galinės lauko tipo mova	1,0	vnt.
Varžtiniai antgaliai	3,0	vnt.
Žymuo	1,0	vnt.
Tvirtinimo detalės	1,0	kompl.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm², alyvinis kabelis

Kiekis Vienetai

1,0 vnt.

Sumontuoti varžtinius antgalius

3,0 vnt.

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

1,0 vnt.

Uždėti movos žymenį

1,0 vnt.

Pritvirtinti movą

Demontuoti seną movą

1,0 vnt.

Atsikasti kabelio atsargą

1,0 vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinai, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Galinė lauko tipo mova alyviniam kabeliui

1,0 vnt.

Varžtiniai antgaliai

3,0 vnt.

Žymuo

1,0 vnt.

Tvirtinimo detalės

1,0 kompl.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

143

10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm², sausas kabelis

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm², sausas kabelis

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Sumontuoti varžtinius antgalius

3,0

vnt.

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

1,0

vnt.

Uždėti movos žymenį

1,0

vnt.

Pritvirtinti movą

Demontuoti seną movą

1,0

vnt.

Atsikasti kabelio atsargą

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Galinės lauko tipo mova	1,0	vnt.
Varžtiniai antgaliai	3,0	vnt.
Žymuo	1,0	vnt.
Tvirtinimo detalės	1,0	kompl.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip
120mm², alyvinis kabelis

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Sumontuoti varžtinius antgalius

4,0

vnt.

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

1,0

vnt.

Uždėti movos žymenį

1,0

vnt.

Pritvirtinti movą

Demontuoti seną movą

1,0

vnt.

Atsikasti kabelio atsargą

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Galinės lauko tipo mova alyviniam kabeliui

1,0

vnt.

Varžtiniai antgaliai

3,0

vnt.

Žymuo

1,0

vnt.

Tvirtinimo detalės

1,0

kompl.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

145**10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm², sausas kabelis****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm², sausas kabelis

Kiekis Vienetai

1,0 vnt.

Sumontuoti varžtinius antgalius

3,0 vnt.

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

1,0 vnt.

Uždėti movos žymenį

1,0 vnt.

Demontuoti seną movą

1,0 vnt.

Kabelio atsargos atkasimas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Galinė vidaus/lauko tipo mova	1,0	vnt.
Varžtiniai antgaliai	3,0	vnt.
Žymuo	1,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm², alyvinis kabelis

Sumontuoti varžtinius antgalius

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Uždėti movos žymenį

Demontuoti seną movą

Kabelio atsargos atkasimas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

3,0

vnt.

1,0

vnt.

1,0

vnt.

1,0

vnt.

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Galinė vidaus/lauko tipo mova alyviniam kabeliui

1,0

vnt.

Varžtiniai antgaliai

3,0

vnt.

Žymuo

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

147

10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm², sausas kabelis

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm², sausas kabelis

Sumontuoti varžtinius antgalius

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Uždėti movos žymenį

Pritvirtinti movą

Demontuoti seną movą

Kabelio atsargos atkasimas

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

3,0

vnt.

1,0

vnt.

1,0

vnt.

1,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelinu, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Galinė vidaus/lauko tipo mova	1,0	vnt.
Varžtiniai antgaliai	3,0	vnt.
Žymuo	1,0	vnt.
Tvirtinimo apkaba	1,0	vnt.
Dirželis	1,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm², alyvinis kabelis

Sumontuoti varžtinius antgalius

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Uždėti movos žymenį

Demontuoti seną movą

Kabelio atsargos atkasimas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis	Vienetai
--------	----------

1,0	vnt.
3,0	vnt.
1,0	vnt.
1,0	vnt.
1,0	vnt.

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Galinė vidaus/lauko tipo mova alyviniam kabeliui	1,0	vnt.
Varžtiniai antgaliai	3,0	vnt.
Žymuo	1,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

149

10 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm², sausas kabelis (be žemės darbų)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm², sausas kabelis (be žemės darbų)

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atlikti kabelio izoliacijos matavimus

Uždėti movos žymenį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

1,0

vnt.

1,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Jungiamoji mova
Žymuo

1,0
1,0

vnt.
vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm², alyvinis kabelis (be žemės darbų)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

1,0

vnt.

Atlikti kabelio izoliacijos matavimus

Uždėti movos žymenį

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Jungiamoji mova alyviniam kabeliui

1,0

vnt.

Žymuo

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

151	10 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm², sausas kabelis (su žemės darbais)
-----	---

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm², sausas kabelis (su žemės darbais)

Kiekis Vienetai

1,0 vnt.

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

1,0 vnt.

Atlikti kabelio izoliacijos matavimus

Uždėti movos žymenį

1,0 vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Jungiamoji mova
Žymuo

1,0
1,0

vnt.
vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm², alyvinis kabelis (su žemės darbais)

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atlikti kabelio izoliacijos matavimus

Uždėti movos žymenį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis	Vienetai
1,0	vnt.
1,0	vnt.
1,0	vnt.

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Jungiamoji mova alyviniam kabeliui	1,0	vnt.
Žymuo	1,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

153	10 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm², sausas kabelis (be žemės darbų)
-----	--

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm ² , sausas kabelis (be žemės darbų)	1,0	vnt.
Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)	1,0	vnt.
Atlikti kabelio izoliacijos matavimus		
Uždėti movos žymenį	1,0	vnt.
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)		

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Jungiamoji mova
Žymuo

1,0
1,0

vnt.
vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm², alyvinis kabelis (be žemės darbų)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

1,0

vnt.

Atlikti kabelio izoliacijos matavimus

Uždėti movos žymenį

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Jungiamoji mova alyviniam kabeliui

1,0

vnt.

Žymuo

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

155	10 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm², sausas kabelis (su žemės darbais)
-----	--

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm ² , sausas kabelis (su žemės darbais)	1,0	vnt.
Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)	1,0	vnt.
Atlikti kabelio izoliacijos matavimus		
Uždėti movos žymenį	1,0	vnt.
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)		

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Jungiamoji mova
Žymuo

1,0
1,0

vnt.
vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm², alyvinis kabelis (su žemės darbais)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

1,0

vnt.

Atlikti kabelio izoliacijos matavimus

Uždėti movos žymenį

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Jungiamoji mova alyviniam kabeliui

1,0

vnt.

Žymuo

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

157

10 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm² (1 km)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm² (1 km)

Kiekis

Vienetai

1,0

km

Uždėti kabelio žymenį

2,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis	1,0	km
Žymuo	2,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm² (1 km)

Uždėti kabelio žymenį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis Vienetai

1,0 km

2,0 vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis

1,0 km

Žymuo

2,0 vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

159	10 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm² (1 km)
-----	--

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm² (1 km)

Uždėti kabelio žymenį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis Vienetai

1,0 km

2,0 vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis	1,0	km
Žymuo	2,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm² (1 km)

Uždėti kabelio žymenį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis Vienetai

1,0 km

2,0 vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinai, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis

1,0 km

Žymuo

2,0 vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

161	10 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm² (1 km)
-----	---

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm² (1 km)

Uždėti kabelio žymenį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis Vienetai

1,0 km

2,0 vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis	1,0	km
Tvirtinimo elementai		
Žymuo	2,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm² (1 km)

Uždėti kabelio žymenį

Kiekis	Vienetai
--------	----------

1,0	km
-----	----

2,0	vnt.
-----	------

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis

Tvirtinimo elementai

Žymuo

1,0	km
-----	----

2,0	vnt.
-----	------

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

163

10 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm² (1 km) (su žemės darbais)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm² (1 km) (su žemės darbais)

Tranšėjų atkasimas

Tranšėjų užkasimas

signalinės juostos paklojimas

Uždėti kabelio žymenį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

km

1,0

km

1,0

km

1,0

km

2,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis	1,0	km
signalinė juosta	1,0	km
Žymuo	2,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm² (1 km) (su žemės darbais)

Tranšėjų atkasimas

Tranšėjų užkasimas

signalinės juostos paklojimas

Uždėti kabelio žymenį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis Vienetai

1,0 km

1,0 km

1,0 km

1,0 km

2,0 vnt.

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis

1,0 km

signalinė juosta

1,0 km

Žymuo

2,0 vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu

165 10 kV Plastikinio vamzdžio paklojimas ir kabelio įvėrimas kai kabelio gyslų skerspjūvis daugiau kaip 120 mm² (1 km)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

	Kiekis	Vienetai
Tranšėjų atkasimas	1,0	km
Tranšėjų užkasimas	1,0	km
Plastikinio vamzdžio paklojimas	1,0	km
Kabelio įvėrimas	1,0	km
Uždėti kabelio žymenį	2,0	vnt.
Signalinės juostos paklojimas	1,0	km

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis	1,0	km
Vamzdis	1,0	km
Žymuo	2,0	vnt.
Signalinė juosta	1,0	km

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

	Kiekis	Vienetai
Tranšėjų atkasimas	1,0	km
Tranšėjų užkasimas	1,0	km
Plastikinio vamzdžio paklojimas	1,0	km
Kabelio įvėrimas	1,0	km
Uždėti kabelio žymenį	2,0	vnt.
Signalinės juostos paklojimas	1,0	km
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)		

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis	1,0	km
Vamzdis	1,0	km
Žymuo	2,0	vnt.
Signalinė juosta	1,0	km

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu**167**

10 kV Kabelio paklojimas su vamzdžio pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm² (1 km) (su žemės darbais ir vamzdžiu)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.
Žemės darbai reikalingi pradūrimui (Pvz: kryptinis gręžimas

Kiekis

Vienetai

Plastikinio vamzdžio paklojimas pradūrimo būdu

1,0

km

Kabelio įvėrimas

1,0

km

Uždėti kabelio žymenį

2,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis	1,0	km
Vamzdis	1,0	km
Žymuo	2,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu

168

10 kV Kabelio paklojimas su vamzdžio pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm² (1 km) (su žemės darbais ir vamzdžiu)
Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.
Žemės darbai reikalingi pradūrimui (Pvz: kryptinis gręžimas

Kiekis

Vienetai

Plastikinio vamzdžio paklojimas pradūrimo būdu

1,0

km

Kabelio įvėrimas

1,0

km

Uždėti kabelio žymenį

2,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis

1,0

km

Vamzdis

1,0

km

Žymuo

2,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu

169	10 kV Kabelio paklojimas atrama, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm ² (1 m)		
Darbai:			
Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.	Kiekis	Vienetai	
Kabelio paklojimas atrama	1,0	m	
Kabelio pritvirtinimą prie atramos	1,0	m	
Esamo kabelių pritvirtinimas			
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)			

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis

1,0

m

Tvirtinimo apkabos

Dirželiai

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Kabelio paklojimas atrama

Kiekis

Vienetai

1,0

m

Kabelio pritvirtinimą prie atramos

1,0

m

Esamo kabelių pritvirtinimas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelis

1,0

m

Tvirtinimo apkabos

Dirželiai

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu

171	10 kV kabelių bandymas išlygintąją įtampa		
Darbai:			
Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.		Kiekis	Vienetai
10 kv Kabelio bandymas (3 gyslos)		1,0	vnt.
Elementų atjungimas/prijungimas		1,0	vnt.
Bandymo protokolo išrašymas		1,0	vnt.
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)			

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Visi bandymai turi būti atliekami vadovaujantis " Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys" aktualia redakcija

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kv Kabelio bandymas labai žemo dažnio įtampa (VLF) (3 gyslos)

Elementų atjungimas/prijungimas

Bandymo protokolo išrašymas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis	Vienetai
1,0	vnt.
1,0	vnt.
1,0	vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Visi bandymai turi būti atliekami vadovaujantis " Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys" aktualia redakcija

173	10 kV Kabelių apsaugos prie atramos sumontavimas		
Darbai:			
Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.		Kiekis	Vienetai
10 kV Kabelių apsaugos prie atramos sumontavimas		1,0	vnt.
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)			

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelio apsauga
Tvirtinimo elementai

1,0
1,0

vnt.
kompl.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Permontuoti ir palyginti kabelių apsaugą prie atramos

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Tvirtinimo elementai

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

175	10 kV Pritvirtinti esamą kabelio movą
------------	--

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV Pritvirtinti esamą kabelio movą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Tvirtinimo elementai
Dirželiai

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV atraminio Izoliatoriaus demontavimas

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

0,4 kV atraminio Izoliatoriaus sumontavimas

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinai, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Atraminis Izoliatorius

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

177	0,4 kV iki 630A srovės kirtiklio keitimas
------------	--

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV iki 630A srovės kirtiklio demontavimas

0,4 kV iki 630A srovės kirtiklio sumontavimas

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis	Vienetai
1,0	vnt.
1,0	vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Srovės kirtiklis	1,0	vnt.
Varžtai/poveržlės	0,07	kg
Kontaktinis tepalas	0,02	kg

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Kirtiklio remontas pagal įkainį R33-246

Žymenų atnaujinimas

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

1,0

kompl.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Srovės kirtiklio rem. komplektas (pagal poreikį)

1,0

kompl.

Žymenys

1,0

kompl.

tepalas

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

179

0,4 kV orinio išvado (remontas)/ keitimas stacionarioje transformatorinėje (4 laidai arba gyslos)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV orinio išvado demontavimas stacionarioje transformatorinėje (4 laidai)

0,4 kV orinio išvado sumontavimas stacionarioje transformatorinėje (AMKA) (4 laidai)

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

0,4 kV Oro kabelis
Atšakinis gnybtas
Kontaktinis tepalas

8,0 vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

orinių išvadų komplektinėse transformatorinėse (4 laidai arba gyslos) demontavimas

orinių išvadų komplektinėse transformatorinėse (4 laidai arba gyslos) sumontavimas (AMKA)

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Laidas AMKA
gnybtai

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

181

0,4 kV viršįtampių ribotuvų keitimas transformatorinėje

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV viršįtampių ribotuvo demontavimas

1,0

vnt.

0,4 kV viršįtampių ribotuvo sumontavimas

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

0,4 kV viršįtampių ribotuvas

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV atraminio Izoliatoriaus demontavimas

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

10 kV atraminio Izoliatoriaus sumontavimas

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

10 kV atraminis izoliatorius

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

183	10 kV galios skyriklių keitimas 10 kV narveliuose (tik pakeitimo darbai)
------------	---

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV galios skyriklio demontavimas

10 kV galios skyriklio sumontavimas

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis	Vienetai
1,0	vnt.
1,0	vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Galios skyriklis

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos: Skyriklio kaina derinama atskiru susitarimu

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Galios skyriklio remontas pagal įkainį R33P-3103

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Žymenų atnaujinimas

1,0

kompl.

Dažymas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinai, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Galios skyriklio remontinis komplektas(pagal poreikį)

1,0

kompl.

Žymenys

1,0

kompl.

tepalas

dažai

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

185	10 kV galios skyriklių techninė priežiūra		
Darbai:			
Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.			
Galios skyriklio techninė priežiūra pagal įkainį R33P-3102		Kiekis	Vienetai
		1,0	vnt.
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)			

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

tepalas

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV iškroviklio demontavimas

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Konstrukcijų ribotuvams sumontavimas

10 kV ribotuvo sumontavimas

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

10 kV ribotuvai

Metalo konstrukcijos

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Iškrovikliai keičiami į ribotuvus

187

10 kV orinio įvado keitimas (remontas) stacionariojoje transformatorinėje

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

orinio įvado demontavimas (3 laidai)

orinio įvado sumontavimas SAX tipo laidas (3 laidai)

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

1,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Izoliuotas 10kV laidas
Aparatinis gnybtas

6,0 vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV pereinamojo Izoliatoriaus demontavimas

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

10 kV pereinamojo Izoliatoriaus sumontavimas

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

10 kV pereinamasis Izoliatorius

1,0

vnt.

10 kV pereinamo izoliatoriaus tarpinės

2,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

189	10 kV saugiklių lizdų keitimas transformatorinėje
------------	--

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kV saugiklio lizdo demontavimas

10 kV saugiklio lizdo sumontavimas

Esamo saugiklio įstatymas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis	Vienetai
1,0	vnt.
1,0	vnt.
1,0	vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

10 kv saugiklio lizdas

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kv viršįtampių ribotuvo demontavimas

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

10 kv viršįtampių ribotuvo sumontavimas

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

10 kV viršįtampių ribotuvas

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

191**10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas stacionariose transformatorinėse****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kv viršįtampių ribotuvo demontavimas

Kiekis	Vienetai
1,0	vnt.
1,0	vnt.

10 kv viršįtampių ribotuvo sumontavimas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

10 kV viršįtampių ribotuvas

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kv viršįtampių ribotuvų demontavimas 3 fazės

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

10 kv viršįtampių ribotuvų sumontavimas 3 fazės

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

10 kV viršįtampių ribotuvas

3,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

193
10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas stulpinėse transformatorinėse (3 fazės), kai ribotuvai sumontuoti atskirai
Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

10 kv viršįtampių ribotuvų demontavimas 3 fazės

Kiekis

1,0

Vienetai

vnt.

10 kv viršįtampių ribotuvų sumontavimas 3 fazės

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

10 kV viršįtampių ribotuvas

3,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

6-10 kv saugiklio demontavimas

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

6-10 kv saugiklio įstatymas

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

6-10 kV saugiklis

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

195	Alyvos pripylimas į transformatorius kaina be alyvos		
Darbai:	<p>Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.</p> <p>Alyvos pripylimas</p>	Kiekis	Vienetai
		1,0	vnt
	<p>Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)</p>		

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Transformatorinė alyva

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Rangovas privalo įsivertinti transformatorinės alyvos pasiėmimą iš AB LESTO regioninių centrų (Vilniaus, Kauno, Alytaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos). Rangovas privalo turėti alyvos saugojimo talpas bei privalo turėti galimybę saugoti ne mažiau kaip 1 toną transformatorinės alyvos aptarnaujamoje pagal remonto ir techninės priežiūros darbų sutartį teritorijoje. Rangovas privalo vadovautis AB LESTO Izoliacinės alyvos naudojimo ir saugojimo tvarkos aktualia redakcija.

196 Galios transformatoriaus iki 250 kVA keitimas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Galios transformatoriaus iki 250 kVA demontavimas
Galios transformatoriaus iki 250 kVA sumontavimas
Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Galios transformatorius
Kontaktinis tepalas

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Galios transformatoriaus daugiau kaip 630 kVA demontavimas

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Galios transformatoriaus daugiau kaip 630 kVA sumontavimas

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Galios transformatorius
Kontaktinis tepalas

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

198

Galios transformatoriaus nuo 250 iki 630 kVA keitimas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Galios transformatoriaus nuo 250 iki 630 kVA demontavimas

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Galios transformatoriaus nuo 250 iki 630 kVA sumontavimas

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Galios transformatorius
Kontaktinis tepalas

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti pažeistas grindis

Kiekis

Vienetai

1,0

m2

Išlieti naujas betonines grindis

1,0

m2

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Smėlis statybos darbams

Betonas

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

200**Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių/rozečių montavimas****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Sumontuoti pusiauhermetinį jungiklį ar rozetę
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pusiauhermetinis jungiklis/rozetė

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Nuimti defektinę pakabinamą spyną

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Uždėti pakabinamą spyną

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pakabinama spyna PS-1

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

202**Kabelio praėjimų/skylės sienose, pertvarose, grindų užtaisymas (betonavimas)(vnt)****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Užbetonuoti kabelio praėjimą/skylę sienoje ar pertvaroje

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Giluminis gruntas
Betonas

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti kirtiklio darbinį kontaktą

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Sumontuoti kirtiklio darbinį kontaktą

1,0

vnt.

Sutepti darbinius kontaktus

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinai, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kirtiklio kontaktas

1,0

vnt.

Kontaktinis tepalas

Pagalbinės medžiagos

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

204

Komplektinės transformatorinės techninė priežiūra (pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atlikti visos KT techninę priežiūrą pagal technologinę kortą
Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pagal poreikį
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atlikti galios transformatoriaus techninę priežiūrą pagal technologinę kortą

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pagal poreikį

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas.

206

Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Minsko tipo 0,4 kV skydų)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.
Atlikti 0,4 kV įrenginių techninę priežiūrą pagal technologinę kortą

Atnaujinti ir pakabinti schema

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pagal poreikį
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas.

207

Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Minsko tipo 10 kV sekcijų)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.
Atlikti 10 kV įrenginių techninę priežiūrą pagal technologinę kortą
Atnaujinti ir pakabinti schemą
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pagal poreikį

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atlikti 0,4 kV įrenginių techninę priežiūrą pagal technologinę kortą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pagal poreikį

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas.

209**Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Šiaulių tipo 10 kV sekcijų)****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atlikti 10 kV įrenginių techninę priežiūrą pagal technologinę kortą

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pagal poreikį
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Įrengti konstrukciją pakabinamai spynai.

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

Nudažyti pritvirtintą konstrukciją

1,0

vnt.

Uždėti pakabinamą spyną

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Mateline juosta

Pakabinama spyna

Gruntas

Dažai

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

211 Metalinių konstrukcijų suvirinimas (1 m)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Suvirinti metalines konstrukcijas

Suvirinimo vietas nudažyti antikoroziniais dažais

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis	Vienetai
1,0	m
1,0	m

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Suvirinimo elektrodai
Antikoroziniai dažai

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atlikti Modulinės transformatorinės 0,4 kV vienos sekcijos techninė priežiūra (pagal technologinę kortą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pagal poreikį
Schemą

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas.

213

Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kV sekcija)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atlikti Modulinės transformatorinės 10 kV vienos sekcijos techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pagal poreikį
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas.

214

Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (galios transformatoriaus sekcija)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.
Atlikti Modulinės transformatorinės galios transformatoriaus techninę priežiūrą (pagal technologinę kortą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pagal poreikį
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Sutvarkyti transformatorinės aplinką, nušienauti 2 m atstumu žolę, iškirsti krūmus, surinkti šiukšles.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas.

216
Silikagelio keitimas jėgos ir matavimo transformatoriuose (1 transformatorius)
Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Pašalinti seną silikagelį

Užpildyti nauju silikageliu

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

1,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Silikagelis

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atlikti visos stacionarios transformatorinės pilną techninę priežiūrą (Pagal technologinę kortą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1 vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pagal poreikį

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Vykiant „Stacionariosios transformatorinės techninė priežiūra (Be statybinės dalies. Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą)“ yra taikomas esant vienai šynų sekcijai (10kV, 0.4kV, galios transformatoriui). Tačiau esant daugiau nei vienai sekcijai (dvi, keturios ir daugiau) tuomet šis įkainis bus dauginamas iš atitinkamų šynų sekcijų skaičiaus. Pvz. Mūrinė transformatorinė turi dvi 10kV šynų sekcijas, dvi 0,4kV šynų sekcijas, du galios transformatorius, tuomet įkainyje įrašyta sumas dauginama iš dviejų.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atlikti Stacionarios transformatorinės 0,4 kV vienos sekcijos techninė priežiūra (pagal technologinę kortą)

Kiekis

Vienetai

1 vnt.

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pagal poreikį
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas.

219

Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kV skirstyklos)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atlikti Stacionarios transformatorinės 10 kV vienos sekcijos techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą)

Kiekis

Vienetai

1 vnt.

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pagal poreikį
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas. Vykiant „Stacionariosios transformatorinės techninė priežiūra (Be statybinės dalies. Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą)“ yra taikomas esant vienai šynų sekcijai (10kV, 0.4kV, galios transformatoriui). Tačiau esant daugiau nei vienai sekcijai (dvi, keturios ir daugiau) tuomet šis įkainis bus dauginamas iš atitinkamų šynų sekcijų skaičiaus. Pvz. Mūrinė transformatorinė turi dvi 10kV šynų sekcijas, dvi 0,4kV šynų sekcijas, du galios transformatorius, tuomet įkainyje įrašyta sumas dauginama iš dviejų.

220

Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (galios transformatoriaus)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atlikti Stacionarios transformatorinės galios transformatoriaus techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1 vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pagal poreikį
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas.

Vykdamant „Stacionariosios transformatorinės techninė priežiūra (Be statybinės dalies. Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą)“ yra taikomas esant vienai šynų sekcijai (10kV, 0.4kV, galios transformatoriui). Tačiau esant daugiau nei vienai sekcijai (dvi, keturios ir daugiau) tuomet šis įkainis bus dauginamas iš atitinkamų šynų sekcijų skaičiaus. Pvz. Mūrinė transformatorinė turi dvi 10kV šynų sekcijas, dvi 0,4kV šynų sekcijas, du galios transformatorius, tuomet įkainyje įrašyta sumas dauginama iš dviejų.

221

Stacionariųjų transformatorinių techninė priežiūra (TR aplinkos tvarkymas)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Sutvarkyti transformatorinės aplinką: iškirsti šalia sienų augančius krūmus, nupjauti žolę, surinkti šiukšles, sutvarkyti priėjimus prie transformatorinės

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pagal poreikį
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atlikti visos stulpinės transformatorinės pilną techninę priežiūrą (Pagal technologinę kortą)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pagal poreikį

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas.

223**Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (10 kV įrenginiai)****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atlikti stulpinės transformatorinės 10 kV įrenginių techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pagal poreikį

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atlikti stulpinės transformatorinės 0,4 kV įrenginių techninę priežiūrą (pagal technologinę kortą)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pagal poreikį

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas.

225

Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (galios transformatorius)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atlikti stulpinės transformatorinės galios transformatoriaus techninė priežiūrą (pagal technologinę kortą)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pagal poreikį

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas.

226 Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (ST aplinkos)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Sutvarkyti transformatorinės aplinką, iškirsti krūmus, nušienauti žolę 2 m atstumu nuo ST.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pagal poreikį

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

227**Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Įrengti šviestuvą su stikliniu gaubtu.

Įsukti kaitrinę lemputę

Prijungti prie esamo jungiklio. (Jeigu nėra aktuojamas jungiklio įrengimas)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,0

vnt.

1,0

vnt.

1,0

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Šviestuvai su stikliniu gaubtu
Kaitrine lempute

1,0	vnt.
1,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

	Kiekis	Vienetai
Demontuoti netinkamą vyrį	1,0	vnt.
Pašalinti rūdis	1,0	vnt.
Privirinti/pritvirtinti naują vyrį	1,0	vnt.
Nudažyti antikoroziniais dažais sujungimo vietas ir vyrį	1,0	vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinai, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

durų vyris	1,0	vnt.
antikoroziniai dažai		
tvirtinimo elementai		
suvirinimo elektrodai		

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos

Jeigu reikalinga tik privirinti esamą vyrį naudojamas "Metalinių konstrukcijų suvirinimas"

229 Transformatorinių metalinių durų remontas (tiesinimas)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Išsiimti kreivas duris	1,0	vnt.
Ištiesinti duris	1,0	vnt.
Įstatyti duris	1,0	vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Netinkamų grotelių demontavimas
Netinkamo sietelio demontavimas
Naujų grotelių sumontavimas
Naujo sietelio sumontavimas
Sumontuotos konstrukcijos nudažymas antikoroziniais dažais

Kiekis

Vienetai

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Metalinės Grotelės
Metalinis sietelis
Antikoroziniai dažai

1,0
1,0
1,0

vnt.
vnt.
vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

231

Trumpojo jungimo indikatorių keitimas arba sumontavimas transformatorinės narvelyje (1 vnt.)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.
Netinkamo trumpojo jungimo indikatoriaus demontavimas

Kiekis

Vienetai

Naujo trumpojo jungimo indikatoriaus sumontavimas
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Trumpojo jungimo indikatorius

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Vidinės spynos demontavimas

Vidinės spynos sumontavimas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Vidinė spyna

1,0

vnt.

Tvirtinimo elementai

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

233**Modulinės transformatorinės techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą)****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atlikti visos stacionarios transformatorinės pilną techninę priežiūrą (Pagal technologinę kortą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pagal poreikį
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Dėl įkainių, kurie vykdomi pagal technologinę kortą, traktavimo. Jeigu vykdant darbus pagal technologinę kortą vykdomi darbai, kuriuose reikalingas viso mazgo keitimas (mova, automatas, kirtiklis, izoliatorius ir t.t.) tokie darbai bus aktuojami pagal atskiras sustambintų įkainių pozicijas.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Sumontuoti automatinių jungiklių ir apskaitos uždengimą su vietomis skirtomis plombavimui.

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Medžiagos uždengimo gamybai

Tvirtinimo elementai

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

235 Durelių tiesinimas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Ištiesinti sulankstytas KS, KAS dureles

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Nudažyti galinę movą laku

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Degimo nepalaikantis lakas

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

237 Įspėjamojo ženklo atnaujinimas (1 vnt.)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Kiekis

Vienetai

Demontuoti netinkamą įspėjamąjį ženklą.

1,0

vnt.

Sumontuoti naują įspėjamąjį ženklą

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Įspėjamasis ženklas
Tvirtinimo elementai

1,0

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

238 Įžeminimo įrenginio įrengimas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti pagal įkainį N33-66 suvirinimo vietos padengimas antikorozine danga
įžeminimo kontūro varžos matavimas

Kiekis

Vienetai

1,0

kompl.

1,0

vnt.

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Įžeminimo strypai	4,0	vnt.
jungiamosios movos	3,0	vnt.
kalimo galvutė	1,0	vnt.
antgalis	1,0	vnt.
juosta cinkuota	1,0	m
suvirinimo elektrodai	0,2	kg

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atjungti netinkamą antgalį

Demontuoti netinkamą

Sumontuoti naują antgalį

Prijungti atjungtus elementus

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Antgalis

Kontaktinis tepalas

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

240	KS montavimas
------------	----------------------

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Sumontuoti kabelinę spintą

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti

Visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują KS

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelinė spinta
Įžeminimo elementai
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

kontaktinių sujungimų sutvarkymas

saugiklių keitimas

žymenų atnaujinimas

kirtiklių reguliavimas

elektrinės schemos atnaujinimas

defektinių saugiklių lūpų ir izoliatorių keitimas

durelių spynos keitimas

Dulkių nuvalymas

įžeminimo įrenginio varžos matavimas

Operatyvinio pavadinimo atnaujinimas

įspėjamųjų ženklų atnaujinimas

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

NH saugikliai

žymenys

schema
saugiklių lūpos
durelių spyna
įspėjamieji ženklai(3 vnt.)
Operatyvinis pavadinimas
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

242 Kabelių spintos techninė priežiūra (1 spinta)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

kontaktinių sujungimų sutvarkymas
saugiklių keitimas
įžeminimo įrenginio varžos matavimas
Dulkių nuvalymas

Atnaujinti ir pakabinti schema

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

NH saugikliai
Schemas

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Sutepti ir perveržti kontaktinius sujungimus

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kontaktinis tepalas

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

244 Kontaktinių varžtų keitimas (1 spinta)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Pakeisti kontaktinius varžtus

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kontaktinis tepalas

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

245

Korozijos pažeistų vietų KS/KAS/JAS užsandarinimas (1 spinta)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Užvirinti pažeistas vietas

Nudažyti pažeistas vietas antikoroziniais dažais

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Suvirinimo elektrodai
Antikoroziniai dažai
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atjungti prijungtus elementus

Demontuoti kirtiklį

Sumontuoti kirtiklį

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kontaktinė pasta

kirtiklis

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

247	KS (seno pavyzdžio) kirtiklio reguliavimas, remontas
------------	---

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atjungti prijungtus elementus
sureguliuoti kirtiklį
Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)
Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kontaktinė pasta
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atjungti prijungtus elementus

Pakeisti kontaktinį sujungimą

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kontaktinė pasta

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

249	Nepritvirtinto automatinio jungiklio pritvirtinimas
------------	--

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atjungti prijungtus elementus

Pritvirtinti automatinį jungiklį

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Tvirtinimo elementai

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Išvalyti nešvarumus (KS, KAS (JAS)) 1 spinta

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

251 Operatyvinio užrašo atnaujinimas**Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Nuimti seną žymenį

Uždėti naują žymenį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Operatyvinis žymuo

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atjunti elementus

Prijungti elementus

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinai, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kontaktinė pasta

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

253 Saugiklio laikiklį laikančio izoliatoriaus keitimas**Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti izoliatorių

Sumontuoti izoliatorių

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti užraktą KS, KAS (IAS)

Sumontuoti užraktą KS, KAS (IAS)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Užraktas

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

255**Vienfazio KAS (IAS)-1 keitimas atramoje įrengiant
įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti KAS

Sumontuoti vienfazį KAS (IAS)-1 ant atramos

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS

Įžeminimo elementai

Tvirtinimo elementai

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti KAS

Sumontuoti vienfazį KAS (IAS)-1 ant atramos

Nutiesti kabelį iki 25m. Ilgio

Prijungti kabelį

Įrengti žeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS

Žeminimo elementai

Tvirtinimo elementai

0,4 kV Kabelis

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

257

Vienfazio KAS (IAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m OKL iki sienos)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti KAS

Sumontuoti vienfazį KAS (IAS)-1 ant atramos

Nutiesti oro kabelį iki 25m. Ilgio

Prijungti kabelį

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS

Įžeminimo elementai

Tvirtinimo elementai

0,4 kV Oro kabelis

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti KAS

Sumontuoti vienfazį KAS (IAS)-2 ant atramos

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinai, Tirstai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS

Įžeminimo elementai

Tvirtinimo elementai

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

259

Vienfazio KAS (IAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m KL tiesimu)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti KAS

Sumontuoti vienfazį KAS (IAS)-2 ant atramos

Nutiesti kabelį iki 25m. Ilgio

Prijungti kabelį

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS

Įžeminimo elementai

Tvirtinimo elementai

0,4 kV Kabelis

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti KAS

Sumontuoti vienfazį KAS (IAS)-1 ant atramos

Nutiesti oro kabelį iki 25m. Ilgio

Prijungti kabelį

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS

Įžeminimo elementai

Tvirtinimo elementai

0,4 kV Oro kabelis

schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

261**Trifazio KAS (IAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti KAS

Sumontuoti Trifazį KAS (IAS)-1 ant atramos

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS

Įžeminimo elementai

Tvirtinimo elementai

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti KAS

Sumontuoti Trifazį KAS (IAS)-1 ant atramos

Nutiesti kabelį iki 25m. Ilgio

Prijungti kabelį

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS

Įžeminimo elementai

Tvirtinimo elementai

0,4 kV Kabelis

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

263**Trifazio KAS (IAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m OKL iki sienos)****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti KAS

Sumontuoti Trifazį KAS (IAS)-1 ant atramos

Nutiesti oro kabelį iki 25m. Ilgio

Prijungti kabelį

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS

Įžeminimo elementai

Tvirtinimo elementai

0,4 kV Oro kabelis

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti KAS

Sumontuoti Trifazį KAS (IAS)-2 ant atramos

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS

Įžeminimo elementai

Tvirtimo elementai

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

265

Trifazio KAS (IAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m KL tiesimu)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti KAS

Sumontuoti Trifazį KAS (IAS)-2 ant atramos

Nutiesti kabelį iki 25m. Ilgio

Prijungti kabelį

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS

Įžeminimo elementai

Tvirtinimo elementai

0,4 kV Kabelis

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti KAS

Sumontuoti Trifazį KAS (IAS)-2 ant atramos

Nutiesti oro kabelį iki 25m. Ilgio

Prijungti kabelį

Įrengti žeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS

Žeminimo elementai

Tvirtinimo elementai

0,4 kV Oro kabelis

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

267

Vienfazio KAS (IAS)-1 keitimas ant pamato įrengiant žemėnimo kontūrą (be KL tiesimo)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

KAS demontavimas

Vienfazio KAS (IAS)-1 sumontavimas ant pamato

Įrengti žemėnimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS su pamatu
Įžeminimo elementai
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

KAS demontavimas

Vienfazio KAS (IAS)-2 sumontavimas ant pamato

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS su pamatu

Įžeminimo elementai

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

269

Vienfazio KAS (IAS)-3/4 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

KAS demontavimas

Vienfazio KAS (IAS)-3/4 sumontavimas ant pamato

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS su pamatu
Įžeminimo elementai
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

KAS demontavimas

Vienfazio KAS (IAS)-5/6 sumontavimas ant pamato

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS su pamatu

Įžeminimo elementai

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

271

**Vienfazio KAS (IAS)-1 keitimas ant sienos įrengiant
įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)**

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

KAS demontavimas

Vienfazio KAS (IAS)-1 sumontavimas ant sienos

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS su pamatu
Įžeminimo elementai
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

KAS demontavimas

Vienfazio KAS (IAS)-2 sumontavimas ant sienos

Įrengti žeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Žymenų uždėjimas

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS su pamatu

Žeminimo elementai

Klijai

Žymuo

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

273

Vienfazio KAS (IAS)-3/4 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

KAS demontavimas

Vienfazio KAS (IAS)-3/4 sumontavimas ant sienos

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Žymenų uždėjimas

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS su pamatu
Įžeminimo elementai
Klijai
Žymuo
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

KAS demontavimas

Vienfazio KAS (IAS)-5/6 sumontavimas ant sienos

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Žymenų uždėjimas

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS su pamatu

Įžeminimo elementai

Klijai

Žymuo

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

275

Trifazio KAS (IAS)-1 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

KAS demontavimas

Trifazio KAS (IAS)-1 sumontavimas ant pamato

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Žymenų uždėjimas

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS su pamatu
Įžeminimo elementai
Klijai
Žymuo
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

KAS demontavimas

Trifazio KAS (IAS)-2 sumontavimas ant pamato

Įrengti žeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Žymenų uždėjimas

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS su pamatu

Žeminimo elementai

Klijai

Žymuo

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

277

Trifazio KAS (IAS)-3/4 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

KAS demontavimas

Trifazio KAS (IAS)-3/4 sumontavimas ant pamato

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Žymenų uždėjimas

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS su pamatu
Įžeminimo elementai
Klijai
Žymuo
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

KAS demontavimas

Trifazio KAS (IAS)-5/6 sumontavimas ant pamato

Įrengti žeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Žymens uždėjimas

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS su pamatu

Žeminimo elementai

Klijai

Žymuo

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

279

Trifazio KAS (IAS)-1 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

KAS demontavimas

Trifazio KAS (IAS)-1 sumontavimas ant sienos

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Žymens uždėjimas

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS su pamatu
Įžeminimo elementai
Klijai
Žymuo
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

KAS demontavimas

Trifazio KAS (IAS)-2 sumontavimas ant sienos

Įrengti žeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Žymens uždėjimas

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS su pamatu

Žeminimo elementai

Klijai

Žymuo

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

281

Trifazio KAS (IAS)-3/4 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

KAS demontavimas

Trifazio KAS (IAS)-3/4 sumontavimas ant sienos

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Žymens uždėjimas

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS su pamatu
Įžeminimo elementai
Klijai
Žymuo
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

KAS demontavimas

Trifazio KAS (IAS)-5/6 sumontavimas ant sienos

Įrengti žeminimo kontūrą ir išmatuoti

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Žymens uždėjimas

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

KAS su pamatu

Žeminimo elementai

Klijai

Žymuo

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

283 KS, KAS (IAS) spintų demontavimas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti KS, KAS (IAS)

Atnaujinti ir pakabinti schemas spintose kurios buvo prijungtos nuo(prie) demontuojamos spintos

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Schemas

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti defektinį vyrį

Sumontuoti naują vyrį

Sumontuotą/suremontuotą vyrį nudažyti antikoroziniais dažais

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Vyris

Elektrodai

Tvirtinimo detalės

Antikoroziniai dažai

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

285 Pasvirusios KS,KAS (IAS) tiesinimas

(Nepriklausomai nuo kabelis spintos tipo pvz: tranzitinė; galinė, su apskaita, be apskaitos)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Ištiesinti pakrypusį KS, KAS (IAS) (ant pamato)

grunto atkasimas rankiniu būdu

grunto užkasimas sutankinant

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis	Vienetai
1	vnt.
0,5	m3
0,5	m3

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

smėlis

0,2

m3

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Pašalinti korozijos židinius (1 spinta)

Perdažyti KS, ĮAS (IAS) perdažymas (1 spinta)

Patikrinti įžeminimo sujungimą prieš dažant

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Rudžių surišėjas

Antikoroziniai dažai

Nuriebalintojas

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

287 KS/KAS/IAS montavimas/keitimas

(Nepriklausomai nuo kabelis spintos tipo pvz: tranzitinė; galinė, su apskaita, be apskaitos)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Sumontuoti spinta.

Įrengti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti

Žymenų uždėjimas

Prijungti elementus

Visų esamų konstrukcinių elementų perkėlimas į naują spintą

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinai, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Tranzitinė apskaitos spinta
Įžeminimo elementai
Klijai
Žymuo
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Įžeminimo įrenginių iš elektrodų įrengimas (1 metras)

Kiekis Vienetai

1,0 m

Įžeminimo varžos matavimas

1,0 vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Įžeminimo laidininkas

1,0 vnt.

Įžeminimo elektrodas (variuotas/cinkuotas)

1,0 m

Suvirinimo elektrodai

0,2 kg

Kryžminė jungtis

1,0 vnt.

Sujungimo mova elektrodams

1,0 vnt.

Bitumo lakas

0,02 kg

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

289 Įžeminimo įrenginių kontaktų remontas (1 kontaktas)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Varžtinių sujungimų ir kontaktų būklės tikrinimas

Varžtinių sujungimų ir kontaktų remontas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis	Vienetai
--------	----------

1	vnt.
1	vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Smulkios medžiagos reikalingos kontakto remontui.

1

kompl.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1

m2

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Nuriebalintojas

Emalis

Tirpikliai

Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)

Skudurai

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

291 0,4 kV saugiklių lizdų keitimas transformatorinėje (1 vnt.)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV saugiklių lizdų demontavimas (lizdas)

0,4 kV saugiklių lizdų sumontavimas (lizdas) NH tipo

Įstatyti saugiklį

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis Vienetai

1,0 vnt.

1,0 vnt.

1,0 vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

NH tipo saugiklio lizdas	1,0	vnt.
Kontaktinis tepalas	0,08	t
Schema		

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atkasti žžeminimo kontūra

Patikrinti ar žžeminimo kontūras nenutrauktas

Pateikti patikrinimo protokolą

Užkasti žžeminimo kontūrą.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

293 Įžeminimo varžos matavimas**Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Išmatuoti įžeminimo varžą

Pateikti matavimo protokolą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Nuimti žymenį

Uždėti žymenį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Žymuo

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

295 Kirtiklių saugiklių bloko keitimas**Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atjungti elementus
Demontuoti saugiklių kirtiklių bloką
Sumontuoti kirtiklių saugiklių bloką
Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)
Įstatyti reikiamą saugiklių kiekį
Esant poreikiui atnaujinti ir pakabinti schemą
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Žymuo
Saugikliai
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atjungti elementus

Išvalyti ir sutepti kontaktus

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Priveržti

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

kontaktinė pasta

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

297 0,4 kV (00-01-02-03) gabarito saugiklio keitimas (1 vnt.)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti netinkamą saugiklį

Įstatyti tinkamą saugiklį

Esant poreikiui atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

NH saugiklis
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atjungti elementus

Demontuoti automatinį jungiklį

Sumontuoti automatinį jungiklį

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

automatinis jungiklis

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

299	0,4 kV iki 100 A automatinio jungiklio keitimas
------------	--

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atjungti elementus

Demontuoti automatinį jungiklį

Sumontuoti automatinį jungiklį

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

automatinis jungiklis
Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Pašalinti korozijos židinius

Nuriebalinti paviršių

Padengti paviršių antikorozinio gruntu.

Nudažyti paviršių antikoroziniais dažais

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Šveitimo priemonės

Rūdžių surišėjas

Antikorozinis gruntas

Antikoroziniai dažai

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

301	Elektros linijų arba transformatorių fazavimas
------------	---

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atjungti elementus

Atlikti fazavimą

Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kontaktinė pasta

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Grandinė fazė nulis matavimas

Pateikti matavimo protokolą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

303**Įžeminimo laidininkų (juostų) klojimas tranšėjose (su žemės darbais) (1 m)****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Pakloti įžeminimo laidininką tranšėjoje

Užkasti įžeminimo laidininką tranšėjoje

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Įžeminimo laidininkas

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Išardyti kelio dangą (žvyras)

Atstatyti kelio dangą (žvyras)

Jeigu buvo pažeista veja privaloma atstatyti

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Medžiagos pagal poreikį

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

305 Medžių šakų genėjimas (1 medis)**Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Nugenėti šakas (1 medis)

Sutvarkyti nugenėta mediena pagal trasų valymo tvarkoje nurodytus punktus
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklį ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklį remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelinų, skyriklį remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Medis tai objekte auganti sumedėjusi augmenija, kurios kelmo skersmuo daugiau kaip 12 cm, stiebo skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus daugiau kaip 11 cm.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Nupjauti medį

Sutvarkyti nugenėta mediena pagal trasų valymo tvarkoje nurodytus punktus

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Medis tai objekte auganti sumedėjusi augmenija, kurios kelmo skersmuo daugiau kaip 12 cm, stiebo skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus daugiau kaip 11 cm.

Medžio kamienai nebus skirstomi pagal kamieno storį. Jei augmenija skaitoma medžiu pagal aukščiau pateiktą išaiškinimą, ji bus pjaunama pagal įkainį nepaisant kamieno storio.

307 Papildomų užraktų ar pakabinamų spynų įrengimas

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Įrengti laikiklius papildomai spynai

Pakabinti papildomą spyną

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis	Vienetai
2,0	vnt.
1,0	vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Laikikliai	2,0	vnt.
Spyna	1,0	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Išardyti šaligatvio dangą (danga asfaltbetonis)

Atstatyti šaligatvio dangą (danga asfaltbetonis)

Jeigu buvo pažeista veja privaloma atstatyti

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Medžiagos pagal poreikį.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

309**Šaligatvio dangos išardymas ir atstatymas, kai šaligatvio danga plytelės (1 m2)****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Išardyti šaligatvio dangą (danga plytelės)

Atstatyti šaligatvio dangą (danga plytelės)

Jeigu buvo pažeista veja privaloma atstatyti

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Medžiagos pagal poreikį.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Išardyti šaligatvio dangą (danga trinkelės)

Atstatyti šaligatvio dangą (danga trinkelės)

Jeigu buvo pažeista veja privaloma atstatyti

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Medžiagos pagal poreikį.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

311 Trasos valymas (krūmai) (100 m²)**Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Išvalyti trasą nuo augmenijos (100 m²)

Sutvarkyti nugenėta mediena pagal trasų valymo tvarkoje nurodytus punktus

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Pastabos:

Trasų valymas – objekte augančios sumedėjusios augmenijos, kurios kelmo skersmuo iki 12 cm, stiebo skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus iki 11 cm, išpjovimo darbai. Stambesnė augmenija traktuojama kaip medis.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Išmatuoti šynų izoliacijos varžą

Pateikti matavimo protokolą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

313	Demontuoti 0,4 kV įrenginį (aut. Jungiklis, kirtiklis, srovės transformatorius)	Kiekis	Vienetai
Darbai:	<p>Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.</p> <p>Atjungti ir izoliuoti elementus</p> <p>Demontuoti 0,4 kV įrenginį (aut. Jungiklis, kirtiklis, srovės transformatorius)</p> <p>Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)</p>	1,0	vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Gedimo vietos paieška (paskelbta ekstremali padėtis), vieno darbuotojo 1 darbo valandos kaina

Pastabos:

Šis įkainis taikomas tik tuomet kai AB "ESO" yra paskelbta ekstremali padėtis. Ir būtina nedelsiant vykdyti gedimų paieškos darbus. Patys vykdomi darbai aktuojami tech. priežiūros įkainiais. Gedimo paieškos darbams transportas aktuojamas rekomendacijose nurodytais įkainiais. Šis įkainis negali būti taikomas kaip papildomas įkainis vykdant avarinių gedimų šalinimo darbus. Tokiems darbams bus taikomi tech. priežiūros įkainiai su papildomu 15% antkainiu.

315	Pereinamųjų varžų matavimas
------------	------------------------------------

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Išmatuoti varžas

Pateikti matavimo protokolą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

- Vykdamas remonto ir tech. priežiūros darbus 10 kV OL linijoje su visomis atšakomis ir prijungtais elementais, kai tinklas žiedinis, vykdamas perjungimus objektui (linija su visomis atšakomis ir prijungtais elementais) kai elektros įrenginius reikia sujungti į žiedą tarp maitinimo šaltinių, galima taikyti įkainį „10 kV OL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais“. Kitais atvejais operatyviniai perjungimai privalo būti įvertinti sustambintų įkainių vertėse.

Įkainis taikomas vienos darbo vietos paruošimui, nepriklausomai nuo perjungimų skaičiaus. Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

317

0,4 kV OL, KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

· Vykdamas remonto ir tech. priežiūros darbus 0,4 kV OL, KL (išskyrus KS), kai tinklas žiedinis, vykdamas perjungimus objektui, kai elektros įrenginius reikia sujungti į žiedą tarp maitinimo šaltinių, galima taikyti įkainį „0,4 kV OL, KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais“. Kitais atvejais operatyviniai perjungimai privalo būti įvertinti sustambintų įkainių vertėse.

Įkainis taikomas vienos darbo vietos paruošimui, nepriklausomai nuo perjungimų skaičiaus

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

- Vykdyti remonto ir tech. priežiūros darbus vienoje transformatorinė su kabeliniais prijunginiais, kai 10 kV KL tinklas yra žiedinis objektui (Transformatorinė su prijunginiais) kai elektros įrenginius reikia sujungti į žiedą tarp maitinimo šaltinių, galima taikyti įkainį „10 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais“. Kitais atvejais operatyviniai perjungimai privalo būti įvertinti sustambintų įkainių vertėse.

Įkainis taikomas vienos darbo vietos paruošimui, nepriklausomai nuo perjungimų skaičiaus. Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

319

0,4 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais (Vienos kabelių spintos)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

· Vykdamas remonto ir tech. priežiūros darbus vienoje kabelių spintoje su kabeliniais prijunginiais, kai 0,4 kV KL tinklas yra žiedinis objektui (Kabelinė spinta su prijunginiais) kai elektros įrenginius reikia sujungti į žiedą tarp maitinimo šaltinių, galima taikyti įkainį „0,4 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais (Vienos kabelių spintos)“. Kitais atvejais operatyviniai perjungimai privalo būti įvertinti sustambintų įkainių vertėse.

Įkainis taikomas vienos darbo vietos paruošimui, nepriklausomai nuo perjungimų skaičiaus. Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

OL stiebo g/b (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) atramos demontavimas

Kiekis

Vienetai

1,00

vnt.

OL paramščio(ių) g/b (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) atramos demontavimas

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

321 Apsaugos nuo paukščių montavimas atramoje (vnt)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Sumontuoti apsaugą nuo paukščių atramoje
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis	Vienetai
1,00	vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Apsauga nuo paukščių

1,00

kompl.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Sumontuoti apsaugą nuo paukščių

Kiekis

Vienetai

3,00

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirstai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Apsauga nuo paukščių

3,00

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

323 Galios transformatoriaus apvijų izoliacijos matavimas

(Šį darbą galima bus pasirinkti tik tuo atveju kai darbas užsakomas papildomai)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.
Atlikti galios transformatoriaus apvijų izoliacijos matavimus

Kiekis Vienetai

Pateikti matavimo protokolus

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Apsauga nuo paukščių

3,00

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.
Uždengti kabelių kanalus

Kiekis

Vienetai

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Metalinės konstrukcijos / dangtis

1,00

m2

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

325 Kabelinės spintos vidaus užpylimas gruntu (vnt.)

(Nepriklauso nuo kabelis spintos tipo pvz: tranzitinė; galinė, su apskaita, be apskaitos)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Užpildyti kabelinės spintos vidų

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,00

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Smėlio-žvyro mišinys

0,30

m3

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Apsauginio barjero įrengimas

Kiekis

Vienetai

1,00

vnt.

Pritvirtinti saugos ženklą

1,00

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Raudonas medinis barjeras

1,00

vnt.

Įspėjamas ženklas "atsargiai elektros smūgio pavojus"

1,00

vnt.

Tvirtinimo elementai

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

327

Komplektinės/Modulinės transformatorinės demontavimas (su transformatoriumi.), vnt.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.
Komplektinės/Modulinės transformatorinės demontavimas su visais įrenginiais
Galios transformatoriaus demontavimas
Galios transformatoriaus pristatymas į sandėlį
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.
Komplektinės/Modulinės transformatorinės demontavimas su visais įrenginiais (be transformatoriaus)

Kiekis

Vienetai

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

329	Atvadų tvirtinimas prie atramos (vnt)
------------	--

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Kiekis

Vienetai

pritvirtinti atvadus prie atramos apkabomis

4,00

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Kabelio laikiklis tvirtinimui prie OL atramos (su atitraukimo konstrukcija nuo atramos)

4,00 vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

330 Įžeminimo laidininko nuleidimas atrama (nuo traversos iki įžeminimo laidininko su pajungimu) (vnt.)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.
Nuleisti įžeminimo laidininką
Prijungti įžeminimo laidininką
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Armatūrinis plienas(d-10mm)	9,00	m.
Apkabos įžeminimo laidininkui pritvirtinti	4,00	vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Sumontuoti šynlaidį

Kiekis	Vienetai
1,00	m

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Aliuminio viela	0,02	kg
Šynlaidžiai	1,00	m

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

332
Įvadų/ išvadų į transformatorines demontavimas (visi vienos linijos laidai.)
Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Vienos linijos įvadų/išvadų demontavimas į/iš transformatorinės

Kiekis

Vienetai

1,00

vnt

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Kabelio apvalkalo dažymas ugniai atspariais dažais
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis Vienetai

1,00 m

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinai, Tirstai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelinai, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Benzinas	0,05	l
Skudurai	0,03	kg
Ugniai atsparūs dažai	1,00	kg

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

334	Galios transformatoriaus tarpinių keitimas (vnt)
------------	---

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Kiekis

Vienetai

Pakeisti galios transformatoriaus tarpinę
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

1,00

vnt.

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Tarpinė

1,00 vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

335 Alyvinių jungtuvų papildymas alyva (1 jungtuvas)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Užpildyti jungtuvą alyva

Kiekis Vienetai

1,00 vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Sandarinimo tarpikliai
Transformatorinė alyva

2,00 vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

336

Alyvos pavyzdžio iš transformatoriaus paėmimas ir ištyrimas (vnt)

(Įkainis taikomas tik atskiru užsakymu ir tik kai transformatoriaus galingumas didesnis 1000kVA)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Alyvos pavyzdžio paėmimas iš įrenginio

Nustatyti izoliacinės kokybės rodiklius

Pateikti bandymo protokolus/dokumentus

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

337	Kabelio vamzdžio užsandarinimas (vnt.)
------------	---

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Kiekis	Vienetai
--------	----------

Užsandarinti kabelio vamzdį	1,00	vnt.
-----------------------------	------	------

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Sandarinimo vata
Betono mišinys

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

338

KS organinio stiklo apsaugai sumontavimas/keitimas (vnt)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Sumontuoti/pakeisti KS organinio stiklo apsaugą

Kiekis

Vienetai

1,00

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Organinis stiklas 3mm

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Įrengti veidrodėlį

Kiekis

Vienetai

1,00

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Veidrodėlis su rėmeliu
Tvirtinimo elementai

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

340	KT užsandarinimas skardomis (m2)
------------	---

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Kiekis

Vienetai

Užsandarinti KT

Atnaujinti ir pakabinti schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Skarda
Schema

1,00 m2

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

341 Srovės transformatoriaus demontavimas (3 fazės)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti srovės transformatorius

Kiekis Vienetai

3,00 vnt.

Atnaujinti principinę schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Šynos intarpas šynom sujungti
Schema

3,00

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

342 Galios transformatoriaus demontavimas (1 vnt)

(Darbas vykdomas tik atskiru užsakymu)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti galios transformatorius

Kiekis

Vienetai

1,00

vnt.

Atnaujinti principinę schemą transformatorinėje

Pristatyti galios transformatorių į sandėlį

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Schema

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

343**Viršįtampių ribotuvų montavimas transformatorinėse (3 Fazės)****Darbai:**

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Sumontuoti viršįtampių ribotuvus

Atnaujinti principinę schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

3,00

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Viršįtampių ribotuvas	3,00	vnt.
Tvirtinimo detalės	1,00	kg.
Schema		

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Pakeisti pervadinių izoliatorių tarpiklius

Kiekis

Vienetai

3,00

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Pervadinio izoliatoriaus tarpiklis

3,00

vnt.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

345	Srovės transformatoriaus keitimas (3 fazės)
------------	--

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti srovės transformatorius

3,00

vnt.

Sumontuoti Srovės transformatorius

3,00

m

Šynlaidžių montavimas

3,00

vnt.

Laidų ir kabelių prijungimas prie aparatų

Šynų bandymas

Pereinamųjų varžų matavimai

Atnaujinti principinę schemą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Srovės transformatorius su patikra	3,00	vnt.
Šynos	3,00	m
Kabelis	15,00	m
Gofra	3,00	m
Schema		

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

	Kiekis	Vienetai
Demontuoti įtampos transformatorius	3,00	vnt.
Sumontuoti įtampos transformatorius	3,00	m
Šynlaidžių montavimas	3,00	vnt.
Laidų ir kabelių prijungimas prie aparatų		
Šynų bandymas		
Pereinamųjų varžų matavimai		
Atnaujinti principinę schemą		
Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)		

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinai, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Įtampos transformatorius su patikra	3,00	vnt.
Šynos	3,00	m
Kabelis	15,00	m
Gofra	3,00	m
Schema		

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

347	Kabelių gyslų užtrumpinimas ir įžeminimas(1 vnt.)
------------	--

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Užtrumpinti kabelio gyslas ir įžeminti

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

1,00

vnt.

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Skyriklio OLS techninę priežiūrą

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Kiekis

Vienetai

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirstai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

349 Vejos atstatymas (1 m2)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbinais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Atstatyti veją

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinime. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Medžiagos pagal poreikį.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

350 Narvelio demontavimas (1 vnt)

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/ 0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

Demontuoti narvelį su visais įrenginiais

1

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos: Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškinyje. PVZ: „sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinas, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Medžiagos pagal poreikį.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.

Darbai:

Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijų technologinių kortų, 10/0,4 kV transformatorinių technologinių kortų, 0,4 kV oro kabelių linijų, jų pagalbinių reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10 kV oro linijų laidų su apvalkalu, pagalbiniais reikmenų bei konstrukcijų statybos tipinių projektų, 10/0,4 kV stulpinių transformatorinių statybos tipinių projektų, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis bei atlikti žemiau išvardintus darbus.

0,4 kV OL atstojamosios varžos matavimas

Kiekis

Vienetai

Pateikti matavimo protokolą

1,0

vnt.

Visi kiti smulkūs darbai reikalingi darbui atlikti (pvz: kontaktų, sujungimų būklės patikrinimas (spintose, narveliuose, kituose įrenginiuose), Tinklo elementų defektų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, nustatymas ir atsakingų asmenų informavimas.)

Medžiagos:

Visos medžiagos, kurios yra įtrauktos į medžiagų lentelę negali būti įskaičiuotos į bendrą darbų įkainio vertę, nepriklausomai nuo to, kad jos yra įvardintos sustambinto įkainio išaiškiniame. PVZ.: sustambinto įkainio „10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas“ darbo įvykdymui reikalingos medžiagos: Techninis vazelinai, Tirštai trinti dažai (aliejiniai), Skyriklio remontinis komplektas, Kontaktinis tepalas, Žymenys. Į šio įkainio vertę nėra įskaičiuojami dažai ir žymenys, nes jie įrašyti medžiagų lentelėje. Šios medžiagos bus aktuojamos papildomai, pagal medžiagų lentelėje pateiktas kainas. Kadangi medžiagų lentelėje nėra techninio vazelino, skyriklio remontinių komplektų ir kontaktinio tepalo, šios medžiagos įsivertinamos bendroje darbų įkainio vertėje.

Logistika ir mechanizmai:

Transportas - visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus. Taip pat darbuotojų vežimas iki darbo vietos.

Mechanizmai (Jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga.

Utilizavimas:

medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB LESTO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija.

Šiukšlių išvežimas:

visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į sustambinto įkainio vertę.