

Objekto grupė	Eil. Nr.	Darbas pavadinimas	Vienetai	Lyginamasis koeficientas	Remonto darbų įkainis. Vnt. Eur be PVM	Remonto darbų įkainis. Vnt. Eur su PVM	Iš viso Remonto darbų kaina Eur be PVM	Iš viso Remonto darbų kaina Eur su PVM	Techninės priežiūros mato vnt. įkainis Eur be PVM	Techninės priežiūros mato vnt. įkainis Eur su PVM	Iš viso Techninės priežiūros kaina Eur be PVM	Iš viso Techninės priežiūros kaina Eur su PVM	Maksimalus priimtinas remonto darbų įkainis, Eur be PVM	Maksimalus priimtinas tech. priežiūros darbų įkainis, Eur be PVM
0,4 - 10 kV OL	1	0,4 - 10 kV Atramos numeravimo atnaujinimas (1 vnt.)	vnt.	15862	1,90	2,30	30137,80	36466,74	27,00	32,67	428274,00	518211,54	1,90	27,00
0,4 - 10 kV OL	2	0,4 - 10 kV OL atramos atotampas demontavimas	vnt.	24	18,83	22,78	451,92	546,82	29,98	36,27	719,50	870,59	18,83	29,98
0,4 - 10 kV OL	3	0,4 - 10 kV OL atotampas stulpelio montavimas	vnt.	15	23,17	28,04	347,55	420,54	33,01	39,95	495,19	599,18	23,17	33,01
0,4 - 10 kV OL	4	0,4 - 10 kV OL atramos atotampas įrengimas	vnt.	101	45,00	54,45	4545,00	5499,45	70,00	84,70	7070,00	8554,70	55,02	91,23
0,4 - 10 kV OL	5	0,4 - 10 kV OL atramos atotampas įtempimas	vnt.	24	34,75	42,05	834,00	1009,14	78,20	94,62	1876,82	2270,96	34,75	78,20
0,4 - 10 kV OL	6	0,4 - 10 kV OL atramos atotampas keitimas	vnt.	95	70,00	84,70	6650,00	8046,50	90,00	108,90	8550,00	10345,50	81,70	117,00
0,4 - 10 kV OL	7	0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio demontavimas	vnt.	29	60,82	73,59	1763,78	2134,17	91,23	110,39	2645,76	3201,37	60,82	91,23
0,4 - 10 kV OL	8	0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio keitimas	vnt.	15	179,56	217,27	2693,40	3259,01	260,66	315,40	3909,87	4730,94	179,56	260,66
0,4 - 10 kV OL	9	0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio pastatymas	vnt.	46	110,00	133,10	5060,00	6122,60	180,00	217,80	8280,00	10018,80	121,64	208,53
0,4 - 10 kV OL	10	0,4 - 10 kV OL rygelio įrengimas atramoms	vnt.	18	80,00	96,80	1440,00	1742,40	110,00	133,10	1980,00	2395,80	101,37	146,55
0,4 - 10 kV OL	11	0,4 - 10 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos ramsčio tvirtinimo keitimas	vnt.	40	86,00	104,06	3440,00	4162,40	100,00	121,00	4000,00	4840,00	86,00	130,00
0,4 - 10 kV OL	12	0,4 - 10 kV OL vientriebės atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)	vnt.	86	92,92	112,43	7991,12	9669,26	150,00	181,50	12900,00	15609,00	92,92	150,30
0,4 kV OL	13	0,4 kV (00) gabarito iki 160 A Kirtiklio - saugiklio blokų keitimas atramoje	vnt.	6	318,00	384,78	1908,00	2308,68	399,28	483,13	2395,68	2898,77	318,00	399,28
0,4 kV OL	14	0,4 kV (00) gabarito iki 160 A Kirtiklio - saugiklio blokų montavimas atramoje	vnt.	31	275,00	332,75	8525,00	10315,25	338,40	409,46	10490,40	12693,38	275,00	338,40
0,4 kV OL	15	0,4 kV OL Apsauginio vamzdžio montavimas	vnt.	41	49,00	59,29	2009,00	2430,89	64,80	78,41	2656,80	3214,73	49,00	64,80
0,4 kV OL	16	0,4 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas skersai linijos	vnt.	284	26,64	32,24	7566,67	9155,67	65,17	78,85	18508,00	22394,68	26,64	65,17
0,4 kV OL	17	0,4 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas išilgai linijos	vnt.	31	43,00	52,03	1333,00	1612,93	71,76	86,83	2224,56	2691,72	43,00	71,76
0,4 kV OL	18	0,4 kV OL Atvado demontavimas	vnt.	71	28,00	33,88	1988,00	2405,48	45,08	54,55	3200,68	3872,82	28,00	45,08
0,4 kV OL	19	0,4 kV OL Izoliatoriaus keitimas	vnt.	561	14,48	17,52	8123,28	9829,17	21,32	25,79	11958,50	14469,79	14,48	21,32
0,4 kV OL	20	0,4 kV OL Kontaktinio sujungimo (jungiamojo gnybto) keitimas	vnt.	38	14,48	17,52	550,24	665,79	21,32	25,79	810,02	980,13	14,48	21,32
0,4 kV OL	21	0,4 kV OL laidų demontavimas (1 laidas) (1 km)	km	0,586	202,73	245,30	118,80	143,75	289,62	350,44	169,72	205,36	202,73	289,62
0,4 kV OL	22	0,4 kV OL laidų dvigubo tvirtinimo montavimas (2 laidai) keičiant traversas	vnt.	512	43,70	52,88	22374,40	27073,02	64,80	78,41	33177,60	40144,90	43,70	64,80
0,4 kV OL	23	0,4 kV OL laidų iki 95 mm2 skerspjuvio keitimas (1 laidas) (1 km)	km	4,965	492,35	595,74	2444,52	2957,87	639,48	773,77	3175,03	3841,79	492,35	639,48
0,4 kV OL	24	0,4 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas	km	221	260,00	314,60	57460,00	69526,60	375,00	453,75	82875,00	100278,75	260,66	376,51
0,4 kV OL	25	0,4 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas	km	2684,48	140,00	169,40	375827,20	454750,91	260,00	314,60	697964,80	844537,41	159,29	260,66
0,4 kV OL	26	0,4 kV OL Laidų jungčių tvarkymas (1 laido jungtis)	vnt.	294	7,00	8,47	2058,00	2490,18	20,85	25,23	6130,78	7418,25	7,00	20,85
0,4 kV OL	27	0,4 kV įvado/išvado keitimas į/iš SD/SKS (16mm2 iki 35mm2)	vnt.	14	28,96	35,04	405,44	490,58	78,20	94,62	1094,81	1324,72	28,96	78,20
0,4 kV OL	28	0,23 kV OL Laidų keitimas į OKL 1x16+25 (1 km) su metalo konstrukcijomis	km	5	500,00	605,00	2500,00	3025,00	600,00	726,00	3000,00	3630,00	666,00	824,60
0,4 kV OL	29	0,4 kV OL Laidų keitimas į OKL nuo 3x16+25 iki 3x120+95 laidus (1 km) su metalo konstrukcijomis	km	21,382	1332,00	1611,72	28480,82	34461,80	1598,04	1933,63	34169,29	41344,84	1332,00	1598,04
0,4 kV OL	30	0,4 kV OL Laidų perjungimas (naudojant gnybtus) 1 laidas	vnt.	2353	7,00	8,47	16471,00	19929,91	20,00	24,20	47060,00	56942,60	7,99	20,85
0,4 kV OL	31	0,4 kV OL nutrūkusių laidų remontas (1 laido jungtis)	vnt.	298	25,00	30,25	7450,00	9014,50	50,00	60,50	14900,00	18029,00	34,75	52,13
0,4 kV OL	32	0,4 kV OL papildomo laido iki 95 mm2 montavimas (1 laidas) (1 km) su metalo konstrukcijomis ir izoliatoriais	km	2,374	405,47	490,62	962,59	1164,73	559,54	677,05	1328,36	1607,31	405,47	559,54
0,4 kV OL	33	0,4 kV OL papildomos traversos montavimas ant pastatytos atramos	vnt.	150	15,93	19,28	2389,50	2891,30	39,10	47,31	5864,40	7095,92	15,93	39,10
0,4 kV OL	34	0,4 kV OL Laido perrišimas	vnt.	79	8,69	10,51	686,51	830,68	31,28	37,84	2470,73	2989,58	8,69	31,28
0,4 kV OL	35	0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos keitimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)	vnt.	114	550,00	665,50	62700,00	75867,00	665,00	804,65	75810,00	91730,10	550,05	666,08
0,4 kV OL	36	0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos su 2 ramsčiais perstatymas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)	vnt.	1	550,28	665,84	550,28	665,84	637,16	770,96	637,16	770,96	550,28	637,16
0,4 kV OL	37	0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos su ramsčiu perstatymas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)	vnt.	9	434,43	525,66	3909,87	4730,94	532,90	644,81	4796,11	5803,29	434,43	532,90
0,4 kV OL	38	0,4 kV OL Vienriebės atramos keitimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)	vnt.	486	289,00	349,69	140454,00	169949,34	390,00	471,90	189540,00	229343,40	289,62	390,99
0,4 kV OL	39	0,4 kV OL Vienriebės atramos perstatymas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)	vnt.	15	192,59	233,04	2888,90	3495,57	319,74	386,88	4796,05	5803,22	192,59	319,74
0,4 kV OL	40	0,4 kV OL Traversos demontavimas	vnt.	501	9,63	11,66	4826,13	5839,62	18,24	22,07	9139,74	11059,09	9,63	18,24
0,4 kV OL	41	0,4 kV OL traversos keitimas	vnt.	501	24,70	29,89	12374,70	14973,39	36,90	44,65	18486,90	22369,15	24,70	36,90
0,4 kV OL	42	0,4 kV OL Vienfazio - Trifazio atvado laidų reguliavimas	vnt.	117	27,51	33,29	3218,90	3894,87	32,30	39,08	3779,10	4572,71	27,51	32,30
0,4 kV OL	43	0,4 kV OL vientriebės atramos tiesinimas išilgai linijos	vnt.	113	17,38	21,03	1963,94	2376,37	46,92	56,77	5301,62	6414,96	17,38	46,92
0,4 kV OL	44	0,4 kV OL vientriebės atramos tiesinimas skersai linijos	vnt.	1710,5	34,00	41,14	58157,00	70369,97	57,00	68,97	97498,50	117973,19	34,64	57,35
0,4 kV OL	45	0,4 kV Oro kabelio iki 120 mm2 skerspjuvio montavimas (1 km) su metalo konstrukcijomis	km	3,379	970,00	1173,70	3277,63	3965,93	1100,10	1331,12	3717,24	4497,86	970,00	1100,10

0,4 kV OL	46	0,4 kV Oro kabelio iki 120 mm2 skerspjūvio keitimas (1 km)	km	0,983	666,13	806,02	654,81	792,32	868,86	1051,32	854,09	1033,45	666,13	868,86
0,4 kV OL	47	0,4 kV OL traversos tiesinimas	vnt.	329	11,00	13,31	3619,00	4378,99	38,70	46,83	12732,30	15406,08	11,00	38,70
0,4 kV OL	48	0,4 kV trifazio įvado (iki 25 m ilgio) keitimas į oro kabelį	vnt.	233	95,68	115,77	22293,44	26975,06	130,00	157,30	30290,00	36650,90	95,68	130,00
0,4 kV OL	49	0,4 kV vienfazio įvado (iki 25 m ilgio) keitimas į oro kabelį	vnt.	338	72,00	87,12	24336,00	29446,56	110,00	133,10	37180,00	44987,80	72,00	115,00
0,4 kV OL	50	0,4 kV viršįtampių ribotuvų keitimas atramoje (1 vnt.)	vnt.	14	53,00	64,13	742,00	897,82	93,60	113,26	1310,40	1585,58	53,00	93,60
0,4 kV OL	51	0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje (1 vnt.)	vnt.	130	48,76	59,00	6338,80	7669,95	93,60	113,26	12168,00	14723,28	48,76	93,60
0,4 kV OL	52	Gandralizdžio demontavimas	vnt.	16	60,00	72,60	960,00	1161,60	93,60	113,26	1497,60	1812,10	60,00	93,60
0,4 kV OL	53	Gandralizdžio įrengimas 0,4 kV OL atramoje	vnt.	73	198,00	239,58	14454,00	17489,34	247,50	299,48	18067,50	21861,68	198,00	247,50
0,4 kV OL	54	Sekcinės dėžės (SD)/Stulpinį kirtiklių-saugiklių bloką (SKS) demontavimas	vnt.	24	20,00	24,20	480,00	580,80	30,60	37,03	734,40	888,62	20,00	30,60
0,4 kV OL	55	Sekcinės dėžės (SD) keitimas į Stulpinius kirtiklių-saugiklių blokus (SKS)	vnt.	5	95,00	114,95	475,00	574,75	119,60	144,72	598,00	723,58	95,00	119,60
0,4 kV OL	56	Stulpinių kirtiklių-saugiklių bloką (SKS) montavimas (be traversų keitimo)	vnt.	19	91,00	110,11	1729,00	2092,09	119,60	144,72	2272,40	2749,60	91,00	119,60
0,4 kV OL	57	Stulpinių kirtiklių-saugiklių bloką (SKS) montavimas (keičiant traversas)	vnt.	21	167,00	202,07	3507,00	4243,47	202,00	244,42	4242,00	5132,82	167,00	202,00
0,4 kV OL	58	0,4 kV Vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)	vnt.	7	231,70	280,36	1621,90	1962,50	338,86	410,02	2372,01	2870,14	231,70	338,86
10 kV OL	59	10 kV izoliatoriaus keitimas (tempioji girlianda)	vnt.	30	86,00	104,06	2580,00	3121,80	125,10	151,37	3753,00	4541,13	86,00	125,10
10 kV OL	60	10 kV neizoliuotų laidų keitimas izoliuotais laidais, keičiant metalo konstrukcijas ir izoliatorius, (3 laidai) (1 km)	km	26	3645,60	4411,17	94785,51	114690,47	4600,00	5566,00	119600,00	144716,00	3645,60	4619,44
10 kV OL	61	10 kV OL atramos su ramsčiu linijos ašyje tiesinimas skersai linijos	vnt.	71	28,96	35,04	2056,16	2487,95	51,30	62,07	3642,30	4407,18	28,96	51,30
10 kV OL	62	10 kV OL atramos su ramsčiu statmenai linijos ašiai tiesinimas išilgai linijos	vnt.	7	52,13	63,08	364,91	441,54	89,10	107,81	623,70	754,68	52,13	89,10
10 kV OL	63	10 kV OL Dvigubo laidų tvirtinimo montavimas atramoje (tvirtinimas 3 laidams) nekeičiant traversų	vnt.	48	87,40	105,75	4195,20	5076,19	129,60	156,82	6220,80	7527,17	87,40	129,60
10 kV OL	64	10 kV OL Izoliatoriaus keitimas	vnt.	212	17,00	20,57	3604,00	4360,84	26,60	32,19	5639,20	6823,43	17,00	26,60
10 kV OL	65	10 kV OL įspėjamųjų ženklų atnaujinimas (1 vnt.)	vnt.	928	7,00	8,47	6496,00	7860,16	18,00	21,78	16704,00	20211,84	7,00	18,00
10 kV OL	66	10 kV OL įvado keitimas į SAX tipo laidus kompleksinėse transformatorinėse (3 laidai)	vnt.	36	101,37	122,66	3649,32	4415,68	130,33	157,70	4691,84	5677,13	101,37	130,33
10 kV OL	67	10 kV OL laidų demontavimas (1 laidas) (1 km)	km	8,29	220,00	266,20	1823,80	2206,80	274,55	332,21	2276,02	2753,98	220,00	274,55
10 kV OL	68	10 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas	km	17	247,63	299,63	4209,66	5093,69	443,12	536,17	7532,96	9114,88	247,63	443,12
10 kV OL	69	10 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas	km	262	200,00	242,00	52400,00	63404,00	430,00	520,30	112660,00	136318,60	202,73	434,43
10 kV OL	70	10 kV OL Laidų jungčių tvarkymas (1 laido jungtis)	vnt.	34	28,00	33,88	952,00	1151,92	40,85	49,43	1388,90	1680,57	28,00	40,85
10 kV OL	71	10 kV OL Laido perrišimas	vnt.	98	16,43	19,88	1610,14	1948,27	49,53	59,93	4853,65	5872,91	16,43	49,53
10 kV OL	72	10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas	vnt.	193	130,00	157,30	25090,00	30358,90	170,00	205,70	32810,00	39700,10	130,00	173,77
10 kV OL	73	10 kV OL linijinio skyriklio pavaros keitimas	vnt.	17	115,00	139,15	1955,00	2365,55	145,35	175,87	2470,95	2989,85	115,00	145,35
10 kV OL	74	10 kV OL linijinio skyriklio pavaros remontas	vnt.	16	63,00	76,23	1008,00	1219,68	81,70	98,86	1307,20	1581,71	63,00	81,70
10 kV OL	75	10 kV OL linijinio skyriklio remontas be pavaros remonto	vnt.	17	86,00	104,06	1462,00	1769,02	146,28	177,00	2486,76	3008,98	86,00	146,28
10 kV OL	76	10 kV OL neizoliuotų laidų keitimas (35-95) mm2 (1 laidas) (1 km)	km	1,587	868,86	1051,32	1378,88	1668,45	1158,48	1401,76	1838,51	2224,59	868,86	1158,48
10 kV OL	77	10 kV OL neizoliuotų laidų montavimas (1 laidas), (1 km)	km	0,06	637,16	770,96	38,23	46,26	868,86	1051,32	52,13	63,08	637,16	868,86
10 kV OL	78	10 kV OL nutūkusių laidų remontas (1 laido jungtis)	vnt.	78	43,44	52,56	3388,32	4099,87	57,92	70,08	4517,76	5466,49	43,44	57,92
10 kV OL	79	10 kV OL Dvigubo laidų tvirtinimo montavimas atramoje (3 laidai) keičiant metalo konstrukcijas	vnt.	83	86,89	105,14	7211,87	8726,36	130,00	157,30	10790,00	13055,90	86,89	130,33
10 kV OL	80	10 kV OL Skyriklio demontavimas nuo atramos	vnt.	15	72,00	87,12	1080,00	1306,80	117,00	141,57	1755,00	2123,55	72,00	117,00
10 kV OL	81	10 kV OL skyriklio keitimas (pagal technologinę kortą)	vnt.	23	886,24	1072,35	20383,50	24664,03	1000,00	1210,00	23000,00	27830,00	886,24	1042,63
10 kV OL	82	10 kV OL skyriklio montavimas (pagal technologinę kortą)	vnt.	6	798,56	966,26	4791,36	5797,55	958,64	1159,95	5751,84	6959,73	798,56	958,64
10 kV OL	83	10 kV skyriklio operatyvinių žymenų atnaujinimas	vnt.	230	3,28	3,97	754,40	912,82	26,06	31,54	5994,72	7253,61	3,28	26,06
10 kV OL	84	10 kV OL Skyriklio šleifų keitimas į SAX tipo laidus (vienas šleifas - 3 laidai)	vnt.	206	53,29	64,48	10977,00	13282,17	104,00	125,84	21424,00	25923,04	53,29	104,27
10 kV OL	85	10 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos keitimas, (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m)	vnt.	8	579,24	700,88	4633,92	5607,04	687,85	832,30	5502,78	6658,36	579,24	687,85
10 kV OL	86	10 kV OL Vienstiebės atramos keitimas, (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m)	vnt.	59	260,66	315,40	15378,94	18608,52	364,50	441,05	21505,50	26021,66	260,66	364,50
10 kV OL	87	10 kV OL Vienstiebės atramos perstatymas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m)	vnt.	2	231,70	280,36	463,40	560,71	357,68	432,80	715,37	865,60	231,70	357,68
10 kV OL	88	10 kV OL Vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m)	vnt.	7	231,70	280,36	1621,90	1962,50	346,39	419,13	2424,72	2933,92	231,70	346,39
10 kV OL	89	10 kV OL tempiamosios girliandos keitimas	vnt.	46	81,70	98,86	3758,20	4547,42	125,10	151,37	5754,60	6963,07	81,70	125,10
10 kV OL	90	10 kV Traversos (viršūnės) demontavimas	vnt.	58	21,00	25,41	1218,00	1473,78	33,30	40,29	1931,40	2336,99	21,00	33,30
10 kV OL	91	10 kV Traversos (viršūnės) montavimas	vnt.	23	27,51	33,29	632,73	765,60	62,56	75,70	1438,86	1741,02	27,51	62,56
10 kV OL	92	10 kV OL Traversos keitimas	vnt.	184	74,00	89,54	13616,00	16475,36	100,00	121,00	18400,00	22264,00	74,52	103,50
10 kV OL	93	10 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas išilgai linijos	vnt.	45	17,38	21,03	782,10	946,34	47,96	58,03	2158,18	2611,40	17,38	47,96
10 kV OL	94	10 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas skersai linijos	vnt.	761	33,00	39,93	25113,00	30386,73	57,00	68,97	43377,00	52486,17	33,89	57,35
10 kV OL	95	10 kV Traversos tiesinimas	vnt.	125	2,72	3,29	340,00	411,40	46,92	56,77	5864,63	7096,20	2,72	46,92
10 kV OL	96	10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas atramoje	vnt.	18	43,00	52,03	774,00	936,54	90,90	109,99	1636,20	1979,80	43,00	90,90
10 kV OL	97	10 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje	vnt.	8	43,00	52,03	344,00	416,24	92,92	112,43	743,36	899,47	43,00	92,92

0,4 - 10 kV KL	98	0,4 - 10 kV movos demontavimas	vnt.	2112	4,20	5,08	8870,40	10733,18	6,20	7,50	13094,40	15844,22	5,79	8,69
0,4 - 10 kV KL	99	0,4 - 10 kV kabelio iki 120mm2 skerspjūvio demontavimas	vnt.	134	8,20	9,92	1098,80	1329,55	19,00	22,99	2546,00	3080,66	11,58	26,06
0,4 - 10 kV KL	100	0,4 - 10 kV kabelio daugiau kaip 120mm2 skerspjūvio demontavimas	vnt.	265	8,20	9,92	2173,00	2629,33	19,00	22,99	5035,00	6092,35	11,58	26,06
0,4 - 10 kV KL	101	Vandens iš tranšėjų ar kabelių kanalų (SP; TP; TR) šalinimas 1m3	m3	49	14,00	16,94	686,00	830,06	24,70	29,89	1210,30	1464,46	14,00	24,70
0,4 - 10 kV KL	102	Grunto šildymas (žiemos metu) (m2)	m2	46	46,00	55,66	2116,00	2560,36	72,00	87,12	3312,00	4007,52	65,00	99,00
0,4 - 10 kV KL	103	Kabelių žymenų atnaujinimas	vnt.	914	1,45	1,75	1325,30	1603,61	3,47	4,20	3175,24	3842,04	1,45	3,47
0,4 - 10 kV KL	104	0,4 - 10 kV kabelių gedimo vietų patikslinimas	vnt.	101	130,00	157,30	13130,00	15887,30	164,35	198,86	16599,35	20085,21	130,00	164,35
0,4 - 10 kV KL	105	0,4 - 10 kV Kabelio linijos trasos nustatymas/patikslinimas (prijungus generatorių) 500m.	vnt.	9	115,85	140,18	1042,65	1261,61	173,77	210,26	1563,93	1892,36	115,85	173,77
0,4 - 10 kV KL	106	0,4 - 10 kV Kabelio sužalojimo vietos nustatymas	vnt.	604	205,00	248,05	123820,00	149822,20	290,00	350,90	175160,00	211943,60	289,62	292,56
0,4 kV KL	107	0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis	vnt.	50	104,56	126,51	5227,85	6325,70	119,90	145,08	5995,18	7254,17	104,56	119,90
0,4 kV KL	108	0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis	vnt.	60	110,00	133,10	6600,00	7986,00	130,00	157,30	7800,00	9438,00	110,06	130,33
0,4 kV KL	109	0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis	vnt.	58	115,85	140,18	6719,30	8130,35	130,33	157,70	7559,08	9146,49	115,85	130,33
0,4 kV KL	110	0,4 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis	vnt.	47	90,00	108,90	4230,00	5118,30	110,00	133,10	5170,00	6255,70	121,64	150,60
0,4 kV KL	111	0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis	vnt.	68	57,92	70,08	3938,56	4765,66	82,55	99,88	5613,09	6791,84	57,92	82,55
0,4 kV KL	112	0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis	vnt.	75	68,79	83,24	5159,21	6242,65	96,30	116,52	7222,61	8739,36	68,79	96,30
0,4 kV KL	113	0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis	vnt.	36	68,40	82,76	2462,40	2979,50	101,00	122,21	3636,00	4399,56	68,40	101,00
0,4 kV KL	114	0,4 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis	vnt.	49	79,94	96,73	3917,00	4739,57	106,58	128,96	5222,52	6319,25	79,94	106,58
0,4 kV KL	115	0,4 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų)	vnt.	58	60,00	72,60	3480,00	4210,80	70,00	84,70	4060,00	4912,60	72,41	96,30
0,4 kV KL	116	0,4 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbų)	vnt.	68	62,00	75,02	4216,00	5101,36	80,00	96,80	5440,00	6582,40	86,89	110,06
0,4 kV KL	117	0,4 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų)	vnt.	95	60,00	72,60	5700,00	6897,00	75,00	90,75	7125,00	8621,25	81,09	101,26
0,4 kV KL	118	0,4 kV Jungiamosios movos montavimas daugia kaip 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbų)	vnt.	46	70,00	84,70	3220,00	3896,20	82,00	99,22	3772,00	4564,12	92,68	115,56
0,4 kV KL	119	0,4 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbais)	vnt.	38	280,00	338,80	10640,00	12874,40	330,16	399,50	12546,19	15180,89	289,62	330,16
0,4 kV KL	120	0,4 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbais)	vnt.	69	290,00	350,90	20010,00	24212,10	333,07	403,01	22981,66	27807,81	295,41	333,07
0,4 kV KL	121	0,4 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbais)	vnt.	74	280,00	338,80	20720,00	25071,20	319,74	386,88	23660,52	28629,23	289,62	319,74
0,4 kV KL	122	0,4 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbais)	vnt.	65	215,00	260,15	13975,00	16909,75	333,07	403,01	21649,39	26195,77	295,41	333,07
0,4 kV KL	123	0,4 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km)	km	0,05	1158,48	1401,76	57,92	70,09	1448,10	1752,20	72,41	87,61	1158,48	1448,10
0,4 kV KL	124	0,4 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km)	km	0,102	1448,10	1752,20	147,71	178,72	1737,72	2102,64	177,25	214,47	1448,10	1737,72
0,4 kV KL	125	0,4 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km)	km	0,123	1013,67	1226,54	124,68	150,86	1303,29	1576,98	160,30	193,97	1013,67	1303,29
0,4 kV KL	126	0,4 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km)	km	0,08	1303,29	1576,98	104,26	126,16	1592,91	1927,42	127,43	154,19	1303,29	1592,91
0,4 kV KL	127	0,4 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km)	km	0,03	868,86	1051,32	26,07	31,54	1158,48	1401,76	34,75	42,05	868,86	1158,48
0,4 kV KL	128	0,4 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km)	km	0,21	1013,67	1226,54	212,87	257,57	1303,29	1576,98	273,69	331,17	1013,67	1303,29
0,4 kV KL	129	0,4 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais)	km	0,654	3330,63	4030,06	2178,23	2635,66	3620,25	4380,50	2367,64	2864,85	3330,63	3620,25
0,4 kV KL	130	0,4 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais)	km	0,028	3475,44	4205,28	97,31	117,75	3909,87	4730,94	109,48	132,47	3475,44	3909,87
0,4 kV KL	131	0,4 kV Plastikinio vamzdžio paklojimas ir kabelio įvėrimas kai kabelio gyslų skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km)	km	0,31	9267,00	11213,07	2872,77	3476,05	11584,00	14016,64	3591,04	4345,16	9267,00	11584,00
0,4 kV KL	132	0,4 kV Plastikinio vamzdžio paklojimas ir kabelio įvėrimas kai kabelio gyslų skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km)	km	0,01	9267,84	11214,09	92,68	112,14	11584,80	14017,61	115,85	140,18	9267,84	11584,80
0,4 kV KL	133	0,4 kV Kabelio paklojimas su vamzdžio pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km) (su žemės darbais ir vamzdžiu)	km	0,141	50900,72	61589,87	7177,00	8684,17	57779,19	69912,82	8146,87	9857,71	50900,72	57779,19

0,4 kV KL	134	0,4 kV Kabelio paklojimas su vamzdžio pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km) (su žemės darbai ir vamzdžiu)	km	0,146	53434,89	64656,22	7801,49	9439,81	61254,63	74118,10	8943,18	10821,24	53434,89	61254,63
0,4 kV KL	135	0,4 kV Kabelio paklojimas atrama, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 m)	m	35	8,69	10,51	304,15	368,02	13,76	16,64	481,46	582,57	8,69	13,76
0,4 kV KL	136	0,4 kV Kabelio paklojimas atrama, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 m)	m	45	11,58	14,01	521,10	630,53	16,51	19,98	743,00	899,02	11,58	16,51
0,4 kV KL	137	0,4 kV kabelių izoliacijos varžos matavimas (1 kabelis)	vnt.	920	16,00	19,36	14720,00	17811,20	19,00	22,99	17480,00	21150,80	16,22	19,00
0,4 kV KL	138	0,4 kV Kabelių apsaugos prie atramos sumontavimas	vnt.	28	49,00	59,29	1372,00	1660,12	66,24	80,15	1854,72	2244,21	49,00	66,24
0,4 kV KL	139	0,4 kV Permontuoti ir palyginti kabelių apsaugą prie atramos	vnt.	8	13,00	15,73	104,00	125,84	21,00	25,41	168,00	203,28	13,00	21,00
0,4 kV KL	140	0,4 kV Pritvirtinti esamą kabelio movą	vnt.	21	27,51	33,29	577,75	699,08	39,96	48,36	839,26	1015,51	27,51	39,96
10 kV KL	141	10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis	vnt.	70	133,23	161,20	9325,76	11284,17	208,53	252,32	14597,10	17662,49	133,23	208,53
10 kV KL	142	10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis	vnt.	65	155,00	187,55	10075,00	12190,75	260,00	314,60	16900,00	20449,00	159,29	260,66
10 kV KL	143	10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis	vnt.	61	143,36	173,47	8745,02	10581,48	221,56	268,09	13515,28	16353,49	143,36	221,56
10 kV KL	144	10 kV Galinės, stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis	vnt.	85	170,00	205,70	14450,00	17484,50	270,00	326,70	22950,00	27769,50	173,77	275,14
10 kV KL	145	10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis	vnt.	68	115,00	139,15	7820,00	9462,20	159,00	192,39	10812,00	13082,52	115,00	159,00
10 kV KL	146	10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis	vnt.	95	110,00	133,10	10450,00	12644,50	135,00	163,35	12825,00	15518,25	114,95	138,00
10 kV KL	147	10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis	vnt.	36	110,06	133,17	3962,07	4794,10	159,87	193,44	5755,26	6963,87	110,06	159,87
10 kV KL	148	10 kV Galinės, vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis	vnt.	78	100,00	121,00	7800,00	9438,00	165,00	199,65	12870,00	15572,70	119,90	169,43
10 kV KL	149	10 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų)	vnt.	68	100,00	121,00	6800,00	8228,00	150,00	181,50	10200,00	12342,00	130,00	195,30
10 kV KL	150	10 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbų)	vnt.	78	110,00	133,10	8580,00	10381,80	150,00	181,50	11700,00	14157,00	141,00	195,30
10 kV KL	151	10 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbai)	vnt.	89	240,00	290,40	21360,00	25845,60	338,86	410,02	30158,45	36491,73	289,62	338,86
10 kV KL	152	10 kV Jungiamosios movos montavimas iki 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbai)	vnt.	68	250,00	302,50	17000,00	20570,00	359,71	435,25	24460,33	29597,00	304,10	359,71
10 kV KL	153	10 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (be žemės darbų)	vnt.	90	100,00	121,00	9000,00	10890,00	150,00	181,50	13500,00	16335,00	130,00	195,30
10 kV KL	154	10 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis (be žemės darbų)	vnt.	68	220,00	266,20	14960,00	18101,60	180,00	217,80	12240,00	14810,40	304,10	217,00
10 kV KL	155	10 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, sausas kabelis (su žemės darbai)	vnt.	78	280,00	338,80	21840,00	26426,40	346,39	419,13	27018,36	32692,21	289,62	346,39
10 kV KL	156	10 kV Jungiamosios movos montavimas daugiau kaip 120mm2, alyvinis kabelis (su žemės darbai)	vnt.	68	300,00	363,00	20400,00	24684,00	359,71	435,25	24460,33	29597,00	304,10	359,71
10 kV KL	157	10 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm2 (1 km)	km	0,221	1158,48	1401,76	256,02	309,79	1448,10	1752,20	320,03	387,24	1158,48	1448,10
10 kV KL	158	10 kV Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm2 (1 km)	km	0,182	1448,10	1752,20	263,55	318,90	1737,72	2102,64	316,27	382,68	1448,10	1737,72
10 kV KL	159	10 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm2 (1 km)	km	0,097	1013,67	1226,54	98,33	118,97	1303,29	1576,98	126,42	152,97	1013,67	1303,29
10 kV KL	160	10 kV Kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm2 (1 km)	km	0,085	1303,29	1576,98	110,78	134,04	1592,91	1927,42	135,40	163,83	1303,29	1592,91
10 kV KL	161	10 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm2 (1 km)	km	0,151	868,86	1051,32	131,20	158,75	1158,48	1401,76	174,93	211,67	868,86	1158,48
10 kV KL	162	10 kV Kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm2 (1 km)	km	0,087	1013,67	1226,54	88,19	106,71	1303,29	1576,98	113,39	137,20	1013,67	1303,29
10 kV KL	163	10 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm2 (1 km) (su žemės darbai)	km	0,092	3330,63	4030,06	306,42	370,77	3620,25	4380,50	333,06	403,01	3330,63	3620,25
10 kV KL	164	10 kV Kabelio paklojimas, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm2 (1 km) (su žemės darbai)	km	0,04	3475,44	4205,28	139,02	168,21	3909,87	4730,94	156,39	189,24	3475,44	3909,87
10 kV KL	165	10 kV Plastikinio vamzdžio paklojimas ir kabelio įvėrimas kai kabelio gyslų skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 km)	km	0,117	8688,00	10512,48	1016,50	1229,96	10136,00	12264,56	1185,91	1434,95	8688,00	10136,00
10 kV KL	166	10 kV Plastikinio vamzdžio paklojimas ir kabelio įvėrimas kai kabelio gyslų skerspjūvis iki 120 mm2 (1 km)	km	0,123	8688,00	10512,48	1068,62	1293,04	10136,00	12264,56	1246,73	1508,54	8688,00	10136,00
10 kV KL	167	10 kV Kabelio paklojimas su vamzdžio pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis iki 120mm2 (1 km) (su žemės darbai ir vamzdžiu)	km	0,102	50900,72	61589,87	5191,87	6282,17	57779,19	69912,82	5893,48	7131,11	50900,72	57779,19

10 kV KL	168	10 kV Kabelio paklojimas su vamzdžio pradūrimu, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120mm2 (1 km) (su žemės darbai ir vamzdžiu)	km	0,124	56403,50	68248,23	6994,03	8462,78	62615,84	75765,17	7764,36	9394,88	56403,50	62615,84
10 kV KL	169	10 kV Kabelio paklojimas atrama, kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (1 m)	m	150	11,58	14,01	1737,00	2101,77	18,65	22,56	2797,26	3384,68	11,58	18,65
10 kV KL	170	10 kV Kabelio paklojimas atrama, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (1 m)	m	123	13,76	16,64	1691,99	2047,31	19,04	23,03	2341,31	2832,98	13,76	19,04
10 kV KL	171	10 kV kabelių bandymas išlygintąjį įtampa	vnt.	10	100,00	121,00	1000,00	1210,00	120,00	145,20	1200,00	1452,00	130,33	165,08
10 kV KL	172	10 kV kabelių bandymas labai žemo dažnio įtampa (VLF)	vnt.	230	140,00	169,40	32200,00	38962,00	191,85	232,14	44124,95	53391,19	147,71	191,85
10 kV KL	173	10 kV Kabelių apsaugos prie atramos sumontavimas	vnt.	28	37,00	44,77	1036,00	1253,56	43,70	52,88	1223,60	1480,56	37,00	43,70
10 kV KL	174	10 kV Permontuoti ir palyginti kabelių apsaugą prie atramos	vnt.	11	13,00	15,73	143,00	173,03	19,95	24,14	219,45	265,53	13,00	19,95
10 kV KL	175	10 kV Pritvirtinti esamą kabelio movą	vnt.	18	20,27	24,53	364,86	441,48	31,97	38,68	575,46	696,31	20,27	31,97
TR	176	0,4 kV atraminio izoliatoriaus keitimas	vnt.	68	28,00	33,88	1904,00	2303,84	40,00	48,40	2720,00	3291,20	28,96	41,27
TR	177	0,4 kV iki 630A srovės kirtiklio keitimas	vnt.	6	57,92	70,08	347,52	420,50	86,89	105,14	521,34	630,82	57,92	86,89
TR	178	0,4 kV iki 630A srovės kirtiklių remontas	vnt.	48	72,00	87,12	3456,00	4181,76	105,80	128,02	5078,40	6144,86	72,00	105,80
TR	179	0,4 kV orinio išvado (remontas)/ keitimas stacionariojoje transformatorinėje (4 laidai arba gyslos)	vnt.	13	101,37	122,66	1317,81	1594,55	125,12	151,39	1626,53	1968,11	101,37	125,12
TR	180	0,4 kV orinių išvadų keitimas komplektinėse transformatorinėse (4 laidai arba gyslos)	vnt.	49	69,00	83,49	3381,00	4091,01	105,80	128,02	5184,20	6272,88	69,00	105,80
TR	181	0,4 kV viršįtampių ribotuvų keitimas transformatorinėje	vnt.	126	14,48	17,52	1824,48	2207,62	26,06	31,54	3284,06	3973,72	14,48	26,06
TR	182	10 kV atraminio izoliatoriaus keitimas	vnt.	257	36,70	44,41	9431,90	11412,60	49,00	59,29	12593,00	15237,53	36,80	49,40
TR	183	10 kV galios skyriklių keitimas 10 kV narveliuose (tik pakeitimo darbai)	vnt.	1	579,24	700,88	579,24	700,88	868,86	1051,32	868,86	1051,32	579,24	868,86
TR	184	10 kV galios skyriklių remontas	vnt.	39	130,00	157,30	5070,00	6134,70	175,00	211,75	6825,00	8258,25	130,00	178,48
TR	185	10 kV galios skyriklių techninė priežiūra	vnt.	4	86,89	105,14	347,56	420,55	133,23	161,21	532,92	644,83	86,89	133,23
TR	186	10 kV iškroviklio keitimas (viena fazė)	vnt.	16	36,00	43,56	576,00	696,96	54,15	65,52	866,40	1048,34	36,00	54,15
TR	187	10 kV orinio įvado keitimas (remontas) stacionariojoje transformatorinėje	vnt.	14	118,00	142,78	1652,00	1998,92	163,76	198,15	2292,64	2774,09	118,00	163,76
TR	188	10 kV pereinamojo izoliatoriaus keitimas	vnt.	180	60,00	72,60	10800,00	13068,00	83,00	100,43	14940,00	18077,40	60,00	83,72
TR	189	10 kV saugiklių lizdų keitimas transformatorinėje	vnt.	82	11,58	14,01	949,56	1148,97	26,06	31,54	2137,25	2586,07	11,58	26,06
TR	190	10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas komplektinėse transformatorinėse	vnt.	50	31,86	38,55	1593,00	1927,53	45,83	55,45	2291,26	2772,42	31,86	45,83
TR	191	10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas stacionariose transformatorinėse	vnt.	66	31,86	38,55	2102,76	2544,34	44,83	54,24	2958,71	3580,04	31,86	44,83
TR	192	10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas stulpinėse transformatorinėse (3 fazės), kai ribotuvai panaudoti kaip atraminiai izoliatoriai	vnt.	15	81,00	98,01	1215,00	1470,15	108,90	131,77	1633,50	1976,54	81,00	108,90
TR	193	10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas stulpinėse transformatorinėse (3 fazės), kai ribotuvai sumontuoti atskirai	vnt.	20	43,00	52,03	860,00	1040,60	90,90	109,99	1818,00	2199,78	43,00	90,90
TR	194	6-10 kV saugiklių keitimas (1 vnt.)	vnt.	172	2,90	3,51	498,80	603,55	26,06	31,54	4483,01	5424,44	2,90	26,06
TR	195	Alyvos pripylimas į transformatorius kaina be alyvos	vnt.	11	579,24	700,88	6371,64	7709,68	1158,48	1401,76	12743,28	15419,37	579,24	1158,48
TR	196	Galios transformatoriaus iki 250 kVA keitimas	vnt.	43,5	329,65	398,88	14339,78	17351,13	412,30	498,88	17935,05	21701,41	329,65	412,30
TR	197	Galios transformatoriaus daugiau kaip 630 kVA keitimas	vnt.	1	347,54	420,52	347,54	420,52	434,43	525,66	434,43	525,66	347,54	434,43
TR	198	Galios transformatoriaus nuo 250 iki 630 kVA keitimas	vnt.	12	330,16	399,50	3961,96	4793,97	412,71	499,38	4952,50	5992,53	330,16	412,71
TR	199	Grindų remontas stacionarioje transformatorinėje (1 m2)	m2	103	19,00	22,99	1957,00	2367,97	19,00	22,99	1957,00	2367,97	19,00	19,00
TR	200	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių/rozečių montavimas	vnt.	20	14,48	17,52	289,60	350,42	26,64	32,24	532,86	644,77	14,48	26,64
TR	201	Išorinės spynos keitimas transformatorinėje	vnt.	30	5,79	7,01	173,70	210,18	26,06	31,54	781,92	946,12	5,79	26,06
TR	202	Kabelio praėjimų/skylių sienose, pertvarose, grindų užtaisymas (betonavimas)(vnt)	m2	3,3	17,38	21,03	57,35	69,40	41,27	49,93	136,18	164,78	17,38	41,27
TR	203	Kirtiklio darbinį kontaktų keitimas TR (1 kontaktas)	vnt.	2	11,58	14,01	23,16	28,02	38,52	46,61	77,05	93,22	11,58	38,52
TR	204	Komplektinės transformatorinės techninė priežiūra (pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą)	vnt.	296	260,00	314,60	76960,00	93121,60	350,00	423,50	103600,00	125356,00	260,00	390,60
TR	205	Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (10 kV galios transformatorių)	vnt.	9	72,00	87,12	648,00	784,08	110,00	133,10	990,00	1197,90	72,00	115,00
TR	206	Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Minsko tipo 0,4 kV skydų)	vnt.	2	57,00	68,97	114,00	137,94	86,00	104,06	172,00	208,12	57,00	86,00
TR	207	Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Minsko tipo 10 kV skydų)	vnt.	1	72,00	87,12	72,00	87,12	108,00	130,68	108,00	130,68	72,00	108,00
TR	208	Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Šiaulių tipo 0,4 kV skydų)	vnt.	1	78,00	94,38	78,00	94,38	115,00	139,15	115,00	139,15	78,00	115,00
TR	209	Komplektinių transformatorinių techninė priežiūra (Šiaulių tipo 10 kV skydų)	vnt.	3	101,00	122,21	303,00	366,63	152,00	183,92	456,00	551,76	101,00	152,00
TR	210	Konstruktinių pakabinamoms spynomis transformatorinėje įrengimas	vnt.	90	11,00	13,31	990,00	1197,90	20,70	25,05	1863,00	2254,23	11,00	20,70
TR	211	Metallinių konstrukcijų suvirinimas (1 m)	m	47	13,00	15,73	611,00	739,31	19,95	24,14	937,65	1134,56	13,00	19,95
TR	212	Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (0,4 kV sekcija)	vnt.	63	69,00	83,49	4347,00	5259,87	84,64	102,41	5332,32	6452,11	69,00	84,64
TR	213	Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kV sekcija)	vnt.	59	86,00	104,06	5074,00	6139,54	117,00	141,57	6903,00	8352,63	86,00	117,00

TR	214	Modulinių transformatorių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (galios transformatoriaus sekcija)	vnt.	67	49,00	59,29	3283,00	3972,43	67,50	81,68	4522,50	5472,23	49,00	67,50
TR	215	Modulinių transformatorių techninė priežiūra (MT aplinkos sutvarkymas)	vnt.	27	23,17	28,04	625,59	756,96	29,31	35,47	791,40	957,60	23,17	29,31
TR	216	Silikagelio keitimas jėgos ir matavimo transformatoriuose (1 transformatorius)	vnt.	87	20,27	24,53	1763,49	2133,82	39,10	47,31	3401,35	4115,64	20,27	39,10
TR	217	Stacionariosios transformatorinės techninė priežiūra (Be statybinės dalies. Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą)	vnt.	280	430,00	520,30	120400,00	145684,00	550,00	665,50	154000,00	186340,00	434,00	612,72
TR	218	Stacionariųjų transformatorių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (0,4 kV skirstyklos)	vnt.	21	144,00	174,24	3024,00	3659,04	199,64	241,56	4192,44	5072,85	144,00	199,64
TR	219	Stacionariųjų transformatorių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kV skirstyklos)	vnt.	50	115,00	139,15	5750,00	6957,50	140,00	169,40	7000,00	8470,00	115,00	159,16
TR	220	Stacionariųjų transformatorių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (galios transformatoriaus)	vnt.	46	66,00	79,86	3036,00	3673,56	70,00	84,70	3220,00	3896,20	66,00	84,55
TR	221	Stacionariųjų transformatorių techninė priežiūra (TR aplinkos tvarkymas)	vnt.	12	23,17	28,04	278,04	336,43	31,86	38,55	382,32	462,61	23,17	31,86
TR	222	Stulpinės transformatorinės techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą)	vnt.	110	247,00	298,87	27170,00	32875,70	290,00	350,90	31900,00	38599,00	247,00	292,56
TR	223	Stulpinių transformatorių techninė priežiūra (10 kV įrenginiai)	vnt.	2	110,00	133,10	220,00	266,20	130,00	157,30	260,00	314,60	110,00	130,00
TR	224	Stulpinių transformatorių techninė priežiūra (0,4 kV įrenginiai)	vnt.	3	78,00	94,38	234,00	283,14	107,00	129,47	321,00	388,41	78,00	107,00
TR	225	Stulpinių transformatorių techninė priežiūra (galios transformatorius)	vnt.	5	86,00	104,06	430,00	520,30	115,00	139,15	575,00	695,75	86,00	115,00
TR	226	Stulpinių transformatorių techninė priežiūra (ST aplinkos)	vnt.	1	43,44	52,56	43,44	52,56	66,03	79,90	66,03	79,90	43,44	66,03
TR	227	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	vnt.	28	21,00	25,41	588,00	711,48	46,80	56,63	1310,40	1585,58	21,00	46,80
TR	228	Transformatorių durų vyrių keitimas (vyris)	vnt.	20	13,00	15,73	260,00	314,60	29,45	35,63	589,00	712,69	13,00	29,45
TR	229	Transformatorių metalinių durų remontas (tiesinimas)	vnt.	46	43,00	52,03	1978,00	2393,38	56,70	68,61	2608,20	3155,92	43,00	56,70
TR	230	Transformatorių vėdinimo grotelių su sietelių įrengimas/keitimas	vnt.	62	78,20	94,62	4848,40	5866,56	105,57	127,74	6545,34	7919,86	78,20	105,57
TR	231	Trumpojo jungimo indikatorius keitimas arba sumontavimas transformatorinės narvelyje (1 vnt.)	vnt.	11	8,69	10,51	95,59	115,66	26,64	32,24	293,08	354,62	8,69	26,64
TR	232	Vidinės spyros keitimas transformatorinėje	vnt.	405	20,00	24,20	8100,00	9801,00	31,00	37,51	12555,00	15191,55	20,00	31,28
TR	233	Modulinės transformatorinės techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą)	vnt.	146	225,62	272,99	32939,86	39857,23	250,00	302,50	36500,00	44165,00	225,62	266,45
KS,KAS	234	Automatinių jungiklių ir apskaitų uždegimo KAS (JAS) sumontavimas	vnt.	19	37,65	45,56	715,35	865,57	46,34	56,07	880,46	1065,36	37,65	46,34
KS,KAS	235	Durių tiesinimas	vnt.	16	11,00	13,31	176,00	212,96	20,00	24,20	320,00	387,20	11,00	20,00
KS,KAS	236	Galinės movos dažymas laku	vnt.	2	17,00	20,57	34,00	41,14	28,00	33,88	56,00	67,76	17,00	28,00
KS,KAS	237	Įspėjamojo ženklo atnaujinimas (1 vnt.)	vnt.	1030	6,00	7,26	6180,00	7477,80	18,00	21,78	18540,00	22433,40	6,00	18,24
KS,KAS	238	Įžeminimo įrenginio įrengimas	vnt.	571	72,00	87,12	41112,00	49745,52	90,00	108,90	51390,00	62181,90	72,41	91,23
KS,KAS	239	Kabelio gyslių antgalio permontavimas	vnt.	345	7,24	8,76	2497,80	3022,34	26,00	31,46	8970,00	10853,70	7,24	26,06
KS,KAS	240	KS montavimas	vnt.	10	247,63	299,63	2476,27	2996,29	360,00	435,60	3600,00	4356,00	247,63	364,92
KS,KAS	241	Kabelių spintos remontas (1 spinta)	vnt.	420	164,68	199,26	69165,60	83690,38	230,00	278,30	96600,00	116886,00	164,68	234,00
KS,KAS	242	Kabelių spintos techninė priežiūra (1 spinta)	vnt.	521	63,72	77,10	33198,12	40169,73	78,20	94,62	40742,72	49298,69	63,72	78,20
KS,KAS	243	Kontaktinių sujungimų KS perveržimas (1 spinta)	vnt.	3	1,00	1,21	3,00	3,63	6,65	8,05	19,95	24,14	1,00	6,65
KS,KAS	244	Kontaktinių varžtų keitimas (1 spinta)	vnt.	96	18,05	21,84	1732,80	2096,69	28,00	33,88	2688,00	3252,48	18,05	28,00
KS,KAS	245	Korozijos pažeistų vietų KS/KAS/JAS užsandinimas (1 spinta)	vnt.	168	14,00	16,94	2352,00	2845,92	21,16	25,60	3554,88	4301,40	14,00	21,16
KS,KAS	246	KS (seno pavyzdžio) kirtiklio keitimas	vnt.	2	57,92	70,08	115,84	140,17	86,89	105,14	173,78	210,27	57,92	86,89
KS,KAS	247	KS (seno pavyzdžio) kirtiklio reguliavimas, remontas	vnt.	5	26,00	31,46	130,00	157,30	43,00	52,03	215,00	260,15	26,00	43,00
KS,KAS	248	KS (seno pavyzdžio) kontaktinio sujungimo keitimas	vnt.	10	14,00	16,94	140,00	169,40	38,00	45,98	380,00	459,80	14,00	38,00
KS,KAS	249	Nepritvirtinto automatinio jungiklio pritvirtinimas	vnt.	9	14,48	17,52	130,32	157,69	26,64	32,24	239,79	290,14	14,48	26,64
KS,KAS	250	Nešvarumų išvalymas (1 spinta)	vnt.	848	7,00	8,47	5936,00	7182,56	9,00	10,89	7632,00	9234,72	7,00	9,90
KS,KAS	251	Operatyvinio užrašo atnaujinimas	vnt.	2993	7,00	8,47	20951,00	25350,71	9,00	10,89	26937,00	32593,77	7,00	9,90
KS,KAS	252	Prijungtų linijų perjungimas KS	vnt.	45	14,00	16,94	630,00	762,30	36,00	43,56	1620,00	1960,20	14,00	36,00
KS,KAS	253	Saugiklio laikiklį laikiančio izoliatoriaus keitimas	vnt.	14	22,59	27,33	316,26	382,67	39,96	48,36	559,51	677,00	22,59	39,96
KS,KAS	254	Užrakto keitimas	vnt.	29	14,48	17,52	419,92	508,10	26,60	32,19	771,40	933,39	14,48	26,60
KS,KAS	255	Vienfazio KAS (JAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)	vnt.	1	202,73	245,30	202,73	245,30	260,66	315,40	260,66	315,40	202,73	260,66
KS,KAS	256	Vienfazio KAS (JAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m KL tiesimu)	vnt.	8	373,03	451,37	2984,26	3610,95	380,00	459,80	3040,00	3678,40	373,03	443,12
KS,KAS	257	Vienfazio KAS (JAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m OKL iki sienos)	vnt.	14	260,66	315,40	3649,24	4415,58	320,00	387,20	4480,00	5420,80	260,66	359,71
KS,KAS	258	Vienfazio KAS (JAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)	vnt.	1	202,73	245,30	202,73	245,30	260,66	315,40	260,66	315,40	202,73	260,66
KS,KAS	259	Vienfazio KAS (JAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m KL tiesimu)	vnt.	2	405,47	490,62	810,94	981,24	492,35	595,74	984,70	1191,49	405,47	492,35

KS,KAS	260	Vienfazio KAS (IAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m OKL iki sienos)	vnt.	1	260,66	315,40	260,66	315,40	371,44	449,44	371,44	449,44	260,66	371,44
KS,KAS	261	Trifazio KAS (IAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)	vnt.	27	202,73	245,30	5473,71	6623,19	239,81	290,17	6474,79	7834,50	202,73	239,81
KS,KAS	262	Trifazio KAS (IAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m KL tiesimu)	vnt.	4	385,20	466,09	1540,79	1864,35	452,96	548,08	1811,85	2192,34	385,20	452,96
KS,KAS	263	Trifazio KAS (IAS)-1 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m OKL iki sienos)	vnt.	4	260,66	315,40	1042,64	1261,59	359,71	435,25	1438,84	1741,00	260,66	359,71
KS,KAS	264	Trifazio KAS (IAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)	vnt.	3	202,73	245,30	608,19	735,91	260,66	315,40	781,98	946,20	202,73	260,66
KS,KAS	265	Trifazio KAS (IAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m KL tiesimu)	vnt.	8	385,20	466,09	3081,57	3728,70	452,96	548,08	3623,70	4384,67	385,20	452,96
KS,KAS	266	Trifazio KAS (IAS)-2 keitimas atramoje įrengiant įžeminimo kontūrą (su iki 25 m OKL iki sienos)	vnt.	1	260,66	315,40	260,66	315,40	359,71	435,25	359,71	435,25	260,66	359,71
KS,KAS	267	Vienfazio KAS (IAS)-1 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)	vnt.	2	231,70	280,36	463,40	560,71	266,45	322,40	532,90	644,81	231,70	266,45
KS,KAS	268	Vienfazio KAS (IAS)-2 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)	vnt.	4	246,18	297,88	984,72	1191,51	269,64	326,26	1078,55	1305,05	246,18	269,64
KS,KAS	269	Vienfazio KAS (IAS)-3/4 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)	vnt.	6	260,66	315,40	1563,96	1892,39	288,90	349,56	1733,37	2097,38	260,66	288,90
KS,KAS	270	Vienfazio KAS (IAS)-5/6 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)	vnt.	3	275,14	332,92	825,42	998,76	302,65	366,21	907,95	1098,62	275,14	302,65
KS,KAS	271	Vienfazio KAS (IAS)-1 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)	vnt.	5	231,70	280,36	1158,50	1401,79	253,13	306,28	1265,64	1531,42	231,70	253,13
KS,KAS	272	Vienfazio KAS (IAS)-2 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)	vnt.	4	246,18	297,88	984,72	1191,51	266,45	322,40	1065,80	1289,62	246,18	266,45
KS,KAS	273	Vienfazio KAS (IAS)-3/4 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)	vnt.	6	253,13	306,28	1518,77	1837,71	279,77	338,52	1678,63	2031,14	253,13	279,77
KS,KAS	274	Vienfazio KAS (IAS)-5/6 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)	vnt.	2	288,90	349,56	577,79	699,13	319,74	386,88	639,47	773,76	288,90	319,74
KS,KAS	275	Trifazio KAS (IAS)-1 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)	vnt.	6	260,66	315,40	1563,96	1892,39	288,90	349,56	1733,37	2097,38	260,66	288,90
KS,KAS	276	Trifazio KAS (IAS)-2 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)	vnt.	4	275,14	332,92	1100,56	1331,68	302,65	366,21	1210,60	1464,83	275,14	302,65
KS,KAS	277	Trifazio KAS (IAS)-3/4 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)	vnt.	6	289,62	350,44	1737,72	2102,64	316,41	382,85	1898,44	2297,11	289,62	316,41
KS,KAS	278	Trifazio KAS (IAS)-5/6 keitimas ant pamato įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)	vnt.	8	288,90	349,56	2311,16	2796,50	330,16	399,50	2641,30	3195,98	288,90	330,16
KS,KAS	279	Trifazio KAS (IAS)-1 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)	vnt.	7	247,63	299,63	1733,39	2097,40	279,77	338,52	1958,40	2369,67	247,63	279,77
KS,KAS	280	Trifazio KAS (IAS)-2 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)	vnt.	4	275,14	332,92	1100,56	1331,68	293,09	354,64	1172,37	1418,57	275,14	293,09
KS,KAS	281	Trifazio KAS (IAS)-3/4 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)	vnt.	3	289,62	350,44	868,86	1051,32	306,42	370,76	919,25	1112,29	289,62	306,42
KS,KAS	282	Trifazio KAS (IAS)-5/6 keitimas ant sienos įrengiant įžeminimo kontūrą (be KL tiesimo)	vnt.	5	318,58	385,48	1592,90	1927,41	333,07	403,01	1665,34	2015,06	318,58	333,07
KS,KAS	283	KS, KAS (IAS) spintų demontavimas	vnt.	212	15,00	18,15	3180,00	3847,80	24,00	29,04	5088,00	6156,48	15,20	30,60
KS,KAS	284	KS, KAS (IAS) durų vyrių remontas arba keitimas (vyris)	vnt.	16	7,24	8,76	115,84	140,17	11,58	14,01	185,28	224,19	7,24	11,58
KS,KAS	285	Pasvirusios KS, KAS (IAS) tiesinimas	vnt.	77	22,00	26,62	1694,00	2049,74	38,70	46,83	2979,90	3605,68	22,00	38,70
KS,KAS	286	KS, IAS (IAS) perdažymas (1 spinta)	vnt.	106	32,00	38,72	3392,00	4104,32	45,00	54,45	4770,00	5771,70	32,00	46,80
KS,KAS	287	KS/KAS/IAS montavimas/keitimas	vnt.	2	260,66	315,40	521,32	630,80	405,47	490,62	810,94	981,24	260,66	405,47
Kita	288	Įžeminimo įrenginių iš elektrodų įrengimas (1 metras)	m	571	8,00	9,68	4568,00	5527,28	10,00	12,10	5710,00	6909,10	8,69	11,58
Kita	289	Įžeminimo įrenginių kontaktų remontas (1 kontaktas)	vnt.	154	13,00	15,73	2002,00	2422,42	18,00	21,78	2772,00	3354,12	13,76	20,70
Kita	290	0,4 - 10 kV įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas	m	202	2,90	3,51	585,80	708,82	11,70	14,16	2363,40	2859,71	2,90	11,70
Kita	291	0,4 kV saugiklių lizdų keitimas transformatorinėje (1 vnt.)	vnt.	114	11,58	14,01	1320,12	1597,35	25,20	30,49	2872,80	3476,09	11,58	25,20
Kita	292	Įžeminimo įrenginio patikrinimas atkasant	vnt.	334	9,00	10,89	3006,00	3637,26	18,00	21,78	6012,00	7274,52	10,00	20,70
Kita	293	Įžeminimo varžos matavimas	vnt.	1030	11,00	13,31	11330,00	13709,30	28,00	33,88	28840,00	34896,40	11,58	28,96
Kita	294	Žymenų uždėjimas/atnaujinimas (1 žymuo)	vnt.	800	2,00	2,42	1600,00	1936,00	10,42	12,61	8337,60	10088,50	2,00	10,42
Kita	295	Kirtiklių saugiklių bloko keitimas	vnt.	21	43,44	52,56	912,24	1103,81	57,92	70,08	1216,32	1471,75	43,44	57,92
Kita	296	Kontaktinio sujungimo sutepimas, suveržimas, valymas	vnt.	2738	1,00	1,21	2738,00	3312,98	6,00	7,26	16428,00	19877,88	1,00	6,30
Kita	297	0,4 kV (00-01-02-03) gabarito saugiklio keitimas (1 vnt.)	vnt.	1196	2,90	3,51	3468,40	4196,76	10,00	12,10	11960,00	14471,60	2,90	11,70
Kita	298	0,4 kV daugiau kaip 100 A automatinio jungiklio keitimas	vnt.	1	11,58	14,01	11,58	14,01	28,96	35,04	28,96	35,04	11,58	28,96
Kita	299	0,4 kV iki 100 A automatinio jungiklio keitimas	vnt.	32	8,69	10,51	278,08	336,48	26,64	32,24	852,58	1031,62	8,69	26,64

Kita	300	Anksčiau dažytų elektrotechninių įrenginių dažymas (1 m2)	m2	3748	4,00	4,84	14992,00	18140,32	10,00	12,10	37480,00	45350,80	4,34	13,03
Kita	301	Elektros linijų arba transformatorių fazavimas	vnt.	7	17,38	21,03	121,66	147,21	46,78	56,60	327,45	396,21	17,38	46,78
Kita	302	Grandinės "fazė - nulis" tariamosios varžos matavimas	vnt.	880	10,00	12,10	8800,00	10648,00	25,00	30,25	22000,00	26620,00	10,65	28,96
Kita	303	Įžeminimo laidininkų (juostų) klojimas tranšėjose (su žemės darbais) (1 m)	m	65	14,48	17,52	941,20	1138,85	26,06	31,54	1694,16	2049,93	14,48	26,06
Kita	304	Kelio dangos išardymas ir atstatymas kai dangą žyvas (1 m2)	m2	265	13,00	15,73	3445,00	4168,45	25,00	30,25	6625,00	8016,25	13,00	25,20
Kita	305	Medžių šakų genėjimas (1 medis)	vnt.	8079	13,00	15,73	105027,00	127082,67	23,00	27,83	185817,00	224838,57	14,34	28,67
Kita	306	OL trasose augančio medžio pjovimas	vnt.	2384	9,00	10,89	21456,00	25961,76	20,00	24,20	47680,00	57692,80	10,65	26,06
Kita	307	Papildomų užraktų ar pakabinamų spyrių įrengimas	vnt.	195	11,58	14,01	2258,10	2732,30	20,85	25,23	4066,34	4920,27	11,58	20,85
Kita	308	Šaligatvio dangos išardymas ir atstatymas, kai šaligatvio dangą asfaltbetonis (1 m2)	m2	90	35,00	42,35	3150,00	3811,50	46,00	55,66	4140,00	5009,40	35,91	46,00
Kita	309	Šaligatvio dangos išardymas ir atstatymas, kai šaligatvio dangą plytelės (1 m2)	m2	571	30,00	36,30	17130,00	20727,30	41,40	50,09	23639,40	28603,67	32,44	41,40
Kita	310	Šaligatvio dangos išardymas ir atstatymas, kai šaligatvio dangą trinkelės (1 m2)	m2	479	27,00	32,67	12933,00	15648,93	45,00	54,45	21555,00	26081,55	35,91	46,80
Kita	311	Trasos valymas (krūmai) (100 m2)	100 m2	1491	9,50	11,50	14164,50	17139,05	26,00	31,46	38766,00	46906,86	9,63	26,06
Kita	312	0,4 - 10 kV Šynų izoliacijos varžos matavimas	vnt.	142	24,00	29,04	3408,00	4123,68	45,00	54,45	6390,00	7731,90	24,70	49,50
Kita	313	Demontuoti 0,4 kV įrenginį (aut. Jungiklis, kirtiklis, srovės transformatorius)	vnt.	37	10,00	12,10	370,00	447,70	19,32	23,38	714,84	864,96	10,00	19,32
Kita	314	Gedimo vietos paieška (paskelbta ekstremali padėtis), vieno darbuotojo 1 darbo valandos kaina	val.	861	14,00	16,94	12054,00	14585,34	14,00	16,94	12054,00	14585,34	14,00	14,00
Kita	315	Pereinamųjų varžų matavimas	vnt.	71	2,00	2,42	142,00	171,82	13,50	16,34	958,50	1159,79	2,00	13,50
Kita	316	10 kV OL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais	vnt.	5	22,88	27,68	114,40	138,42	28,09	33,99	140,45	169,94	22,88	28,09
Kita	317	0,4 kV OL, KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais	vnt.	30	42,86	51,86	1285,80	1555,82	57,00	68,97	1710,00	2069,10	42,86	57,00
Kita	318	10 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais	vnt.	5	37,07	44,85	185,35	224,27	42,86	51,86	214,30	259,30	37,07	42,86
Kita	319	0,4 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais (Vienos kabelių spintos)	vnt.	90	22,88	27,68	2059,20	2491,63	28,00	33,88	2520,00	3049,20	22,88	28,00
0,4 -10 kV OL	320	0,4 - 10 kV OL sudėtingos atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m)	vnt.	86	180,00	217,80	15480,00	18730,80	235,00	284,35	20210,00	24454,10	180,78	237,75
0,4 kV OL	321	Apsaugos nuo paukščių montavimas atramoje (vnt)	vnt.	73	60,00	72,60	4380,00	5299,80	95,00	114,95	6935,00	8391,35	60,59	95,59
TR	322	Apsaugos nuo paukščių ant galios transformatoriaus montavimas (3 fazės).	vnt.	172	97,00	117,37	16684,00	20187,64	130,00	157,30	22360,00	27055,60	97,50	130,50
TR	323	Galios transformatoriaus apvijų izoliacijos matavimas	vnt.	142	18,00	21,78	2556,00	3092,76	48,00	58,08	6816,00	8247,36	18,73	48,73
TR	324	Kabelių kanalų uždengimas dangčiais (m2)	m2	98	55,00	66,55	5390,00	6521,90	97,00	117,37	9506,00	11502,26	57,57	97,57
KS,KAS	325	Kabelinės spintos vidaus užpylimas gruntu (vnt.)	vnt.	230	11,50	13,92	2645,00	3200,45	50,00	60,50	11500,00	13915,00	11,63	51,63
TR	326	Apsauginio barjero transformatorinėse įrengimas (vnt.)	vnt.	80	17,73	21,45	1418,13	1715,94	47,73	57,75	3818,40	4620,26	17,73	47,73
TR	327	Komplektinės/Modulinės transformatorinės demontavimas (su transformatoriumi.), vnt.	vnt.	43	380,00	459,80	16340,00	19771,40	450,00	544,50	19350,00	23413,50	384,00	450,40
TR	328	Komplektinės/Modulinės transformatorinės demontavimas (be transformatoriaus.), vnt.	vnt.	43	230,00	278,30	9890,00	11966,90	300,00	363,00	12900,00	15609,00	265,95	345,69
0,4 - 10 kV OL	329	Atvadų tvirtinimas prie atramos (vnt)	vnt.	117	20,00	24,20	2340,00	2831,40	50,00	60,50	5850,00	7078,50	20,00	50,00
0,4 -10 kV OL	330	Įžeminimo laidininko nuleidimas atrama (nuo traversos iki įžeminimo laidininko su pajungimu) (vnt.)	vnt.	117	35,63	43,11	4168,71	5044,14	85,63	103,61	10018,71	12122,64	35,63	85,63
TR	331	Aliuminio šynlaidžio montavimas (keičiant galios transf. iš didesnio į mažesnį) (m.)	m.	34	20,65	24,99	702,10	849,54	50,65	61,29	1722,10	2083,74	20,65	50,65
TR	332	Įvadų/ išvadų į transformatorines demontavimas (visi vienos linijos laidai.)	vnt.	117	21,53	26,05	2519,01	3048,00	50,00	60,50	5850,00	7078,50	21,53	64,51
0,4 - 10 kV KL	333	Kabelio dažymas ugniai atspariais dažais (m)	m	300	25,44	30,78	7631,00	9233,51	50,00	60,50	15000,00	18150,00	25,44	55,44
TR	334	Galios transformatoriaus tarpinių keitimas (vnt)	vnt.	98	75,00	90,75	7350,00	8893,50	115,00	139,15	11270,00	13636,70	76,83	116,83
TR	335	Alyvinių jungtuvų papildymas alyva (1 jungtuvas)	vnt.	17	20,81	25,17	353,69	427,96	60,81	73,58	1033,77	1250,86	20,81	60,81
TR	336	Alyvos pavyzdžio iš transformatoriaus paėmimas ir ištyrimas (vnt)	vnt.	17	41,76	50,52	709,84	858,90	81,76	98,93	1389,92	1681,80	41,76	81,76
KS,KAS	337	Kabelio vamzdžio užsandinimas (vnt.)	vnt.	56	8,67	10,48	485,24	587,14	35,67	43,16	1997,52	2417,00	8,67	35,67
KS,KAS	338	KS organinio stiklo apsaugai sumontavimas/keitimas (vnt)	vnt.	68	34,38	41,60	2337,84	2828,79	84,00	101,64	5712,00	6911,52	34,38	84,38
TR	339	Veidrodėlio įrengimas alyvos lygiui galios transformatoriui nustatyti (vnt.)	vnt.	15	18,67	22,58	279,98	338,77	48,00	58,08	720,00	871,20	18,67	48,00
TR, KS, KAS	340	KT užsandinimas skardomis (m2)	m2	150	16,86	20,40	2529,00	3060,09	55,00	66,55	8250,00	9982,50	16,86	56,86
TR	341	Srovės transformatoriaus demontavimas (3 fazės)	vnt.	20	17,70	21,42	354,00	428,34	47,70	57,72	954,00	1154,34	17,70	47,70
TR	342	Galios transformatoriaus demontavimas (1 vnt)	vnt.	45	220,14	266,37	9906,30	11986,62	300,14	363,17	13506,30	16342,62	220,14	300,14
TR	343	Virštampių ribotuvių montavimas transformatorinėse (3 Fazės)	vnt.	60	32,25	39,02	1934,70	2340,99	62,25	75,32	3735,00	4519,35	32,25	62,25
TR	344	Pervadinių izoliatorių tarpiklių keitimas (3 fazės)	vnt.	80	40,03	48,43	3202,00	3874,42	75,00	90,75	6000,00	7260,00	40,03	75,00

TR	345	Srovės transformatoriaus keitimas (3 fazės)	vnt.	20	203,00	245,63	4060,00	4912,60	253,00	306,13	5060,00	6122,60	203,00	253,00
TR	346	Įtampos transformatoriaus keitimas (3fazės)	vnt.	20	222,66	269,42	4453,20	5388,37	272,00	329,12	5440,00	6582,40	222,66	272,00
TR, KS, KAS	347	Kabelių gyslių užtrumpinimas ir įžeminimas(1 vnt.)	vnt.	15	39,36	47,62	590,33	714,29	70,00	84,70	1050,00	1270,50	39,36	70,00
10 kV OL	348	Skryklio (OLS) techninė priežiūra	vnt.	20	143,18	173,25	2863,60	3464,96	190,00	229,90	3800,00	4598,00	143,18	190,00
Kita	349	Vejos atstatymas (1 m2)	m2	571	4,99	6,04	2849,29	3447,64	7,93	9,60	4528,03	5478,92	4,99	7,93
TR	350	Narvelio demontavimas (1 vnt)	vnt	20	300,00	363,00	6000,00	7260,00	350,00	423,50	7000,00	8470,00	324,00	398,00
0,4 kV OL	351	0,4 kV OL atstojamosios varžos matavimas	vnt.	550	23	27,83	12650,00	15306,50	30	36,30	16500,00	19965,00	23,45	30,65
Lyginamųjų koeficientų bei įkainių sandaugos suma iš viso, Eur.:							2906938,08	3517395,07			4855530,14	5875191,47		