

SĄMATA

PATVIRTINTA: _____ TŪKST. EUR

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

2018 __M. _____MEN. __D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė

18-016 Sporto paskirties inžinerinio statinio, Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno r. sav., statyba

2018.04.03

Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Sporto paskirties inžinerinio statinio, Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno r. sav., statyba	280433.45	30789.37		311222.82
Viso III:	280433.45	30789.37		311222.82
Viso II-III:	280433.45	30789.37		311222.82

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Informacinio stendo įrengimas			484.00	484.00
Išlipdomoji nuotraukos (dokumentacijos) atlikimas			1210.00	1210.00
Viso IV:			1694.00	1694.00
Viso II-IV:	280433.45	30789.37	1694.00	312916.82



Direktorius
Vitalius Legota

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė

18-016 Sporto paskirties inžinerinio statinio, Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno r. sav., statyba

Statinys

1 Sporto paskirties inžinerinio statinio, Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno r. sav., statyba

2018.04.03

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)		
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso
1	Sklypo plano darbai	209753.31	30789.37	240542.68
2	Lietaus nuotekų ir drenažo sistema	42824.32		42824.32
3	Elektrotechnika	27855.82		27855.82
Iš viso:		280433.45	30789.37	311222.82

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

UAB "NK Statyba"

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 18-016 Sporto paskirties inžinerinio statinio, Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno r. sav., statyba**Statinyys 1 Sporto paskirties inžinerinio statinio, Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno r. sav., statyba****Žiniaraštis 1 Sklypo plano darbai**

2018.04.03

Suma žiniaraščiui 209753.31 EUR

Lapas 1


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo ir paruošiamieji darbai						
1 N9P-0107		Metalinių lenktų profilių rėmų montavimas t k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000		0.530	130.4907	69.16
2 KALK		Įkastų sunkvežimio padangų demontavimas vnt. ir utilizavimas		14.000	12.3512	172.92
3 R16-130		Suolų, šiukšliadėžių demontavimas vnt. k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000		2.000	22.9182	45.84
4 N27-34		Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai ir susidariusių statybos atliekų pašalinimas	100m3	0.8898	293.0531	260.76
5 R16-7		Skaldos pasluoksniu ardymas ir susidariusių m3 statybos atliekų pašalinimas		222.450	2.0087	446.84
6 R16-7		Smėlio pasluoksniu ardymas ir susidariusių m3 statybos atliekų pašalinimas		430.070	2.0087	863.88
7 R16-7		Žvyro pasluoksniu ardymas ir susidariusių m3 statybos atliekų pašalinimas		42.230	2.0087	84.83
8 R16-7		Smėlio pasluoksniu ardymas ir susidariusių m3 statybos atliekų pašalinimas		90.080	2.0087	180.94
9 N27-40		Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas ir susidariusių statybos atliekų pašalinimas	100m2	2.815	133.6812	376.31
10 R16-7		Smėlio pasluoksniu ardymas ir susidariusių m3 statybos atliekų pašalinimas		5.440	2.0087	10.93
11 R16-53		Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant žvyro arba smėlio pagrindo, išardymas ir susidariusių statybos atliekų pašalinimas	m	34.000	1.5741	53.52
12 R16-7		Smėlio pasluoksniu ardymas ir susidariusių m3 statybos atliekų pašalinimas		120.400	2.0087	241.85
13 N1P-1303		Susidariusių statybos atliekų pašalinimas iš aikštelės: augalinio sluoksnio su pagrindu	100m3	12.000	129.1508	1549.81
Skryjuje 1						4357.59
2 Krepšinio ir tinklinio aikštelės įrengimas						
1 N1-94		I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais	t. m3	0.307	1046.5798	321.30
2 N27P-8-1		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio)	100m3	1.7792	1600.0745	2846.85
3 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis)	100m2	6.135	703.6746	4317.04
4 N27P-17-1		0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h)	100m2	6.135	1010.9558	6202.21

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5	N27P-30-2	14mm storio guminės dangos įrengimas	100m2	6.135	224.6429	1378.18
6	88001002	Liejama universalių sporto aikštelių danga 14mm	m2	613.500	22.2554	13653.69
7	N27P-50-1	Dangos ženklavimas dažais ištisine linija kelių ženklavimo mašinomis, kai linijos plotis 0,05m	km	0.256	1095.2770	280.39
8	R61P-0401	Krepšinio reguliuojamų stovų montavimas, įrengiant betoninius pamatus	vnt	2.000	132.8979	265.80
10	R61P-0404	Tinklinio reguliuojamų stovų montavimas, įrengiant betoninius pamatus	kompl.	1.000	152.8072	152.81
11	88001007	Įbetonuojami tinklinio stovai (reguliuojamo aukščio), su įbetonuojama gilze ir dangteliu, minkštonis apsaugomis	kompl.	2.000	278.4600	556.92
15	N7P-0805	Metalinio tinklo tvoros įrengimas, kai stulpai metaliniai	m	104.000	44.4227	4619.96
16	N57P-5126	Vartelių įrengimas be stulpų pastatymo	vnt	1.000	175.3287	175.33
17	N57P-1211	Daugiau 0,7 m iki 1,2 m gylis duobių stulpams grunte gręžimas rankiniais benzininiais gręžtuvais (gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,2 m)	100vnt	0.520	209.4323	108.90
18	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio)	100m3	0.1653	1600.0745	264.49
19	N27P-11-3	Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis)	100m2	0.570	624.1581	355.77
20	N27P-28-1	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0.570	160.3236	91.38
21	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu, kai plytelės 300x300x70mm	100m2	0.570	1659.9484	946.17
22	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 50x200mm	100m	0.685	617.7579	423.16
23	255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	0.685	160.6500	110.05
24	R16-130	Suolų, šiukšliadėžių įrengimas	vnt.	4.000	44.1488	176.60
Skyriuje 2						37247.00
3	N1-300	Šuoliukų į toli sektoriaus įrengimas II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylis nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylis duobių kasimas	100m3	0.075	1315.0995	98.63
2	N6-18	Betoniniai juostiniai pamatai, atraminės rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų	m3	1.500	139.8540	209.78
3	N27P-24-1	Šuoliaduobės bordiūrų įrengimas	100m	0.240	695.7109	166.97
4	88001003	Šuoliaduobės bordiūrai	m	24.000	27.6961	664.71
5	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas smėliu rankiniu būdu	100m3	0.073	640.8132	46.78
6	573023	Sijotas smėlis	m3	7.300	21.4200	156.37
7	N27P-50-1	Dangos ženklavimas dažais ištisine linija kelių ženklavimo mašinomis, kai linijos plotis 0,05m	km	0.024	1095.2770	26.29
8	N9P-0107	Metalinių profilių rėmų montavimas	t	0.061	217.4845	13.27
9	74	Nerūdijančio plieno gaminiai	kg	61.000	5.6870	346.91
Skyriuje 3						1729.71
4	N1-96	Bėgimo takų įrengimas II grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais	t. m3	0.588	437.1429	257.04
2	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio)	100m3	3.7845	1600.0745	6055.48
3	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16	100m2	13.050	703.6746	9182.95

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis)				
4	N27P-17-1	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio	100m2	13.050	1010.9558	13192.97
		viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h)				
5	N27P-30-2	14mm storio guminės dangos įrengimas	100m2	13.050	224.6429	2931.59
6	88001005	Liejama universalių sporto aikštelių danga	m2	1305.000	14.7584	19259.71
		14mm				
7	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono	100m	3.470	617.7579	2143.62
		pagrindo , kai bordiūrai 50x200mm				
8	255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	3.470	160.6500	557.46
9	N57P-6101	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo	km	1.329	675.2736	897.44
		rutuliukais ištisine linija kelių ženklavimo mašinomis (linijos plotis 12.00 cm)				
10	N27P-51-1	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo	m2	42.500	9.2753	394.20
		rutuliukais purkštuvu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2				
		Skyriuje 4				54872.46
	5	Rankinio ir salės futbolo aikštelių su treniruoklių aikštelių įrengimas				
1	N1-96	II grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki t. m3		1.570	491.1592	771.12
		10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais				
2	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo	100m3	4.710	1600.0745	7536.35
		sluoksnio įrengimas (smėlio)				
3	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16	100m2	15.700	703.6746	11047.69
		pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis)				
4	N57P-3502	Atsijų pasluoksnio šaligatviui įrengimas	100m2	15.700	77.5570	1217.64
		(sluoksnio storis 5.00 cm)				
5	570893	Dolomito skaldos atsijos	m3	86.350	26.1110	2254.68
6	N11P-1304	Sporto aikščių sintetinės dangos įrengimas	m2	1570.000	2.8142	4418.29
7	88001004	Sintetinė veja	m2	1570.000	17.5752	27593.04
8	N7P-0805	Metalinio tinklo tvoros įrengimas , kai	m	137.000	42.1981	5781.14
		stulpai metaliniai				
9	N57P-5126	Vartelių įrengimas be stulpų pastatymo	vnt	2.000	175.3287	350.66
10	N57P-1211	Daugiau 0,7 m iki 1,2 m gylis duobių	100vnt	0.690	209.4323	144.51
		stulpams grunte gręžimas rankiniais benziniais gręžtuvais (gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,2 m)				
11	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo	100m3	0.3741	1600.0745	598.59
		sluoksnio įrengimas (smėlio)				
12	N27P-11-3	Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo ar dangos	100m2	1.290	624.1581	805.16
		įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis)				
13	N27P-28-1	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (	100m2	1.290	160.3236	206.82
		sluoksnio storis 3 cm)				
14	N27P-29-1	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas,	100m2	1.290	1514.8984	1954.22
		užpildant siūles smėliu, kai plytelės 300x300x70mm				
15	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono	100m	0.400	617.7579	247.10
		pagrindo , kai bordiūrai 50x300mm				
16	255	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	0.600	160.6500	96.39
17	N57P-6101	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo	km	0.6716	6094.1913	4092.86
		rutuliukais ištisine linija kelių ženklavimo mašinomis (linijos plotis 8.00 cm)				
18	R61P-0407	Futbolo vartų montavimas sporto salėse	vnt	6.000	53.3608	320.16
21	R16-130	Suolų, šiukšliadėžių įrengimas	vnt.	12.000	63.9676	767.61
		Skyriuje 5				70204.03
	6	Sporto treniruoklių aikštelės įrengimas				
2	R16-130	Suolų, šiukšliadėžių įrengimas	vnt.	2.000	304.9426	609.89

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyriuje 6					609.89	
7 Augmenija						
1	N48-261	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II 100m2 gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k3=0.000		9.060	178.5238	1617.43
2	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų 100m2 užsėjimas rankiniu būdu		9.060	205.1634	1858.78
Skyriuje 7					3476.21	
8 Papildomi borteliai po patikslinimų						
1	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo	100m	1.065	617.7579	657.91
2	88001006	Bordiūrai	m	106.500	1.8314	195.04
Skyriuje 8					852.95	
Žiniaraštyje 1					173349.84	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					36403.47	
Iš viso žiniaraštyje 1					209753.31	

Sudarė : Daiva Šidiškienė
/Vardas Pavardė/



ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 18-016 Sporto paskirties inžinerinio statinio, Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno r. sav., statyba

Statinsys 1 Sporto paskirties inžinerinio statinio, Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno r. sav., statyba

Žiniaraštis 1 Sklypo plano darbai

2018.04.03

Suma žiniaraščiui 30789.37 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
----------	-------	--	---------------	--------	-----------	-----------

2 Krepšinio ir tinklinio aikštelės įrengimas

9	1	Įbetonuojamas krepšinio stovas, aukštis iki lanko 3,05m, lenta (1,8x1,05 m) su spyruokliuojančiu oranžiniu lanku ir tinkleliu, įbetonuojama gilze ir tvirtinimo elementais, krepšinio stovo minkšta apsauga	vnt	2.000	721.0	1442.0
12	2	Antenos iš stiklo pluošto 1,80 m ilgio, Ø10 mm, dažytos raudona ir balta spalvomis, besikeičiančiomis kas 10 cm	vnt	2.000	22.0	44.0
13	3	Profesionalus tinklinio tinklas iš polipropileno, 9,50x1,0 m, akutės dydis 100x100 mm, tinklo storis 3 mm, su 5 cm storio apvadu	vnt	1.000	115.0	115.0
14	4	Profesionalus teisėjų bokštelis su minkštomis apsaugomis (kilnojamas)	vnt	1.000	476.0	476.0
25	5	Suoliukai žaidėjams su plastikinėmis kėdutėmis, 5 vietų	vnt	2.000	250.0	500.0
26	6	Lauko šiukšliadėžė	vnt.	2.000	250.0	500.0

Skyriuje 2 3077

3 Šuoliukų į tolį sektoriaus įrengimas

10	7	Pasparta su plastikiniu indikatoriumi 1,22m	vnt	1.000	180.0	180.0
----	---	---	-----	-------	-------	-------

Skyriuje 3 180

5 Rankinio ir salės futbolo aikštelių su treniruočių aikštelėmis įrengimas

19	8	Salės futbolo vartai	vnt	6.000	475.0	2850.0
20	9	Futbolo vartų tinklas	vnt	6.000	45.0	270.0
22	10	Suoliukai žaidėjams su plastikinėmis kėdutėmis, 7 vietų	vnt	6.000	350.0	2100.0
23	11	Lauko šiukšliadėžė	vnt	6.000	250.0	1500.0

Skyriuje 5 6720

6 Sporto treniruoklių aikštelės įrengimas

1	12	Stacionarūs lauko treniruokliai ir gimnastikos įrenginiai	vnt	12.000	1251.98	15023.76
3	10	Suoliukai žaidėjams su plastikinėmis kėdutėmis, 7 vietų	vnt	1.000	350.0	350.0
4	11	Lauko šiukšliadėžė	vnt	1.000	95.0	95.0

Skyriuje 6 15468.76

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
-------------	-------	--	------------------	--------	--------------	--------------

žiniaraštyje 1

25445.76

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%


5343.61

Iš viso žiniaraštyje 1

30789.37

Sudarė : Daiva Šidiškienė

/Vardas Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. _____ MĖN. D.

UAB "NK Statyba"

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 18-016 Sporto paskirties inžinerinio statinio, Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno r. sav., statyba**Statinyss 1 Sporto paskirties inžinerinio statinio, Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno r. sav., statyba****Žiniaraštis 2 Lietaus nuotekų ir drenažo sistema**

2018.04.03

Suma žiniaraščiui 42824.32 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lietaus nuotekų ir drenažo sistema						
1 N1P-1401		Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose km gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto , kai tranšėjos gylis iki 1,5m		0.492	13481.0003	6632.65
2 N1P-1401		Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose km gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto , kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki 2,0 m		0.218	13927.0847	3036.10
3 N1P-1407		Žemės darbų sąnaudų padidėjimas, kasant km šlapią-labai limpantį gruntą atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm , šlapio-labai limpančio grunto sluoksnio storis daugiau 1,0m iki 1,5 m		0.492	2166.2196	1065.78
4 N1P-1407		Žemės darbų sąnaudų padidėjimas, kasant km šlapią-labai limpantį gruntą atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm , šlapio-labai limpančio grunto sluoksnio storis daugiau 1,5m iki 2,0m		0.218	2380.3952	518.93
5 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas m3		23.300	19.1750	446.78
6 N23-150		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių 100m vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų		4.920	80.5314	396.21
7 N23-152		200 mm skersmens plastmasinių įmovinių 100m vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų		2.180	115.8666	252.59
8 1030-60		PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x2000 (išor. vnt nuotek.)		2.000	3.3522	6.70
9 1030-62		PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x6000 (išor. vnt nuotek.)		12.000	9.4462	113.35
10 1031-17		PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x2000 (išor. vnt nuotek.)		1.000	10.9456	10.95
11 1031-19		PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x6000 (išor. vnt nuotek.)		31.000	27.0106	837.33
12 1031-94		PVC rifliuoti drenažo vamzdžiai su m geotekstilės filtru 113/126		416.000	1.5851	659.40
13 1031-96		PVC rifliuoti drenažo vamzdžiai su m geotekstilės filtru 180/200		30.000	3.3094	99.28
14 N23-183		200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vnt. trišakių montavimas		3.000	11.5372	34.61
15 N23-176		Iki 200 mm skersmens plastmasinių vnt. įmovinių alkūnių, perėjimu, movu		3.000	9.5650	28.70

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		montavimas				
16 N23-175		160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vnt.		3.000	8.2502	24.75
17 N22P-0903		alkūnių, perėjimų, movų montavimas Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas m3		326.200	2.0549	670.31
18 1570524		eksavatoriumi, nesutankinant grunto Žvyro skalda 22/56 ir 22/45 m3		326.200	23.2943	7598.60
19 N23-201		Paviršinio vandens surinkimo kanalų ant 100m		2.440	730.8011	1783.15
20 88002001		paruošto pagrindo įrengimas Aco Self Euroline (A15) latakai su m		244.000	14.9940	3658.54
21 N23P-0706		cinkuotomis grotelėmis (polimerbetonis) Paviršinio vandens surinkimo sistemos vnt		8.000	7.5793	60.63
22 260905		papildomų elementų montavimas (įtekėjimo dėžės) Itekėjimo dėžė (komplekte) vnt.		8.000	29.9880	239.90
23 N23-90		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m m3		6.670	739.2567	4930.84
		kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose				
		Skyriuje 1				33106.08
	2	Kiti darbai				
1 R19-247		Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo 100m		7.100	205.8133	1461.27
2 N22P-0705		įrašą Vamzdynų iki 400 mm skersmens 100m		4.920	31.6694	155.81
3 N22P-0705		praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo iki 125-150 mm 100m		2.180	41.3698	90.19
4 N57P-7235		Vamzdynų iki 400 mm skersmens 100m		4.000	144.6629	578.65
		praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm				
		Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų vnt tinklų, iškertant šulinio sienelę šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm				
		Skyriuje 2				2285.92
		Žiniaraštyje 2				35392.00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				7432.32
		Iš viso žiniaraštyje 2				42824.32

Sudarė : Daiva Šidiškienė
/Vardas Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

UAB "NK Statyba"

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 18-016 Sporto paskirties inžinerinio statinio, Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno r. sav., statyba**Statinyys 1 Sporto paskirties inžinerinio statinio, Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno r. sav., statyba****Žiniaraštis 3 Elektrotechnika**

2018.04.03

Suma žiniaraščiui 27855.82 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Elektros skydai						
1 N21-119		Jėgos spintų montavimas	vnt	2.000	137.4005	274.80
2 8000508		Apšvietimo jėgos skydas ASL-1	kompl.	1.000	495.1107	495.11
3 8000510		Apšvietimo skydas AVS-1	kompl.	1.000	542.2641	542.26
4 N21-548		Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	1.000	40.7511	40.75
5 F21-5-2		Elektros skaitiklių montavimas (trifazių)	vnt.	1.000	47.2368	47.24
6 2760		Trifaziai 2 tarifų elektros energijos skaitikliai (baz. sr.10A)	vnt	1.000	72.4512	72.45
7 N21-588		Termostatų montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt	1.000	61.1121	61.11
Skyriuje 1						1533.72
2 Elektros kabeliai, movos, antgaliai						
1 N21-23		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	4.100	178.5899	732.22
2 7700101		1 kV galios aliuminiai kabeliai AXMK 4x16SE	m	300.000	1.4382	431.46
3 7700102		1kV galios variniai kabeliai (ekranuoti) MCMK 2x1.5/1.5	m	110.000	0.4833	53.16
4 N21-175		Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 16 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	1.100	154.9335	170.43
5 N21-190		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	1.600	201.1620	321.86
6 7700103		1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5REm		200.000	0.7545	150.90
7 7700105		1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x4RE m		50.000	0.4951	24.76
8 7700104		1kV galios variniai kabeliai NYY-O 1x16RE	m	20.000	1.6268	32.54
9 N21-606		Kabeliui, kai skerspjūvis iki 16mm2 ir įtampa iki 1kV stiebinių metalinių galinių movų įrengimas	vnt.	8.000	45.7725	366.18
10 N21-272		Antgalių prijungimas, presuojant prie laidų ir kabelių vienviečių iki 16 mm2 skersp. gyslų	100vnt	1.520	137.8138	209.48
Skyriuje 2						2492.99
3 Šviestuvai, apšvietimo valdymas						
1 N21-353		Prožektorių su LED 500 W galios lempomis montavimas, tvirtinant prie kronšteinų ant atramų	100vnt	0.100	68295.1289	6829.51
2 N33-425		Iki 0,5 t masės surenkamų gelžbetonio lizdinio tipo pamatų montavimas	m3	0.900	1589.7554	1430.78

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	N33-94	Apšvietimo tinklo metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas, išgręžiant iškasas k9=1.15	vnt	4.000	101.8224	407.29
4	8000512	Sukomplektuota apšvietimo atrama 15m	kompl.	4.000	1214.2025	4856.81
5	N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	2.000	269.3643	538.73
Skyriuje 3						14063.12
4	Jungikliai, valdymo įrenginiai, montažinės medžiagos, paskirstymo dėžutės					
1	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1.000	5.7992	5.80
2	8000513	Stabilizuotas maitinimo šaltinis 230/36V	vnt	1.000	146.1755	146.18
3	N51-62	Keičiamų blokų (modulių, ląstelių, tezų) montavimas, kai bloko masė iki 5 kg	vnt	4.000	14.8380	59.35
4	8000514	Modulis „Connect DIM Gateway G1“ arba analogas	vnt	1.000	1078.6340	1078.63
5	8000515	Dali sistemos modulis „PS/S-1“ (DALI RS232PS/S arba analogas)	vnt	1.000	239.3035	239.30
6	8000518	Dali sistemos modulis, Valdymo panelis „DALI TOUCHPANEL 02“ arba analogas	vnt	1.000	648.3593	648.36
7	8000521	Dali sistemos modulis „DALI RM 4x10A“ arba analogas	vnt	1.000	289.9934	289.99
8	R63P-0142	Kabelių pratraukimo dėžių montavimas (pratraukimo dėžių matmenys 400x400x200 mm)	vnt.	3.000	9.3309	27.99
Skyriuje 4						2495.60
5	Instaliacinės medžiagos					
1	N1P-1505	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,15m3 kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte, kai kabelių skaičius iki 2.00 vnt k9=1.15	km	0.150	852.3853	127.86
2	N1P-1517	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 kW (21AJ) galios buldožeriais iš sankasos II grupės gruntu, kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0.150	190.5681	28.59
3	N1P-1526	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte, kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0.050	3166.0756	158.30
4	N1P-1530	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu, kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0.050	1470.3137	73.52
5	N46-88	Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai skylės D iki 50 mm ir gylis 200 mm k8=1.17	100vnt	0.050	1168.3501	58.42
6	N34-89	Polietileninių iki 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	1.950	202.7073	395.28
7	1035-61	PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 50/41mm	m	80.000	0.5541	44.33
8	1035-64	PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 110/94mm	m	115.000	1.2967	149.12
9	N21-143	Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	1.000	456.1933	456.19
10	1035-57	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXM iš PVC (gofr. be movų) 40/31.3mm	m	100.000	1.9097	190.97
11	N21P-0301	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinamų prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	0.100	281.0180	28.10
12	3700-76	Instaliaciniai kanalai CK iš PVC 20x25mm	m	10.000	1.0138	10.14
13	N21-159	Metalinių pavienių atraminių konstrukcijų	t	0.100	2399.5083	239.95

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

iki 10kg masės montavimas prie sienos
prišaudant $k_8=1.05$

Skyriuje 5

1960.77

6 Įžeminimas

1 N21-565	Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų m	24.000	3.6097	86.63
	iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5 m gylio I-II gr. grunte			
2 N21-570	Žaibolaidžio montavimas, klojant tranšėjoje 100m	0.040	179.2103	7.17
3 N21-259-5	Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas vnt.	4.000	10.2955	41.18
4 N1P-1526	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas km	0.004	3166.0756	12.66
	rankiniu būdu II grupės grunte, kai kabelių skaičius 1.00 vnt $k_9=1.15$			
5 N1P-1530	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas km	0.004	1470.3137	5.88
	rankiniu būdu II grupės gruntu, kai kabelių skaičius 1.00 vnt $k_9=1.15$			
6 D1-375	Įžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui (matavimas) vnt	1.000	12.2857	12.29
7 91134	Įžeminimo elektrodai l-1,5m, 14,2mm vnt	16.000	10.1380	162.21
	(tikslinti montavimo metu pagal pasiektą varžą)			
8 8000351	Plieninė cinkuota juosta 25x4mm m	4.000	1.4146	5.66
9 8000523	Kitos smulkios motažinės medžiagos kompl.	1.000	141.4602	141.46

Skyriuje 6

Žiniaraštyje 3

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 3

475.14

23021.34

4834.48

27855.82

Sudarė : Daiva Šidiškienė
/Vardas Pavardė/