



PREKIŲ, PASLAUGŲ IR RANGOS PIRKIMO SUTARTIS
(I DALIS: Pusiau požeminių konteinerių įsigijimo, konteinerių aikštelių projektavimo ir konteinerių aikštelių įrengimo darbai)

2018 m. sausio 17 d. Nr. *S-18-10*
Šiauliai

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, juridinio asmens kodas 145787276, kurios registruota buveinė yra Jurgeliškių k. 9, 76103 Šiaulių rajonas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Jolitos Šalkauskienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Strefa“, juridinio asmens kodas 123031842, kurio registruota buveinė yra Šeškinės g. 59A, 07159 Vilniaus miestas, Lietuva, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, veikiančios pagal Jungtinės veiklos sutartį su „Zakład Elektryczno-Metalowy BOEM Jan Borodziuk“, juridinio asmens kodas 810053558, kurio registruota buveinė yra Mirosławice 14, 72-320 Trzebiatów, Gryfice powiatas, Vakarų pamario vaivadija, Lenkija, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lenkijos Respublikos Centriniam ūkinės veiklos registre ir UAB „Telšių statyba“, juridinio asmens kodas 180236330, kurio registruota buveinė yra Šiaulių pl. 10, 01118, Telšiai, Lietuva, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamos ūkio subjektų grupei atstovaujančio partnerio UAB „Strefa“ direktoriaus Armanto Jasaičio (toliau – Tiekėjas), toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SĄVOKOS

Prekės – (Pusiau požeminių konteinerių įsigijimo, konteinerių aikštelių projektavimo ir konteinerių aikštelių įrengimo darbai), kurias pagal Sutartį privalo pristatyti ir sumontuoti Tiekėjas.

Prekių tiekimo pradžia – tiekėjo pateiktas darbų atlikimo grafikas, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų projektavimo, statybos leidimo gavimo terminai, statybos darbų kiekviename statinyje, prekių montavimo, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Prekių pristatymo ir darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti prekių pristatymo ir darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinama ir kiekvieną darbą vykdantys subrangovai. Tikslėsnės Prekių pristatymo datas Užsakovas ir Tiekėjas susiderina raštu.

Įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Subtiekėjas/subrangovas/subteikėjas – kuris nors asmuo, Tiekėjo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje įvardintas kaip subtiekėjas/subrangovas/subteikėjas.

Sutarties kaina – Sutarties I punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Tiekėjui už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį Prekių pristatymą ir darbų atlikimą ir bet kurių defektų / trūkumų ištaisymą.

Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

II. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą įrengti ir pastatyti pagal Tiekėjo suprojektuotus techninius projektus ir pirkimo techninę specifikaciją, o Užsakovas – sudaryti Tiekėjui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti Sutartyje nustatytą kainą.

Eil. Nr.	Pozicija	Mato Vnt.	Pagal sutartį		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur be PVM
1	Bendroji dalis				
1.1.	Statinio projektas ir projekto vykdymo priežiūra	kompl.	100,00%	:	
1.2.	Eksplotavimo ir priežiūros instrukcijos	kompl.	100,00%	2	
1.3.	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	kompl.	100,00%		
1.4.	Viešinimo stendai (1 komplektą sudaro: informacinis - 1 vnt. ir nuolatinis - 1 vnt.)	kompl.	1		
	Viso (Bendroji dalis)				1
2.	Konteinerių aikštelių įrengimo darbai				
2.1	Pusiau požeminių aikštelių įrengimas	vnt.	22	2000	
	Viso (Konteineriams skirtų aikštelių įrengimo darbai)				17
3.	Pusiau požeminių atliekų konteinerių įsigijimas				
3.1	Konteineriai mišrioms komunalinėms atliekoms. Konteinerių talpa – 5 m ³ .	kompl.	22	300	6600
3.2	Konteineriai rūšiuojamosioms (popieriaus ir kartono) atliekoms. Konteinerių talpa – 5 m ³ .	kompl.	22	100	2200
3.3	Konteineriai rūšiuojamosioms (plastikų ir metalo) atliekoms. Konteinerių talpa – 5 m ³ .	kompl.	22	100	2200
3.4	Konteineriai rūšiuojamosioms (stiklo) atliekoms. Konteinerių talpa – 3 m ³ .	kompl.	22	100	2200
3.5	Konteineriai rūšiuojamosioms (žaliosioms) atliekoms. Konteinerių talpa – 3 m ³ .	kompl.	18	100	1800
	Viso (Pusiau požeminių atliekų konteinerių įsigijimas)				303842,00
	VISO PAGAL ŽINIARAŠTĮ				362460,82
	PVM				76116,77
	Viso su PVM				438577,59

2. Tiekėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka parduoti Užsakovui prekes (toliau – Prekės), kurių pavadinimai, asortimentas, kiekis nurodomi pirkimo techninėje specifikacijoje, o kaina nurodyta Tiekėjo pasiūlyme. Užsakovas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti kainą Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais.

3. Tiekėjas šia sutartimi įsipareigoja pagal Užsakovo užsakymą parengti techninę dokumentaciją ir gauti visus dokumentus, reikalingus pusiau požeminių aikštelių įrengimui, o Užsakovas įsipareigoja už suteiktas prekes, paslaugas ir darbus sumokėti.

II. SUTARTIES KAINA

4. Sutarties kaina apima pusiau požeminių konteinerių pardavimo, aikštelių projektavimo ir statybos darbų bei defektų ištaisymo, pirkimui be PVM yra: **362 460 Eur, 82 ct. (Trys šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt Eur, 82 ct.),**

PVM yra: **76 116 Eur, 77 ct. (Septyniasdešimt šeši tūkstančiai šimtas šešiolika Eur, 77 ct.).**

Kaina su PVM yra: **438 577 Eur 59 ct. (Keturi šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt septyni Eur, 59 ct.).**

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

5. Sutarties kaina yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su prekių, darbų ir paslaugų pirkimu. Kainai įtakos neturi darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas, bendro kainų lygio kitimas.

6. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, Sutarties kaina perskaičiuojama ir pakinta tiek, kiek pakito pridėtinės vertės mokestis. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Prekių kaina / atliktų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

7. Kaina perskaičiuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama sutarties dalimi.

8. Į Prekių kainą įskaičiuotos visos su Sutarties tinkamu įvykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos (pakavimo, ženklinimo, pakrovimo, transportavimo, įrengimo darbų išlaidos ir kt.).

III. PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ PRADŽIA IR PABAIGA

9. Užsakovas sutarties įgyvendinimą pradeda pasirašius Sutartį ir užbaigia per 12 mėnesių. Šalys turi teisę pratęsti Darbų atlikimą/prekių pristatymą ir sumontavimą vieną kartą, bet ne ilgesniam laikotarpiui nei iki **2019-10-30**. Tokiu atveju Tiekėjas turi raštu kreiptis į Užsakovą ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki Sutarties pabaigos, pateikdamas argumentuotą prašymą ir nurodydamas, iki kada turėtų būti pratęsta Sutartis. Nenumatytomis aplinkybėmis laikoma: projektavimo metu pasikeitusių teisės aktų reikalavimai, sąlygoję ilgesnį nei numatyta projektavimo darbų atlikimą; Darbų vykdymo metu pakilę gruntiniai vandenys, kurių nebuvo ir/ar nebuvo įmanoma nustatyti vykdant tyrinėjimus ir projektavimo darbus; neįprastos.

netinkamos Darbų atlikimo metui oro sąlygos, neleidžiančios Tiekėjui tinkamai ir kokybiškai atlikti Darbų: Valstybės ir vietos valdžios institucijų, teikiančių sutikimus, pritarimus ar leidimus Darbams atlikti, vėlavimas suteikti atitinkamus leidimus, sutikimus, pritarimus ar išvadas; netolygus finansavimas arba laikinas Darbams atlikti būtino finansavimo sustabdymas finansavimą teikiančios institucijos (ne Užsakovo) iniciatyva; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas Lietuvos Respublikos teismų nutartimis uždraudžiant vykdyti Darbus objekte iki kol vyks ginčas teisme, arba Valstybės valdžios institucijos administraciniame akte nustatytas laikotarpis, kuriuo Tiekėjas negali atlikti darbų, kai teismo nutartimi pritaikytos laikinosios priemonės ar administraciniu aktu nustatytas laikotarpis nevykdyti darbų buvo skirtas sprendžiant trečiųjų asmenų skundus ar kreipimusis dėl objekte atliekamų Darbų ir nenustatyta Tiekėjo pažeidimų arba kai tokie Darbai buvo stabdomi dėl kitų aplinkybių, kurias inicijavo tretieji asmenys vykdydami tyrimus Darbų atlikimo vietovėje ir dėl to buvo būtinas Darbų stabdymas; jei pagal Tiekėjo pateiktą darbų vykdymo grafiką neįmanoma vykdyti darbų, dėl metų laiko (žiemos) ir ši aplinkybė tiesiogiai susijusi su Darbų pradžios data, prekių tiekimo ar gamybos sutrikimai neleidžiantys Tiekėjui laiku užbaigti darbų. Pastebėtų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina nustatyto galutinio sutarties termino.

10. Ši sutartis įsigalioja, tik gavus pritarimą dėl projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ finansavimo pagal Lietuvos 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas ir/ar kito fondo ar programos lėšomis, ir sudarius finansavimo administravimo sutartį bei pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją ir galioja, kol baigiasi numatytas galiojimo terminas, arba šalys sutaria ją nutraukti, arba kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai. Sutartis nutraukiama teisės aktuose ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

IV. ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO TVARKA

11. Mokėjimai atliekami tokia tvarka:

11.1. Tiekėjo raštišku prašymu, avansinį mokėjimą iki 30 % sutarties vertės be PVM, Užsakovas perveda Tiekėjui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo prašymo pateikimo Užsakovui dienos. Kartu su prašymu pervesti sutartyje numatytą avansą, tiekėjas privalo pateikti avanso grąžinimo užtikrinimą. Avanso grąžinimas turi būti užtikrintas registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu. Avanso grąžinimas skaičiuojamas, kad per tarpinius mokėjimus iki galutinio mokėjimo būtų sugrąžintas visas avansas, avanso grąžinimą galima išskaidyti per visus arba per kelis tarpinius mokėjimus.

11.2. Atliktų Darbų ir prekių aktai teikiami kiekvienai aikštei atskirai, pilnai sumontavus konteinerius ir įrengus kiekvieną aikštelę. Ant aktų pasirašo statybos darbų vadovas, statybos techninę priežiūrą atliekantis asmuo bei Tiekėjo atsakingas asmuo.

11.3. Atliktų paslaugų aktas teikiamas suprojektavus visas pusiau požemines aikšteles.

11.4. Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus, pristatytas ir sumontuotas prekes, bei atliktas paslaugas. Vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (aktuali redakcija) 5 str. 3 p., už prekes apmokama per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo, nes Pirkėjas mokėjimus atlieka tik gavus finansavimą iš ES PARAMOS projektą įgyvendinančios institucijos, o mokėjimo prašymų pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos.

11.5. Prekių, darbų ar paslaugų perdavimas vykdomas surašant atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, kurį pasirašo Tiekėjo ir Užsakovo įgalioti atstovai.

11.6. Užsakovas, nustatęs, kad prekių montavimo darbai, aikštelių įrengimo darbai ar paslaugos atlikti pavėluotai, iš mokėtinų sumų išskaičiuoja delspinigius be atskiro įspėjimo.

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

12. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:



<i>Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai</i>	<i>Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas</i>	<i>Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė</i>	<i>Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas</i>
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija, ar kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovės laidavimo raštas <u>(pateikiamas kartu su draudimo poliso originalu)</u>)	Tiekėjas pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Uždakovo rašytinio informavimo Tiekėjui apie priimtą sprendimą dėl projekto finansavimo.	5 proc. nuo Sutarties kainos EUR be PVM	Įsigalioja Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantijos ar kredito unijos garantijos, ar draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir turi galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį.

12.1. Nepateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo per 5 d. d., Uždakovas turi teisę nutraukti sutartį.

12.2. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Uždakovas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Uždakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

12.3. Sutarties įvykdymo užtikrinime privalo būti nurodyta, kad sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigoja nedelsiant sumokėti Uždakovui užtikrinimo sumą, gavęs Uždakovo pirmą raštišką pareikalavimą. Uždakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios Sutarties sąlygos buvo nevykdomos.

12.4. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Uždakovas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Uždakovas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Uždakovas grąžina bankui garantinio rašto originalą su priedais, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Uždakovas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Tiekėjas įvykdė savo įsipareigojimus ir Uždakovas jam neturi pretenzijų.

12.6. Jei Uždakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Uždakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis.

12.7. Uždakovas turi grąžinti Tiekėjui sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą per 21 dieną po Statybos užbaigimo akto surašymo ir **Tiekėjui pateikus** Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą). Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dydis – 2 % nuo sutarties vertės. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantija turi galioti Tiekėjo pasiūlyme nurodytą laiką.

12.8. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymą užtikrinantis dokumentas galioja iki jo grąžinimo su Uždakovo atžyma, kad Tiekėjo garantiniai įsipareigojimai pasibaigė, įvykdžius visus Sutartyje numatytus Šalių įsipareigojimus.

VI. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

13. Užsakovas įsipareigoja:

13.1. Priimti iš Tiekėjo prekes, darbus ar paslaugas ir už juos atsiskaityti.

13.2. Pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti darbus paslaugas, jeigu Tiekėjas nesilaiko įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

14. Tiekėjas įsipareigoja:

14.1. Per 14 darbo dienų po sutarties pasirašymo pateikti Sutarties įgyvendinimo grafiką ir jo laikytis visu sutartiniu laikotarpiu.

14.2. Laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visas prekes, darbus ar paslaugas laikantis įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų ir ištaisyti darbo, prekių ar paslaugų trūkumus. Jeigu Tiekėjas trūkumų nepašalina per nurodytą laiką, ir darbo trūkumus šalina Užsakovas, tai Tiekėjas apmoka trūkumų šalinimo išlaidas.

14.3. Atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo darbų ar paslaugų vykdymo ar nekokybiškų arba neatitinkančių pasiūlymo prekių.

15. Šalis gali nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis Sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

16. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį apie tai raštu prieš 5 darbo dienas pranešęs Tiekėjui:

16.1. Jeigu Tiekėjas darbus ar paslaugas atlieka nekokybiškai ar pristatė nekokybiškas arba neatitinkančias pasiūlymo prekes.

16.2. Jeigu Tiekėjas nepajėgia vykdyti sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl sutarties vykdymo ateityje.

16.3. Jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikui.

16.4. Jeigu Tiekėjas nesilaiko sutartyje nurodyto sutarties atlikimo termino ir sutarties įgyvendinimo grafiko.

17. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų ar paslaugų atlikimo eigą, prekių tiekimą ir kokybę, Tiekėjo tiekiamų medžiagų ar prekių kokybę.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

18. Šalis privalo atlyginti viena kitai nuostolius, padarytus dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo.

19. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0.02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

20. Jei Tiekėjas Nepagrįstai uždelęs atlikti darbus, paslaugas ar nepristato Prekių nustatytu terminu, arba nepakeičia brokuotų Prekių kokybiškomis ar neištaiso defektų (jei juos galima ištaisyti) Pirkėjo nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0.02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 1 % bendros Sutarties kainos bei Užsakovas šią sumą gali išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinos sumos.

21. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 1 % Sutarties kainos, Užsakovas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją, gali:

21.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;

21.2. pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu;

21.3. vienašališkai nutraukti sutartį.

22. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

23. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

VIII. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

24. Garantija konteineriams turi būti suteikiama gamintojo t. y. Tiekėjas pateikia gamintojo garantinį raštą.

25. Už konteinerių priežiūrą ir aptarnavimą pagal Tiekėjo pateiktas konteinerių montavimo, eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas (lietuvių kalba), garantinio laikotarpio metu atsakingas Užsakovas arba Užsakovo viešojo pirkimo būdu parinktas atliekų surinkėjas-vežėjas.

26. Suteikiamos šios garantijos:

GARANTINIAI TERMINAI:		
1	Suteikiama garantija konteinerio korpusui – ne mažesnė kaip 10 metų	<i>Pirmas ekonominio vertinimo parametras</i> <i>Tiekėjas nurodo suteikiamą garantiją mėnesiais:</i> <i>120 mėn.</i>
2	Suteikiama garantija antžeminės konteinerio korpuso dalies rėmui - ne mažesnė kaip 2 metai	<i>Antras ekonominio vertinimo parametras</i> <i>Tiekėjas nurodo suteikiamą garantiją mėnesiais:</i> <i>60 mėn.</i>
3	Suteikiama garantija konteinerio gaubtui ir atliekų įmetimo angos dangčiui – ne mažesnė kaip 2 metai	<i>Trečias ekonominio vertinimo parametras</i> <i>Tiekėjas nurodo suteikiamą garantiją mėnesiais:</i> <i>60 mėn.</i>
4	Suteikiama garantija iškeliamajai daliai - ne mažiau 2 metai	<i>Ketvirtas ekonominio vertinimo parametras</i> <i>Tiekėjas nurodo suteikiamą garantiją mėnesiais:</i> <i>60 mėn.</i>
5	Suteikiamas aikštelės kaip statinio garantinis terminas - ne mažesnis kaip 5 metai.	<i>Tiekėjas nurodo suteikiamą garantiją mėnesiais:</i> <i>60 mėn. konteinerių aikštelių darbų kokybei ir 120 mėn. paslėptiems statinių elementams</i>

27. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Tiekėjas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Užsakovo įsipareigojimo neįvykdymu.

28. Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą. Garantinio laikotarpio metu nustatyti pristatytų ir įrengtų Prekių defektai (trūkumai) fiksuojami atskiru šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Tiekėjas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusį defektą (trūkumą), jo ištaisymo būdą bei tvarką. Tiekėjas neatsako, jei defektai (trūkumai) atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių.

29. Tiekėjas privalo pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie:

29.1. atsirado dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl prastos Tiekėjo darbo kokybės, blogo projekto ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų;

29.2. atsirado dėl kokių nors Tiekėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu;

29.3. buvo pastebėti Perkančiajai organizacijai tikrinant ar eksploatuojant įrangą.

30. Tiekėjas privalo kuo greičiau pašalinti defektus arba gedimus savo sąskaita. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ar sutaisytomis dalims vėl įsigalioja nuo dienos, kai buvo atliktas Užsakovui priimtinas pakeitimas ar remontas.

31. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Prekių defektams (trūkumams), garantinis laikotarpis tai Prekių daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus

(trūkumus) dienos iki visiško defektų (trūkumų) pašalinimo dienos. Po visiško defektų (trūkumų) pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

32. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Tiekėjo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Tiekėjui bei nustatyti terminą šiems trūkumams pašalinti.

33. Ypatingos skubos atvejais, kai su Tiekėju negalima iš karto susisiekti arba kai susiekti pavyksta, bet Tiekėjas negali imtis nurodytų priemonių, Užsakovas gali atlikti darbus Tiekėjo sąskaita. Užsakovas kuo greičiau informuoja Tiekėją apie atliktus darbus.

34. Tiekėjas Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, arba per atskirai su Užsakovo suderintą terminą. Jeigu Tiekėjas nepradeda šalinti trūkumų (defektų) per šiame punkte nurodytą terminą, bei nepašalina šių trūkumų (defektų) nedelsiant, Užsakovas savo pasirinkimu gali Tiekėjas sąskaita pats pašalinti trūkumus (defektus), pasamdyti trečiuosius asmenis trūkumams (defektams) pašalinti arba pasinaudoti Tiekėjo pateikta garantinio laikotarpio garantija. Jei Užsakovas šalina garantinio laikotarpio trūkumus (defektus) savo ar trečiųjų asmenų sąskaita, Tiekėjas privalo atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų (defektų) šalinimu susijusius nuostolius.

35. Garantinio laikotarpio trukmė nurodyta Tiekėjo pasiūlyme. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, o jei buvo sustabdytas, atnaujinamas pagal 33 punkto nuostatas.

36. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui bei pašalinus visus defektus ar gedimus, jei tokių yra, Užsakovas išrašo tiekėjui garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą. Jame nurodoma diena, kai tiekėjas perkančiajai organizacijai priimtinu būdu įvykdė savo įsipareigojimus pagal sutartį. Šio akto kopija pateikiama perkančiajai organizacijai. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą Užsakovas privalo išrašyti per 30 dienų po garantinio laikotarpio pabaigos. Jei Užsakovas per 30 dienų nepasirašo garantinių įsipareigojimų įvykdymo akto arba nepateikia motyvuoto atsisakymo tokį aktą pasirašyti, laikoma, kad jis pasirašė garantinių įsipareigojimų įvykdymo aktą paskutiniąją šio laikotarpio dieną.

IX. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

37. Ši sutartis įsigalioja nuo tada, kai Tiekėjas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei gavus pritarimą dėl projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ finansavimo pagal Lietuvos 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas ir/ar kito fondo ar programos lėšomis, ir sudarius finansavimo administravimo sutartį. Sutartis galioja, kol baigiasi sutartyje numatytas galiojimo terminas, arba šalys sutaria ją nutraukti, arba kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai. Sutartis nutraukiama teisės aktuose ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

38. Darbai turi būti atlikti, prekės pristatytos ir sumontuotos per 12 mėnesių, nuo darbų pradžios paskelbimo datos. Šalys turi teisę pratęsti Darbų atlikimą/prekių pristatymą ir sumontavimą vieną kartą, bet ne ilgesniam laikotarpiui nei iki 2019-10-30, jeigu Darbai/prekių pristatymas ir sumontavimas buvo stabdomi dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių. Nuo Tiekėjo nepriklausančiomis aplinkybėmis laikoma: projektavimo metu pasikeitusių teisės aktų reikalavimai, sąlygoję ilgesnį nei numatyta projektavimo darbų atlikimą; Darbų vykdymo metu pakilę gruntiniai vandenys, kurių nebuvo ir/ar nebuvo įmanoma nustatyti vykdant tyrinėjimus ir projektavimo darbus; neįprastos, netinkamos Darbų atlikimo metu oro sąlygos, neleidžiančios Tiekėjui tinkamai ir kokybiškai atlikti Darbų; Valstybės ir vietos valdžios institucijų, teikiančių sutikimus, pritarimus ar leidimus Darbams atlikti, vėlavimas suteikti atitinkamus leidimus, sutikimus, pritarimus ar išvadas; netolygus finansavimas arba laikinas Darbams atlikti būtino finansavimo sustabdymas finansavimą teikiančios institucijos (ne Užsakovo) iniciatyva; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas Lietuvos Respublikos teisinių



nutartimis uždraudžiant vykdyti Darbus objekte iki kol vyks ginčas teisme, arba Valstybės valdžios institucijos administraciniame akte nustatytas laikotarpis, kuriuo Tiekėjas negali atlikti darbų, kai teismo nutartimi pritaikytos laikinosios priemonės ar administraciniu aktu nustatytas laikotarpis nevykdyti darbų buvo skirtas sprendžiant trečiųjų asmenų skundus ar kreipimusis dėl objekte atliekamų Darbų ir nenustatyta Tiekėjo pažeidimų arba kai tokie Darbai buvo stabdomi dėl kitų aplinkybių, kurias inicijavo tretieji asmenys vykdydami tyrimus Darbų atlikimo vietovėje ir dėl to buvo būtinas Darbų stabdymas; jei pagal Tiekėjo pateiktą darbų vykdymo grafiką neįmanoma vykdyti darbų, dėl metų laiko (žiemos) ir ši aplinkybė tiesiogiai susijusi su Darbų pradžios data, prekių tiekimo ar gamybos sutrikimai neleidžiantys Tiekėjui laiku užbaigti darbų.

X. SUBTIEKĖJAI, JŲ KEITIMO TVARKA

39. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekejai: UAB „Statyba ir projektavimas“. Tiekėjas, pasitelkęs subtiekėjus, yra atsakingas už subtiekėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

40. Keisti subtiekėją galima tik toms Prekėms, paslaugoms ar darbams, kurias Tiekėjas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subtiekėjams ir tik gavus Užsakovo sutikimą.

41. Sutarties galiojimo metu Sutartyje numatytų subtiekėjų keitimas galimas tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

41.1. Sutartyje numatytas subtiekėjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

41.2. subtiekėjas Tiekėjui atsisako vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

42. Sutarties 40 ir 41 punktuose nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekėjas gali pradėti tiekti Prekes, teikti paslaugas ar vykdyti darbus tik Tiekėjui gavus Užsakovo raštišką sutikimą.

43. Nauji subtiekejai privalo turėti ne mažesnę kvalifikaciją, nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose [jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai subtiekėjams].

IX. SUSIRAŠINĖJIMAS

44. Sutarties Šalis susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjo kontaktinis asmuo	Tiekėjo kontaktinis asmuo
Vardas, pavardė	Ernesta Ručinskienė	Armantas Jasaitis
Adresas	P. Lukšio g. 8, 76206 Šiauliai, Lietuva	Šeškinės g. 59A, 07159 Vilnius, Lietuva
Telefonas	(+ 370 41) 437858	(+370 5) 2405613
Faksas	(+ 370 41) 520002	(+370 5) 2405611
El. paštas	info@sract.lt; e.rucinskiene@sract.lt	strefa@strefa.lt; armantas@strefa.lt

45. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 7 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

46. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš Sutarties Šalių. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis. Taip pat – finansavimo šaltinių keitimas. Pirkėjo ir Tiekėjo kontaktų ir kitų rekvizitų keitimas, reikalavimas teikti mokėjimo dokumentus naudojantis *e.sąskaita* sistema.

47. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

48. Sutarties Šalys, Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Sutarties Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių priemonių toms kliūtims pašalinti.

49. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia galiojančių įstatymų nustatyta tvarka tame Lietuvos Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso Užsakovo buveinė.

50. Ši Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 - Užsakovui, 1 – Tiekėjui.

51. Prie Sutarties pridėta techninė specifikacija ir Tiekėjo pasiūlymas yra neatsiejama Sutarties dalis.

X. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Pasirašyta ir patvirtinta

Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis) JOLITA ŠALKAUSKIENĖ

Pareigos

DIREKTORĖ

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ vardu

Data 2018 01 17

TIEKĖJAS:

Pasirašyta ir patvirtinta

Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis) ARMANTAS JASAITIS

Pareigos

DIREKTORIUS

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti jungtinės veiklos partnerių vardu

Data 2018 01 17

ANTŽEMINIŲ IR PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO BEI PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGIMO STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ IR RANGOS DARBŲ PIRKIMAS	III skyrius. Užsakovo reikalavimai
---	------------------------------------

ANTŽEMINIŲ IR PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO BEI PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGIMO STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ IR RANGOS DARBŲ PIRKIMO UŽSAKOVO REIKALAVIMAI (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“. Tikslas – tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus, informuojant visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

1.2. Pirkimo objektas – antžeminių ir pusiau požeminių konteinerių įsigijimo bei pusiau požeminių konteinerių aikštelių (toliau – Aikštelės) įrengimo statybos projekto parengimo paslaugų ir Rangos darbų pirkimas.

1.3. Pirkimo objektas skaidomas į dvi atskiras pirkimo dalis. Tiekėjas gali pateikti vieną pasiūlymą visoms pirkimo dalims arba vieną pasiūlymą vienai daliai. Kiekvienai pirkimo objekto daliai bus sudaroma atskira sutartis.

1.4. Pirkimo objektas apima:

1.4.1. I (pirma) pirkimo dalis. Pusiau požeminių Aikštelių statybos projekto parengimą ir Rangos darbus, naujų pusiau požeminių Konteinerių pagal lentelėje nurodytas charakteristikas įsigijimą;

Pusiau požeminės aikštelės

Aikštelių skaičius	Grindinio danga	Aikštelės aptvėrimas
22	Trinkelės	Nėra

Pusiau požeminiai konteineriai

Grupė	Parametrai	Matavimo vnt.	Pusiau požeminių konteinerių reikšmė
Konteineriai mišrioms komunalinėms atliekoms			
1.	Konteinerių talpa	m ³	5
	Konteinerių skaičius	vnt.	22
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas		Metalinis
	Korpuso apdaila		Plastikinė
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma		Kvadratinė (stačiakampė)
	Atlieku kaupyklos tipas		Metalinė talpa
	Konteinerio gylis po žeme	m	Iki 2
	Šachtos tipas		Betoninė

Konteineriai popieriaus ir kartono atliekoms			
2.	Konteinerių talpa	m ³	5
	Konteinerių skaičius	vnt.	22
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas		Metalinis
	Korpuso apdaila		Plastikinė
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma		Kvadratinė (stačiakampė)
	Atlieku kaupyklos tipas		Metalinė talpa
	Konteinerio gylis po žeme	m	Iki 2
	Šachtos tipas		Betoninė
Konteineriai plastikų ir metalo atliekoms			
3.	Konteinerių talpa	m ³	5
	Konteinerių skaičius	vnt.	22
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas		Metalinis
	Korpuso apdaila		Plastikinė
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma		Kvadratinė (stačiakampė)
	Atlieku kaupyklos tipas		Metalinė talpa
	Konteinerio gylis po žeme	m	Iki 2
	Šachtos tipas		Betoninė
Konteineriai stiklo atliekoms			
4.	Konteinerių talpa	m ³	3
	Konteinerių skaičius	vnt.	22
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas		Metalinis
	Korpuso apdaila		Plastikinė
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma		Kvadratinė (stačiakampė)
	Atlieku kaupyklos tipas		Metalinė talpa
	Konteinerio gylis po žeme	m	Iki 2
	Šachtos tipas		Betoninė
Konteineriai žaliosioms atliekoms			
5.	Konteinerių talpa	m ³	3
	Konteinerių skaičius	vnt.	18
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas		Metalinis
	Korpuso apdaila		Plastikinė
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma		Kvadratinė (stačiakampė)
	Atlieku kaupyklos tipas		Metalinė talpa
	Konteinerio gylis po žeme	m	Iki 2
	Šachtos tipas		Betoninė

ANTŽEMINIŲ IR PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO BEI PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGIMO STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ IR RANGOS DARBŲ PIRKIMAS	III skyrius. Užsakovo reikalavimai
---	------------------------------------

Konteinerių skaičius iš viso	106 vnt.
------------------------------	----------

1.4.2. II (antra) pirkimo dalis. Naujų antžeminių Konteinerių pagal lentelėje nurodytas charakteristikas įsigijimą;

Grupė	Parametrai	Matavimo vnt.	Antžeminių konteinerių reikšmė
Konteineriai mišrioms komunalinėms atliekoms			
1.	Konteinerių talpa	m ³	1,1
	Konteinerių skaičius	vnt.	295
	Konteinerio korpusas		Plastikinis
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma		Kvadratinė (stačiakampė) su ratukais
	Atliekų kaupykla		Nėra
	Atliekų kaupyklos tipas (jei yra)		Nėra
	Spalva		Tamsi
Konteineriai žaliosioms atliekoms			
2.	Konteinerių talpa	m ³	1,1
	Konteinerių skaičius	vnt.	63
	Konteinerio korpusas		Plastikinis
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma		Kvadratinė (stačiakampė) su ratukais
	Atliekų kaupykla		Nėra
	Atliekų kaupyklos tipas (jei yra)		Nėra
	Spalva		Tamsi
Konteineriai popieriaus ir kartono atliekoms			
2.	Konteinerių talpa	m ³	1,8
	Konteinerių skaičius	vnt.	170
	Konteinerio korpusas		Plastikinis
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma		Kvadratinė (stačiakampė)
	Atliekų kaupykla		Nėra
	Atliekų kaupyklos tipas (jei yra)		Nėra
	Spalva		Tamsi
Konteineriai plastikų ir metalo atliekoms			
2.	Konteinerių talpa	m ³	1,8
	Konteinerių skaičius	vnt.	170
	Konteinerio korpusas		Plastikinis

ANTŽEMINIŲ IR PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO BEI PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGIMO STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ IR RANGOS DARBŲ PIRKIMAS	III skyrius. Užsakovo reikalavimai
---	------------------------------------

	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma		Kvadratinė (stačiakampė)
	Atliekų kaupykla		Nėra
	Atliekų kaupyklos tipas (jei yra)		Nėra
	Spalva		Tamsi
Konteineriai stiklo atliekoms			
2.	Konteinerių talpa	m ³	1,8
	Konteinerių skaičius	vnt.	170
	Konteinerio korpusas		Plastikinis
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma		Kvadratinė (stačiakampė)
	Atliekų kaupykla		Nėra
	Atliekų kaupyklos tipas (jei yra)		Nėra
	Spalva		Tamsi
Konteinerių skaičius iš viso		868 vnt.	

1.4.3. įsigytų Konteinerių įrengimą/pastatymą Aikštelėse;

1.4.4. Konteinerių ir Aikštelių garantiją.

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2.1. Bendrieji reikalavimai Konteineriams:

2.1.1. Konteineriai turi būti nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų ir pilnai sukomplektuoti. Konteinerių pagaminimo metai turi būti ne ankstesni kaip 12 mėn. iki sutarties pasirašymo dienos;

2.1.2. Konteineriai privalo atitikti nacionalinius ir Europos Sąjungos standartus (LST EN 13071-1:2008, LST EN 13071-2:2008+A1:2013 arba analogiškus jiems, neapsiribojant nurodytais);

2.1.3. Konteinerių kokybė turi būti tokia, kad tenkintų jiems keliamus reikalavimus, t. y. atlaikytų apkrovas, temperatūras nuo -40C° iki +40C° bei būtų atsparūs mechaniniam, cheminiam ir biologiniam poveikiui, susijusiam su objekto naudojimo specifiška;

2.1.4. Tiekėjas turi pateikti konteinerių montavimo, eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas valstybine kalba;

2.1.5. Konteineriuose turi būti užtikrinta galimybė ateityje įmontuoti konteinerio užpildymo stebėjimo sensorių.

2.1.6. Antžeminiai konteineriai turi būti pristatyti į Pirkėjo nurodytą vietą, surinkti ir paruošti eksploatacijai po Užsakovo atskiro pranešimo raštu per 10 darbo dienų (taikoma II pirkimo daliai).

2.2. Bendrieji reikalavimai konteinerių aikštelių įrengimui (taikoma I pirkimo daliai);

2.2.1. Tiekėjas, vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, pagal

450.3 ir 450.4 punktų reikalavimus privalo savo lėšomis informuoti apie Projektą nurodydamas, kad projektas bendrai finansuojamas iš ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) lėšų. Projekto įgyvendinimo pradžioje privaloma pagaminti ir pakabinti laikiną informacinę lentelę ar pastatyti laikiną informacinį stendą (vieta derinama su Užsakovu projekto įgyvendinimo metu), o atlikus rangos darbus, iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, pagaminti ir pakabinti nuolatinę informacinę lentelę ar pastatyti nuolatinį informacinį stendą. Pagal 451 p. reikalavimą, informavimo priemonėse turi būti naudojamas ES 2014–2020 metų struktūrinių fondų ženklas, atitinkantis reglamento (ES) Nr. 821/2014 II skyriuje nustatytas technines charakteristikas (1 komplektas);

2.2.2. Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su laikinų kelių įrengimu, kelių, visuomeninio transporto uždarymu;

2.2.3. Rangovas savo lėšomis turi įvykdyti poveikio aplinkai vertinimo procedūras (jei reikalinga);

2.2.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Rangovas savo lėšomis turi atlikti sanitarinių apsaugos zonų ribų ūkinei veiklai nustatymo ir įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą procedūras (jei reikalinga);

2.2.5. Rangovas savo lėšomis turi pritvirtinti Perkančiosios organizacijos pateiktas informacines lenteles (po dvi kiekvienoje aikštelėje, lentelių preliminarūs matmenys 60*42 cm) ant stovo arba konteinerio. Vienoje informacinėje lentelėje bus pateikiama nuolatinė informacija (kam priklauso aikštelė, kas veža, kur ką mesti, kokios baudos už nerūšiavimą ir pan.); antroje – keičiama informacija (atliekų išvežimo grafikai, įspėjimai ir kt.).

2.2.6. Žemės darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Prieš darbų pradžią privaloma išsiimti visus reikalingus leidimus žemės kasimo darbams;

2.2.7. Statybos darbų metu privaloma numatyti technines priemones, kurias panaudojant būtų apsaugota esama komunikacijų infrastruktūra (vandentiekis, kabeliai, laidai ar įranga) esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. Darbų vykdymo metu pažeistas komunikacijas turi suremontuoti ir atstatyti Tiekėjas savo sąskaita;

2.2.8. Visos atviros statybos darbų vietos turi būti deramai apsaugotos, laikinai pastatant užtvarus, perspėjimo ženklus, stulpelius ir žibintus. Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus;

2.2.9. Prieš pradėdant konteinerių aikštelių įrengimo darbus šiuo metu esaniose konteinerių stovėjimo vietose, bendradarbiaujant su Užsakovu ir atliekų surinkėju vežėju, pasirūpinti esamų konteinerių perkėlimu į laikiną, su Perkančiąja organizacija suderintą vietą, iki to laiko, kol bus atlikti aikštelės įrengimo darbai ir pastatyti nauji konteineriai

2.2.10. Išardytų aikštelių statybines medžiagas galima panaudoti laikinų konteinerių aikštelių įrengimui;

2.2.11. Konteinerių aikštelės turi būti įrengtos, kad būtų patogų prie jų prieiti, privažiuoti žmonėms su judėjimo negalia ir privažiuoti konteinerius aptarnaujančiam transportui;

2.2.12. Įrengus naujas Konteinerių aikšteles reikalinga sutvarkyti ir išvalyti statybvietę, laikinąsias konteinerių pastatymo vietas. Pašalinti statybos ir griovimo

atliekas, iškastą perteklinį gruntą, likusias nepanaudotas medžiagas, išlyginti žemės paviršių ir pasėti žolę, atstatyti pažeistas dangas, nuvalyti esamas ir įrengtas dangas;

2.2.13. Statybos metu susidariusios statybos ir griovimo atliekos surenkamos ir išvežamos tvarkymui Tiekėjo sąskaita. Statybinės atliekos tvarkomos teisės aktu nustatyta tvarka.

2.2.14. Senieji konteineriai surenkami ir išvežami į Perkančiosios organizacijos nurodytą vietą Šiaulių regiono ribose.

2.2.15. Vykdamas aikštelių įrengimo ir kasimo darbus bet kurioje statybvietės vietoje Rangovo rasti vertingi radiniai (iškaskenos, vertingos antrinės žaliavos, monetos, kiti vertingi ar istoriniai radiniai) laikomi neginčijama Perkančiosios organizacijos nuosavybe. Rangovas privalo imtis reikiamų priemonių, kad jo darbuotojai nepašalintų ir nesugadintų tokių iškasenų ar daiktų bei nedelsiant, neliesdami jų, praneštų apie tokį radinį Perkančiajai organizacijai, Inžinieriui bei atsakingoms institucijoms ir vykdytų atitinkamus jų nurodymus.

2.3. Bendrieji reikalavimai Konteinerių aikštelių įrengimo projektavimui (taikoma I pirkimo daliai);

2.3.1. Rengiant projektą vadovautis Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano, Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. plano, Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2004.09.28 Nr. IX-2452 ir PTR 3.06.01:2007 nuostatomis, STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu ir kitais projektų rengimo tvarką, viešinimą ir statybos darbus reglamentuojančiais teisės aktais;

2.3.2. Aikštelės turi būti įrengiamos pagal patvirtintas konteinerių aikštelių išdėstymo schemas. Jei dėl techninių priežasčių ar nenumatytų aplinkybių tam tikroje vietoje negalima įrengti aikštelės, turi būti siūloma alternatyvi visoms šalims priimtina vieta.

2.3.3. Konteinerių aikštelės turi būti įrengiamos pagal Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ 9^l punkto reikalavimus.

2.3.4. Projektą suderinti su požeminių inžinerinių/ryšių komunikacijų (dujų, šilumos tinklų, ryšių, elektros, vandentiekio ir kanalizacijos) atstovais. Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritoriniu padaliniu, Visuomenės sveikatos centru ir Aplinkos apsaugos agentūra;

2.3.5. Visus reikalingus dokumentus ir informaciją, kurios pirkimo metu nepateikė Perkančioji organizacija, Tiekėjas įsipareigoja gauti savarankiškai.

2.3.6. Tiekėjas yra atsakingas už projekto sprendinius ir privalo ištaisyti visas pastebėtas klaidas, vykdamas aikštelių įrengimo darbus.

2.3.7. Tiekėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su sutarties įgyvendinimu.

ANTŽEMINIŲ IR PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO BEI PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGIMO STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ IR RANGOS DARBŲ PIRKIMAS	III skyrius. Užsakovo reikalavimai
---	------------------------------------

3. MEDŽIAGOS

3.1. Antžeminių konteinerių medžiagos (taikoma II pirkimo daliai);

3.1.1. Konteinerio gamybai negali būti naudojamas kadmis ar kitos aplinkai pavojingos medžiagos;

3.1.2. Konteinerių metalinės dalys turi būti cinkuotos, atsparios korozijai;

3.1.3. Medžiagos, iš kurių gaminamas Konteineris, ir pats Konteineris turi būti atsparūs UV spinduliams, išoriniams smūgiams, lenkimui;

3.1.4. Konteinerių korpuso ir dangčio spalva derinama su Perkančiąja organizacija (atsižvelgiant į 1.3.1 papunktyje pateiktas charakteristikas). Konteinerių, skirtų pakuotės atliekoms rinkti spalvos: mėlyna, geltona, žalia ir pan., priklausomai nuo atliekų rūšies (atitinkančios standartinę gamintojo RAL spalvų paletę).

3.1.5. Ant konteinerio priekinės dalies turi būti priklijuotas ar kitaip pritvirtintas užrašas apie atliekų rūši.

3.1.6. Konteineriai turi atitikti Lietuvoje galiojančius standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus. Įrodymui pateikiami atitikimą standartams patvirtinantys dokumentai, oficialių kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų/sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai dokumentai ar jų kopijos. Dokumentai pateikiami pasiūlymo pateikimo metu.

3.1.7. Konteineriai privalo turėti gamyklinius inventORIZACINIUS numerius eilės tvarka.

3.2. Pusiau požeminių konteinerių medžiagos (taikoma I pirkimo daliai);

3.2.1. Konteinerio gamybai negali būti naudojamas kadmis ar kitos aplinkai pavojingos medžiagos;

3.2.2. Konteinerio korpusas (išorinė dalis, įkasama į žemę) turi būti pagamintas iš medžiagos, atsparios pažeidimams ar deformacijai, ugniai ir karščiui, korozijai ir visiškai nepralaidus skysčiams tiek iš vidaus, tiek iš išorės;

3.2.3. antžeminės Konteinerio korpuso dalies apdailos medžiaga turi būti visiškai atspari vandeniui ir atmosferos pokyčiams. Spalva derinama su Perkančiąja organizacija;

3.2.4. Konteinerio korpuso išorė turi būti padengta hidroizoliacine medžiaga, apsaugančia konstrukciją nuo gruntinio vandens ir drėgmės poveikio;

3.2.5. Konteinerio vidinė kapsulė (iškeliamoji dalis) – metalinė (cinkuota, atspari korozijai, cheminiam ir biologiniam poveikiui);

3.2.6. Konteinerio viršutinis dangtis (gaubtas) ir atliekų įmetimo angos dangtis turi būti pagaminti iš atsparaus atmosferos pokyčiams, UV spinduliams, smūgiams, deformacijai metalo. Konteinerio viršutinis dangtis (gaubtas) ir atliekų įmetimo angos dangtis turi būti pagaminti iš tos pačios medžiagos. Konteinerio viršutinio dangčio (gaubto) spalva derinama su Perkančiąja organizacija;

3.2.7. Konteineriai turi atitikti Lietuvoje galiojančius standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus. Įrodymui pateikiami atitikimą standartams patvirtinantys dokumentai, oficialių kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų/sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai dokumentai ar jų kopijos. Dokumentai pateikiami pasiūlymo pateikimo metu.

3.2.8. Konteinerio, skirto mišrioms komunalinėms atliekoms rinkti, atliekų įmetimo angos dangčio spalva tokia pati, kaip konteinerio gaubto spalva;

3.2.9. Konteinerio, skirto popieriaus atliekoms įmetimo angos dangtis mėlynos spalvos. Užrašas „Popierius“ klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio priekinės dalies.

3.2.10. Konteinerio, skirto plastiko atliekoms įmetimo angos dangtis geltonos spalvos. Užrašas „Plastikas“ klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio priekinės dalies.

3.2.11. Konteinerio, skirto stiklo atliekoms įmetimo angos dangtis žalios spalvos. Užrašas „Stiklas“ klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio priekinės dalies.

3.2.12. Konteinerio, skirto žaliosioms atliekoms įmetimo angos dangtis rudos spalvos. Užrašas „Žaliosios atliekos“ klijuojamas ar kitaip tvirtinamas ant konteinerio priekinės dalies.

3.2.13. Konteineriai privalo turėti gamyklinius inventorizacinius numerius eilės tvarka.

4. KONSTRUKCIJA

4.1. Antžeminių konteinerių konstrukcija (taikoma II pirkimo daliai);

4.1.1. Komunalinių ir žaliųjų atliekų surinkimo konteineriai – kvadrato (stačiakampio) formos ir atsidarančiais į viršų dangčiais (mažesnis dangtis įrengtas dangtyje, atskirų spalvų) atliekoms išpilti.

4.1.1.1. Žaliųjų atliekų konteineriai privalo turėti šonines aeravimo skylutes

4.1.2. Konteineriai turi turėti ne mažiau kaip 2 angas (dangtis dangtyje), pritaikytas komunalinių ar žaliųjų atliekų išmetimui, t. y. dangtis, dengiantis visą konteinerio viršaus paviršių turi būti su galimybe jį rakinti paliekant atliekų išmetimui naudoti mažesnę, atsidarantį dangtį.

4.1.3. Atliekų surinkimo konteinerių įmetimo angų dydžiai turi atitikti standartą ir būti pritaikyti atitinkamo tipo ir rūšies atliekoms šalinti.

4.1.4. Konteineriai pateikiami sukomplektuoti (surinkti) ir visiškai paruošti eksploatacijai.

4.2. Pusiaupožeminių konteinerių konstrukcija (taikoma I pirkimo daliai);

4.2.1. Konteineriai turi būti kvadratinės (stačiakampio) formos, antžeminės konteinerio dalies aukštis iki 1 500 mm, konteinerio gylis po žeme iki 2 000 mm.

4.2.2. Atsparios korozijai ir apkrovimui kilpos (kabliai), kurios reikalingos konteinerio turiniui ištuštinti. Konteineryje esančios atliekos ištuštinamos per kaupyklos dugną.

4.2.3. Konteinerio techninės konstrukcijos privalo būti tokios, kad pašaliniai asmenys negalėtų lengvai nuplėšti konteinerio apdailos bei nuimti konteinerio viršutinio ir atliekų įmetimo angos dangčių.

4.2.4. Konteinerio korpusas turi būti visiškai atsparus grunto slėgiui ir sumontuotas taip, kad nebūtų paveiktas gruntinio vandens spaudimo.

4.2.5. Konteinerio konstrukciniai elementai turi būti pagaminti taip, kad konstrukcinės dalys būtų nesunkiai remontuojamos ar keičiamos, nekeičiant pilnai visos sistemos.

4.2.6. Atliekų įmetimo angos dangtis turi būti pagamintas su saugaus uždarymo mechanizmu. Dangčio vyriai su ypatingai stipriais nerūdijančio plieno lankstais arba varžtais. Įmetimo angos dangtis turi sandariai uždengti visą įmetimo angą ir turi būti nesunkiai atidaromas ir uždaromas.

4.2.7. Konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad šalinant atliekas, konstrukciniai elementai keltų kuo mažiau triukšmo.

4.2.8. Atliekų (mišrių komunalinių) surinkimo konteinerio įmetimo anga turi būti apskritimo formos, kurio skersmuo 500 mm +/- 50 mm;

4.2.9. Stiklo konteinerio įmetimo anga turi būti apskritimo formos, kurio skersmuo 250 mm +/- 50 mm.;

4.2.10. Plastiko konteinerio įmetimo anga turi būti apskritimo formos, kurio skersmuo 300 mm +/- 50 mm;

4.2.11. Popieriaus konteinerio įmetimo anga turi būti stačiakampio formos, kurio matmenys 400 mm x 150 mm +/- 50 mm.

4.2.12. Žaliųjų atliekų konteinerio įmetimo anga turi būti stačiakampio formos, kurio matmenys 500 mm x 150 mm +/- 50 mm. **Konteinerio konstrukcija turi būti pritaikyta šios rūšies atliekoms šalinti.**

4.2.13. Konteineriai aikštelėje turi būti sujungti tarpusavyje vienas su kitu į sekcijas (modulius).

5. KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS

5.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelės įrengimas (taikoma I pirkimo daliai);

5.1.1. Pusiau požeminių konteinerių aikštelės grindinio dangą – betono trinkelės. Trinkelės techniniai duomenys: minimali betono stiprio klasė C25/30, atsparumo šalčiui markė $F \geq 200$, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai) $\leq 1 \text{ kg/m}^2$, atsparumas dilumui 20 mm, atsparumas slydumui (ASV) – 70, vandens įgeriamumas $< 6 \text{ proc.}$, stipris tempimui skeliant $\geq 3.6 \text{ MPa}$. Trinkelės dangą, nuo aikštelėje esančių konteinerių, turi būti nutolusi ne mažiau kaip 0.50 m atstumu, iš visų pusių.

5.1.2. Trinkelės turi būti nesuskilusios, be pažeistų kampų. Siūlės tarp trinkelės užpildomos sausu smėlio-cemento mišiniu. Rekomenduojamų trinkelės matmenys 200x100x60 mm.

5.1.3. Visi konteinerių aikštelės bortai montuojami ant betoninio pagrindo, kurio storis ne mažiau kaip 5 cm. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs, prieš pradedant klojimo darbus Inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti. Bortų techniniai duomenys: atsparumo šalčiui markė $F \geq 200$, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai) $\leq 1 \text{ kg/m}^2$, atsparumas dilumui 20 mm, vandens įgeriamumas $< 6 \text{ proc.}$, stipris tempimui lenkiant $\geq 3.5 \text{ MPa}$.

5.1.4. Bortai gaminami 1,0 m ilgio. Tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m ilgio, bortai aptašomi rankiniu būdu, deimantiniu pjūklų. Horizontalūs nukrypimai gali būti ne didesni, kaip 50 mm, vertikalūs 20 mm.

5.1.5. Konteinerių aikštelės su betoninių trinkelės dangą klojami, kai įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu.

5.1.6. Betono trinkelės konteinerių aikštei turi būti klojamos ant 3 cm storio smėlio-cemento mišinio sluoksnio, smėlio dalelių dalys 0-4 mm. Smėlio-cemento sluoksnis turi būti paskirstytas ant supresuoto apkrovoms atsparaus sluoksnio, po juo dolomitinė skalda 10 cm. Po dolomitine skalda įrengiamas šalčiui atsparus 20 cm sluoksnis. Prieš klojant betono trinkelės, smėlio-cemento sluoksnį reikia sulyginti, kad susiformuotų nuolydžiai.

5.1.7. Betono trinkelės klojimas pradedamas nuo stacionarių konstrukcijų ir tęsiamas kol užpildomas visas konteinerių aikštei plotas.

5.1.8. Viršutinis aikštelės dangos paviršius turi būti 5 mm aukštesnis negu aikštelės bortelis. Maksimalus leistinas nuolydžio nukrypimas – 7 mm.

5.1.9. Betono trinkelį dangą reikia supresuoti vibruojančia plokšte, sveriančia nuo 60 iki 100 kg. Turi būti vengiamas per stipraus presavimas, kad trinkelį kampai nesuskiltų. Supresavus, siūlės turi būti dar kartą užpildomos.

5.1.10. Aikštelės paviršiaus danga turi būti įrengta taip, kad atitiktų šiam projektui keliamus reikalavimus. Įrengtose pusiau požeminių aikštelių atliekų kaupyklose neturi kauptis vanduo, susidaryti balos aplink kontenerius. Vanduo turi pašalinti trumpiausiu keliu įrengiant nuvedimą.

6. KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ PROJEKTAVIMAS

Reikalavimai taikomi I pirkimo daliai.

6.1. Rengiamos techninės dokumentacijos sudėtį (pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) supaprastintą projektą sudaro:

6.1.1. Bendrieji duomenys;

6.1.2. Sklypo planas;

6.1.3. Architektūriniai brėžiniai;

6.1.4. Statinio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų aprašymas;

6.1.5. Statybos apskaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

6.2. Aikštelių vieta ir dydis turi būti parenkamas pagal numatomą statyti kontenerių kiekį bei jų dydį, atsižvelgiant į kontenerių aikštelių išdėstymo schemas, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-19 įsakymu Nr. T-174. Papildomai įvertinamos šios aplinkybės:

6.2.1. turi būti patogiu aikšte naudotis gyventojams, turintiems judėjimo negalią ir jas aptarnaujančiam transportui;

6.2.2. aikštelės vieta turi būti parenkama taip, kad nereikėtų naikinti saugotinių medžių;

6.2.3. projektuojant pusiau požeminių kontenerių aikšteles, įvertinti esančias požemines komunikacijas ir neplanuoti šių aikštelių ant požeminių komunikacijų (dujotiekio, šilumos tinklų, elektros, vandentiekio, kanalizacijos ir ryšių tinklų). Virš projektuojamos aikštelės neturi būti elektros laidų, kabelių.

6.3. Reikalavimai rengiant projektą:

6.3.1. Projekto apimtis būtų pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti.

6.3.2. Tiekėjas turi atlikti teritorijų (kur numatoma įrengti aikšteles) esamos padėties analizę, topografinės nuotraukas (ar esamų topografinių nuotraukų papildymą);

6.3.3. suderinti aikštelių įrengimo eskizinius pasiūlymus su Šiaulių rajono savivaldybės administracija;

6.3.4. suderinti ir gauti visus leidimus, kokių gali prireikti projekto atlikimui;

6.3.5. Projekto dokumentacija rengiama 4 egzemplioriais popierinėse bylose ir 4 egzemplioriais skaitmeninėje formoje (minimalus raiškos reikalavimas – 300 dpi).

6.3.6. Perkančioji organizacija kartu su projekto rengėju, teikia statinio (-ių) projektą informacinėje sistemoje Infostatyba, statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jeigu reikia).

7. GARANTINIAI TERMINAI

7.1. Tiekėjo pasiūlyme turi būti nurodyti konteinerių gamintojai, konteinerių tipai bei modeliai.

7.2. Už konteinerių priežiūrą ir aptarnavimą pagal Tiekėjo pateiktas konteinerių montavimo, eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas (lietuvių kalba), garantinio laikotarpio metu atsakingas Užsakovas arba Užsakovo viešojo pirkimo būdu parinktas atliekų surinkėjas-vežėjas.

7.3. Garantija turi būti suteikiama gamintojo, t.y. Tiekėjo pateikiamas gamintojo garantinis raštas.

7.4. Gamyklinė garantija pusiau požeminiams konteineriams (taikoma I pirkimo daliai):

7.4.1. konteinerio korpusui – ne mažesnė kaip 10 metų;

7.4.2. antžeminės konteinerio korpuso dalies rėmui – ne mažesnė kaip 5 metai;

7.4.3. konteinerio gaubtui ir atliekų įmetimo angos dangčiui – ne mažesnė kaip 5 metai;

7.4.4. vidinei konteinerio kapsulei (iškeliamajai daliai) – ne mažesnė kaip 5 metai;

7.5. Antžeminiams konteineriams (įskaitant jų dalis ir spalvą) suteikiama ne mažesnė kaip 2 metų garantija (taikoma I pirkimo daliai).

7.6. Aikštelės, kaip statinio garantinis terminas – terminas negali būti trumpesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytą terminą. Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą arba pakeisti prekes (taikoma I pirkimo daliai).

7.7. Statinio rangovas. Statybos įstatymo ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka, atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus (taikoma I pirkimo daliai).

7.8. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo visų rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Perkančiajai organizacijai) dienos. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas (taikoma I pirkimo daliai).





VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

2 skirsnis. Pasiūlymo forma ir priedai

(1.1. priedas)

Vokas 1

PASIŪLYMO RAŠTAS

Taikomas I pirkimo daliai.

Techninis pasiūlymas

**DĖL KONTEINERIŲ PIRKIMO, AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO STATYBOS PROJEKTO
PARENGIMO PASLAUGŲ, RANGOS DARBŲ IR KONTEINERIŲ ĮRENGIMO PIRKIMO**

Pirkimo numeris: 189158

Projekto pavadinimas: „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra
Šiaulių regione“

Pirkimo pavadinimas: „Antžeminių ir pusiau požeminių konteinerių įsigijimo bei pusiau
požeminių konteinerių aikštelių Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo statybos
projekto parengimo paslaugų ir rangos darbų pirkimas“

**I DALIS: Pusiau požeminių konteinerių įsigijimo, konteinerių aikštelių
projektavimo ir konteinerių aikštelių įrengimo darbai;**

2017-08-22

Vilnius

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

1. PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris	UAB „Strefa“	Šeškinės 59 a, LT-07159 Vilnius, Lietuva
Partneris 1*	UAB „Strefa“	Šeškinės 59 a, LT-07159 Vilnius, Lietuva
Partneris 2*	„Zakład Elektryczno-Metalowy BOEM Jan Borodziuk“	Mirowslawice 14, 72-320, Trzebiatów



Uždaroji akcinė bendrovė „Strefa“
Šeškinės g. 59a, LT-07159 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 2405613; Faksas (+370 5) 2405611
www.strefa.lt; strefa@strefa.lt

Įmonės kodas 123031842
PVM mok. kodas LT230318411
A/s LT16 7180 3000 0746 7333
AB „Šiaulių bankas“, Banko kodas 71803

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Partneris 3*	UAB „Telšių statyba“	Šiaulių plentas 10, LT-01118, Telšiai

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

	Pavadinimas	Adresas	Darbu dalis (proc.)	Atliekami darbai (nenurodant kainos)
Subrangovas 1**	UAB „Statyba ir projektavimas“,	Basanavičiaus g. 7, Vilnius	2.9%	Techninio projekto parengimo darbai

** Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų.

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Armantas Jasaitis
Adresas	Šeškinės 59 a, LT-07159 Vilnius, Lietuva
Telefonas	+37052405613
Faksas	+37052405611
El. Paštas	strefa@strefa.lt; armantas@strefa.lt

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškime, kad:

1. Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2017 m. birželio mėn. 23 d. skelbimo apie pirkimą Nr. 189158 bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.

2. Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti „Konteinerių aikštelių Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo paslaugas, rangos darbus ir konteinerių su įrengimu“ darbus bei ištaisyti defektus.

3. Mūsų pasiūlymo kaina yra nurodyta atskirai, mūsų finansiniame pasiūlyme, pateikiamame voke 2 su užrašu „Finansinis pasiūlymas. Kaina“.

4. Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame *Banko garantija Nr. G-03-PA-354522, suma 5600,00Eur.*

5. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes pateiksime sutarties įvykdymo užtikrinimą, sudarantį 36 000 (penkiasdešimt šeši tūkstančiai) eurų suma, pradėsime sutartį vykdyti kuo greičiau po Darbo pradžios ir baigsime darbus per Baigimo laiką ir ištaisytime visus defektus.

6. Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami <UAB „STREFA“> šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos. [Kaip jungtinės veiklos partneriai, mes patvirtiname, kad jungtinės veiklos partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi pagal įstatymus už sutarties vykdymą, o pagrindinis partneris yra įgaliotas duoti ir priimti nurodymus kiekvieno partnerio atskirai ir visų partnerių kartu vardu. Mes taip pat patvirtiname, kad pagrindinis partneris yra atsakingas už šios sutarties vykdymą, tame tarpe už mokėjimus, o visi jungtinės veiklos partneriai privalo išlikti jungtinėje veikloje viso sutarties vykdymo laikotarpio metu].

7. Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.

8. Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus panaikintas ir atstatytas.

10. naujų pusiau požeminių konteinerių, pagal lentelėje nurodytas charakteristikas, įsigijimą;

Grupė	Parametrai	Pusiau požeminių konteinerių reikšmė	Atitikimas TAIP/NE	Dokumento numeris ir puslapis pasiūlyme ar kita informacija, patvirtinanti techninio reikalavimo atitikimą.
Konteineriai mišrioms komunalinėms atliekoms				Techninė charakteristika pusl. 1, 3
1.	Konteinerių talpa	5 m ³	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 2, 3
	Konteinerių skaičius	22 vnt.	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 3
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas	Metalinis	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 1, 3
	Korpuso apdaila	Plastikinė	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 4
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma	Kvadratinė (stačiakampė)	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 1-5
	Atliekų kaupyklos tipas	Plastikinė talpa	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 2, 3
	Konteinerio gylis po žeme	Iki 2 m	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 1
	Šachtos tipas	Betoninė	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 5
Konteineriai popieriaus ir kartono atliekoms				Techninė charakteristika pusl. 1, 3
2.	Konteinerių talpa	5 m ³	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 2, 3
	Konteinerių skaičius	22 vnt.	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 3
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas	Metalinis	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 1, 3
	Korpuso apdaila	Plastikinė	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 4
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma	Kvadratinė (stačiakampė)	TAIP	Techninė charakteristika

				pusl. 1-5
	Atliekų kaupyklos tipas	Plastikinė talpa	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 2, 3
	Konteinerio gylis po žeme	Iki 2 m	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 1
	Šachtos tipas	Betoninė	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 5
Konteineriai plastikų ir metalo atliekoms				Techninė charakteristika pusl. 1, 3
3.	Konteinerių talpa	5 m ³	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 2, 3
	Konteinerių skaičius	22 vnt.	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 3
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas	Metalinis	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 1, 3
	Korpuso apdaila	Plastikinė	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 4
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma	Kvadratinė (stačiakampė)	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 1-5
	Atliekų kaupyklos tipas	Plastikinė talpa	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 2, 3
	Konteinerio gylis po žeme	Iki 2 m	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 1
	Šachtos tipas	Betoninė	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 5
Konteineriai stiklo atliekoms				Techninė charakteristika pusl. 1, 3
4.	Konteinerių talpa	3 m ³	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 2, 3
	Konteinerių skaičius	22 vnt.	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 3
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas	Metalinis	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 1, 3
	Korpuso apdaila	Plastikinė	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 4
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma	Kvadratinė (stačiakampė)	TAIP	Techninė charakteristika

				pusl. 1-5
	Atliekų kaupyklos tipas	Plastikinė talpa	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 2, 3
	Konteinerio gylis po žeme	Iki 2 m	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 1
	Šachtos tipas	Betoninė	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 5
Konteineriai žaliosioms atliekomis				Techninė charakteristika pusl. 1, 3
5.	Konteinerių talpa	3 m ³	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 2, 3
	Konteinerių skaičius	18 vnt.	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 3
	Konteinerio antžeminės dalies korpusas	Metalinis	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 1, 3
	Korpuso apdaila	Plastikinė	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 4
	Konteinerio/konteinerio antžeminės dalies forma	Kvadratinė (stačiakampė)	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 1-5
	Atliekų kaupyklos tipas	Plastikinė talpa	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 2, 3
	Konteinerio gylis po žeme	Iki 2 m	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 1
	Šachtos tipas	Betoninė	TAIP	Techninė charakteristika pusl. 5
Konteinerių skaičius iš viso		106vnt.		

11. pusiau požeminių Aikštelių projektavimą ir įrengimą pagal pateiktas charakteristikas

Aikštelių skaičius	Grindinio danga	Aikštelės aptvėrimas
22	Trinkelės	Nėra

12. įsigytų Konteinerių įrengimą Aikštelėse;

13. Konteinerių ir Aikštelių garantiją.

GARANTINIAI TERMINAI*:		
1	Suteikiama garantija konteinerio korpusui – ne mažesnė kaip 10 metų	Pirmas ekonominio vertinimo parametras Tiekėjas nurodo suteikiamą garantiją mėnesiais: 120 mėn

2	Suteikiama garantija antžeminės konteinerio korpuso dalies rėmui - ne mažesnė kaip 2 metai	Antras ekonominio vertinimo parametras Tiekėjas nurodo suteikiamą garantiją mėnesiais: 60 mėn
3	Suteikiama garantija konteinerio gaubtui ir atliekų įmetimo angos dangčiui – ne mažesnė kaip 2 metai	Trečias ekonominio vertinimo parametras Tiekėjas nurodo suteikiamą garantiją mėnesiais: 60 mėn
4	Suteikiama garantija iškeliamajai daliai - ne mažiau 2 metai	Ketvirtas ekonominio vertinimo parametras Tiekėjas nurodo suteikiamą garantiją mėnesiais: 60 mėn
5	Suteikiamas aikštelės kaip statinio garantinis terminas - ne mažesnis kaip 5 metai.	Tiekėjas nurodo suteikiamą garantiją mėnesiais: 60 mėn konteinerių aikštelių darbų kokybei ir 120 mėn paslėptiems statinių elementams

PRIE ŠIO PASIŪLYMO PRIDEDAMI ŠIE PRIEDAI:

[Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

Eil. Nr.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Techninis pasiūlymas	6
2.	Banko garantija	1
3.	1.2. Jungtinės veiklos sutartis	8
4.	1.3. Pazymos ir deklaracijos	81
5.	1.4. Tiekėjo deklaracija	9
6.	2.1. Kvalifikacija patvirtinantis dokumentai	54
7.	2.2. Sutarčių sąrašas	6
8.	2.3. Sutarties aprašymas	10
9.	2.4. Subrangovai	31
10.	2.6. Sutarčiai įgyvendinti paskirtų specialistų sąrašas	5
11.	3.1. Techninis aprašymas	80
12.	Ketinimų protokolai	1

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Banko garantija	1
2	1.2. Jungtinės veiklos sutartis	8
3	1.3. Pazymos ir deklaracijos	81
4	1.4. Tiekėjo deklaracija	9
5	2.1. Kvalifikacija patvirtinantis dokumentai	54
6	2.2. Sutarčių sąrašas	6
7	2.3. Sutarties aprašymas	10
8	2.4. Subrangovai	31
9	2.6. Sutarčiai įgyvendinti paskirtų specialistų sąrašas	5

KONFIDENCIALU



2017-08-24

VšĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras"

3.2. techninis pasiūlymas

Pasiūlyme pateikiama visa aiški techninė informacija apie konkurso dalyvio siūlomus techninius sprendimus, konteinerinių aikštelių statybos būdus, naudojamas medžiagas, technologinių procesų ir įrenginių rūšių pasirinkimo pagrindimas, projektavimo kriterijai, fizinių numatomų atlikti darbų aprašymai.

Dalyvis privalo pateikti informaciją apie svarbiausias (t. y. konteinerinių aikštelių) įrengimo medžiagas, betoną, metalo konstrukcijas ir t.t.).

Siūlomos prekės/paslaugos/darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių* / paslaugų / darbų techniniai rodikliai:	Tiekėjo prekių / paslaugų / darbų reikšmės:	siūlomų rodiklių	Pateikiami šie siūlomų prekių rodiklių reikšmės įrodantys ir pagrindžiantys dokumentai:
A	B	C		D
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:				
1	Konteineriai yra nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų ir pilnai sukomplektuoti	Taip X Ne [pažymėti „X“ teisingą]		Deklaracija produkcija
2	Konteineriai bus pagaminti ne anksčiau kaip 12 mėn. iki sutarties pasirašymo dienos	Siūlomų konteinerių pagaminimo metai – 2017metai		Deklaracija produkcija
3	Siūlomi konteineriai, įskaitant ir tokias jų charakteristikas kaip mazgai, prijungiamosios detalės ir kt., turi atitikti nacionalinius ir Europos Sąjungos (toliau – ES) standartus. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, (sertifikatus ar kt.), įrodančius, kad siūlomi konteineriai atitinka ES arba lygiavertį	EN 13071; CE, ISO Tiekėjas pateikia dokumentus, (sertifikatus ar kt.), įrodančius, kad siūlomi konteineriai atitinka reikalaujamą arba lygiavertį standartą: Taip X Ne [pažymėti „X“ teisingą]		Pateikiame sertifikatus EN 13071; CE, ISO



Uždaroji akcinė bendrovė "Strefa"
 Šeškinės g. 59a, LT-07159 Vilnius, Lietuva
 Tel. (+370 5) 2405613; Faksas (+370 5) 2405611
 www.strefa.lt; strefa@strefa.lt

Įmonės kodas 123031842
 PVM mok. kodas LT230318411
 A/s LT16 7180 3000 0746 7333
 AB "Šiaulių bankas", Banko kodas 71803


KONFIDENCIALU

	standartą.						
4	Pateikiama siūlomų konteinerių montavimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcija lietuvių kalba.	<table border="1"> <tr> <td>Taip</td> <td>X</td> <td>Ne</td> <td></td> </tr> </table> [pažymėti „X“ teisingą]	Taip	X	Ne		Pateikiame iškrovimo instrukciją lietuvių kalba
Taip	X	Ne					
5.	Pusiau požeminiai konteineriai yra skirtingų tūrių ir paskirties:	Pusiau požeminiai konteineriai yra šių paskirčių ir talpų: - Talpa 5m³ – Konteineriai mišrioms komunalinėms atliekoms - Talpa 5m³ – Konteineriai popieriaus ir kartono atliekoms - Talpa 5m³ – Konteineriai plastikų ir metalo atliekoms - Talpa 3m³ – Konteineriai stiklo atliekoms - Talpa 3m³ – Konteineriai žalioms atliekoms	Pridedame techninį produkto aprašymą bei iškrovimo instrukciją				
6.	Pusiau požeminiai konteinerių konstrukcija (pagal techninės specifikacijos 4.2. punkto reikalavimus)	Pusiau požeminių konteinerių konstrukcija: Tipas – SEMI III Konstrukcija: - Kėlimo sistema - Dangčiai/įmetimo anga - Atliekų kaupykla - Viršutinis korpusas/apdaila - Betoninis korpusas Aukštis antžeminės konteinerio dalies iki 1500 mm, gylis po žeme iki 2000 mm.	Pridedame techninį produkto aprašymą bei iškrovimo instrukciją.				
KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS:							
7	Aikštelių įrengimui naudoti naujas, nesuskilusias, be nubraižytų kampų, taisyklingas ir lygias betonines trinkeles. Trinkelių techniniai duomenys: minimali betono stiprio klasė C25/30, atsparumo šalčiui markė $F \geq 200$, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai) ≤ 1 kg/m ² , atsparumas dilumui 20 mm, atsparumas slydumui	„Trinkelų ir bortų sertifikatai“ Dėl atitikties nurodytiems reikalavimams pateikiama tai liudijanti prekės gamintojo dokumentacija lietuvių kalba.					

	(ASV) – 70, vandens įgeriamumas < 6 proc., stipris tempimui skeliant $\geq 3,6$ MPa.	
8	Visi konteinerių aikštelės dangos bortai montuojami ant betoninio pagrindo, kurio storis ne mažiau kaip 5 cm. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs, prieš pradėdant klojimo darbus Inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti. Bortų techniniai duomenys: atsparumo šalčiui markė $F \geq 200$, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai) ≤ 1 kg/m², atsparumas dilumui, 20 mm, vandens įgeriamumas < 6 proc., stipris tempimui lenkiant $\geq 3,5$ MPa.	<i>„Trinkelų ir bortų sertifikatai“</i> Dėl atitikties nurodytiems reikalavimams pateikiama tai liudijanti prekės gamintojo dokumentacija lietuvių kalba.

Dalyvis privalo įsipareigoti suprojektuoti ir įrengti pusiau požemines konteinerines aikšteles Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Direktorius



Armantas Jasaitis



PASIŪLYMO RAŠTAS
TAIKOMAS I pirkimo daliai.
Finansinis pasiūlymas. Kaina

Vokas 2

Pirkimo numeris: <189158>

Projekto pavadinimas: „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“

Sutarties pavadinimas: ANTŽEMINIŲ IR PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO BEI PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGIMO STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ IR RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

I DALIS: Pusiau požeminių konteinerių įsigijimo, konteinerių aikštelių projektavimo ir konteinerių aikštelių įrengimo darbai;

2017-08-23

Vilnius

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

1. PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris	UAB „Strefa“	Šeškinės 59 a, LT-07159 Vilnius, Lietuva
Partneris 1*	UAB „Strefa“	Šeškinės 59 a, LT-07159 Vilnius, Lietuva
Partneris 2	„Zakład Elektryczno-Metalowy BOEM Jan Borodziuk“	Mirowsławice 14, 72-320, Trzebiatów
Partneris 3	UAB „Telšių statyba“	Šiaulių plentas 10, LT-01118, Telšiai

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Armantas Jasaitis
Adresas	Šeškinės 59 a, LT-07159 Vilnius, Lietuva
Telefonas	+37052405613
Faksas	+37052405611
El. paštas	strefa@strefa.lt; armantas@strefa.lt

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

1. Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2017 m. birželio mėn. 23 d. skelbimo apie pirkimą Nr. 189158 bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.



Uždaroji akcinė bendrovė „Strefa“
Šeškinės g. 59a, LT-07159 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 2405613; Faksas (+370 5) 2405611
www.strefa.lt; strefa@strefa.lt

Jmonės kodas 123031842
PVM mok. kodas LT230318411
A/s LT16 7180 3000 0746 7333
AB „Šiaulių bankas“, Banko kodas 71803

2. Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti „Antžeminių ir pusiau požeminių konteinerių įsigijimo bei pusiau požeminių konteinerių aikštelių Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo paslaugų ir rangos darbų pirkimas“ pusiau požeminių konteinerių įsigijimo, aikštelių projektavimo ir statybos darbus bei ištaisyti defektus.

3. Mūsų pasiūlymo kaina apima pusiau požeminių konteinerių pardavimo, aikštelių projektavimo ir statybos darbų bei defektų ištaisymo pirkimui be PVM yra: **362460 Eur, 82 ct (Trys šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt Eur 82ct).**

PVM yra: **76116 Eur, 77ct. (Septyniasdešimt šeši tūkstančiai šimtas šešiolika eurų, 77ct).**

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra: **438577 Eur, 59ct. (Keturi šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt septyni Eurai, 59ct).**

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

4. Pasiūlymas galioja **90** dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai.

5. Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis ir [kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami <UAB „Strefa“> šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos. [Kaip jungtinės veiklos partneriai, mes patvirtiname, kad jungtinės veiklos partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi pagal įstatymus už sutarties vykdymą, o pagrindinis partneris yra įgaliotas duoti ir priimti nurodymus kiekvieno partnerio atskirai ir visų partnerių kartu vardu. Mes taip pat patvirtiname, kad pagrindinis partneris yra atsakingas už šios sutarties vykdymą, tame tarpe už mokėjimus, o visi jungtinės veiklos partneriai privalo išlikti jungtinėje veikloje viso sutarties vykdymo laikotarpio metu].

6. Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti sutartį.

7. Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti pirkimo procedūras bet kuriuo metu iki Sutarties pasirašymo ir kad ji pasilieka sau teisę, negavus finansavimo, sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies šio pirkimo darbų. Pasinaudodama šiomis teisėmis, Perkančioji organizacija nebus mums jokia būdu atsakinga

PRIE ŠIO PASIŪLYMO PRIDEDAMI ŠIE PRIEDAI:

[Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

Eil. Nr.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Finansinis pasiūlymas	2
2.	Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai	2

Konfidencialus dokumentai:

Eil. Nr.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne) (rekomenduojama failo pavadinime vartoti žodį arba dokumentą pažymėti žodžiu „Konfidencialu“)
1.	Finansinio pasiūlymo priedas (Darbų žiniaraštis)	Dokumentas Konfidencialus

Direktorius



Armantas Jasaitis