

REMONTO DARBŲ RANGOS SUTARTIS

Panevėžys, 2018-06-21 VPS-9-2018

Jaunuolių dienos centras, juridinio asmens kodas 248209780, kurio registruota buveinė yra *Kranto 18, Panevėžys*, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas *direktorės Linos Trebienės*, veikiančios pagal *Jaunuolių dienos centro nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 1-79*(toliau – „*Užsakovas*“),

ir Rangovas

UAB „Stapora“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 148226024, kurios registruota buveinė yra *S.Kerbedžio 7b, Panevėžys* duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Valstybinės įmonės Registrų centre, atstovaujama *direktoriaus Povilo Tamoliūno* veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „*Rangovas*“),

toliau kartu vadinami „*Šalimis*“, o kiekvienas atskirai – „*Šalimi*“, sudarė šią statybos rangos sutartį, toliau vadinamą „*Sutartimi*“:

1. Sutarties dalykas

- 1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti dalies patalpų (toliau- Patalpų), esančių Kranto g.16, Panevėžys (V aukšto plane pažymėtų 1-156 iki 1-171 ir 1-143 koridoriaus dalis), paprastąjį remontą, pritaikant jas Panevėžio miesto Jaunuolių dienos centro veiklai, ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka. Remonto darbai (toliau – „*Darbai*“) išvardinti *Sutarties priede Nr. 1*
- 1.2. Darbų atlikimo vieta Jaunuolių dienos centras, Kranto g. 16, Panevėžys.

2. Sutarties kaina

- 2.1. Šalių susitarimu nustatyta galutinė Sutarties kaina be PVM yra **36 643,30 €** (trisdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt tris Euro 30 ct.) ir PVM **7 695,09 €** (septyni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt penki Euro,09 ct.), kaina iš viso su PVM yra **44 338,39 €** (keturiasdešimt keturi tūkstančiai tris šimtai trisdešimt aštuoni Euro 39 ct).
- 2.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.
- 2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.
- 2.4. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro raštiško Šalių susitarimo.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas turi teisę:

- 3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, apimtį, kokybę, medžiagų naudojimą.
- 3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų.
- 3.1.3. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo šalių patvirtinto darbų kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir Rangovo priimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.
- 3.1.4. Teikti pasiūlymus Rangovui, dėl paslaugų ir medžiagų parinkimo.
- 3.1.5. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsilieka nuo darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

- 3.2.1. Perduoti Rangovui remonto darbams atlikti reikalingas Patalpas sudarant patalpų perdavimo- priėmimo aktą (**Sutarties priedas Nr. 1**).
- 3.2.2. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
- 3.2.3. Per 5 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo, paskirti asmenis, kurie vykdys darbų priežiūrą, ir raštu pranešti Rangovui jų vardus, pavardes ir telefono numerius.
- 3.2.4. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.

3.3. Rangovas turi teisę:

- 3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais rangovo teisėmis.
- 3.3.2. Keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus tik gavęs išankstinį Užsakovo rašytinį sutikimą.


3.4. Rangovas įsipareigoja:

- 3.4.1. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.
- 3.4.2. Darbus atlikti pagal Apklausoje sąlygų priedų Nr.1; ir Nr.2, Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių), reikalavimus.
- 3.4.3. Savo kompetencijos ribose informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus Užsakovo pateiktuose Apklausoje sąlygų prieduose Nr. 1; ir Nr.2, bei teikti siūlymus jiems išvengti.
- 3.4.4. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius Apklausoje sąlygų prieduose Nr.1; ir Nr.2 jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus.
- 3.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus ir apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą, bei pateikti Užsakovui atliktų statybos darbų perdavimo-priėmimo aktus.
- 3.4.6. Jei darbams atlikti yra samdomi Subrangovai, Rangovas atstovauja Užsakovo interesus ir visus iškilusius klausimus derina tiesiogiai su Užsakovu.

- 3.4.7. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis Uždavymams.
- 3.4.8. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų statybos darbų sukeltamų pavojų. Nepažeisti esamų statinių konstrukcijų ir apdailos, o jas pažeidus atstatyti savo sąskaita.
- 3.4.9. Sudaryti sąlygas Uždavymams atstovams lankytis remontuojamose patalpose bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija ir pareikalavus ją pateikti atsakingam asmeniui.
- 3.4.10. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
- 3.4.11. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežti jas iš teritorijos.
- 3.4.12. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardyti.
- 3.4.13. Visiškai atsakyti už subrangovų atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

4. Darbų atlikimas ir perdavimas

- 4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų, darbų saugos reikalavimų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licenzijų gavimą, reikalingos dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Uždavymui.
- 4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Uždavymo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą.
- 4.3. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą.
- 4.4. Rangovas baigęs darbus suteikia Darbų garantijas visiems atliktiems darbams, vadovaujantis Statybos įstatymu ir LR Civilinio kodekso reikalavimais.
- 4.5. Garantinis raštas turi būti perduodamas kartu su galutinio darbų priėmimo-perdavimo aktu ir yra galutinio apmokėjimo sąlyga.
- 4.6. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Uždavymas juos priima.
- 4.7. Tarpiniai atliktų darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už atliktus darbus. Rangovas pateikia Uždavymui aktą apie atliktų darbų apimtį ir vertę. Uždavymas per 10 d. d. nuo akto gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktą aktą, arba, tuo pačiu terminu, raštu pareiškia pretenzijas dėl darbų atlikimo.
- 4.8. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją.
- 4.9. Prieš galutinai perduodant Uždavymui Darbus, Rangovas įsipareigoja išvežti iš patalpų ir teritorijos darbams atlikti naudojamą įrangą bei susikaupusias statybines atliekas, ir švariai išvalyti Uždavymui perduodamas patalpas.
- 4.10. Rangovas, ne vėliau kaip prieš 10 d. d., praneša Uždavymui apie pasiruošimą galutinai perduoti Darbus. Uždavymas organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 10 d. d. pasirašo perdavimo-priėmimo aktą arba, tuo pačiu terminu, raštu pareiškia Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.



5. Sutarties Darbų atlikimo terminai ir finansavimas

5.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

Darbų pradžia – 2018-06-25

Darbų pabaiga – 2018-10-25

- 5.2. Apmokėjimas atliekamas Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą, per 30 darbo dienų po akto pasirašymo dienos.
- 5.3. Už 5.1. punkte nurodytų terminų nesilaikymą, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,05 % dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo bendros Sutarties kainos iki bus atlikti Darbai.
- 5.4. Uždelsus Darbų apmokėjimą pagal Sutartį, Rangovas gali reikalauti iš Užsakovo už uždelsimo laikotarpį iki 0,05% metinių delspinigių nuo neapmokėtos sumos.

6. Sutarties nutraukimas prieš terminą

- 6.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu arba vienašališkai bet kurios šalies iniciatyva, įspėjus kitą šalį raštu ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki numatomos sutarties nutraukimo dienos tokiais atvejais:

6.1.1. vienašališkai Užsakovo iniciatyva:

6.1.1.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija,

6.1.1.2. kai Rangovas nesilaiko sutarties įvykdymo terminų,

6.1.1.3. kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti sutartį;

6.1.1.4. kai Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui;

- 6.2. vienašališkai Rangovo iniciatyva, kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

7. Baigiamosios nuostatos

- 7.1. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrina saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu; Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 7.2. Sutartis įsigalioja po jos pasirašymo ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius.
- 7.3. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
- 7.4. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu per 10 darbo dienų nuo pagrįstos pretenzijos gavimo dienos, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
- 7.5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.
- 7.6. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie Priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

7.6.1. priedas 1 – Remonto darbų sąrašas su įkainiais, parengtas pagal Rangovo atliktus matavimus ir tikslius medžiagų kiekių ir darbo sąnaudų apskaičiavimus. Šis dokumentas yra neatskiriama šios sutarties dalis.

7.6.2. priedas 2 – Patalpų perdavimo- priėmimo aktas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Jaunuolių dienos centras
Kranto g. 18, Panevėžys LT-35173
Kodas 248209780
A.s. LT 357300010002386499
tel. (8 45) 58 25 98,
faks. (8 45) 58 25 98,
el. p. dienos_centras@hotmail.com

Rangovas


UAB „STAPORA“
S.Kerbedžio 7 b, Panevėžys
Kodas 1482260219
A/s LT287044060002665154
Tel.869966000
Faks.(8 45) 46 92 83
El. p. statyba@stapora.lt

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Užsakovas

Direktorė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 **Lina Trebienė**

A. V.



Rangovas

Direktorius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 **Povilas Tamoliūnas**

A. V.



SUDERINTA: _____ TUKST.LT.

TVIRTINU: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

SAMATA

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

180504 80222 Pastato esančio Kranto g. 16, Panevėžyje, dalies patalpų remontas pritaikant patalpas jaunuolių dienos centro veiklai

Statinys

1 Pastato dalies, penktame aukšte, patalpų paprastas remontas

Žiniaraštis

1 Paprastasis remontas

2018.06.06

Suma žiniaraščiui 44338.39 EUR

Lapas 1

Suma žiniaraščiui 44338.39 EUR							Lapas 1
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Ardymo darbai							
1 R5-35		Esamų grindųdangų su apvadais demontavimas (pritaikyta)	m2	213.940	0.5855	125.26	
2 N46-185		Esamų durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą	100m2	0.210	1421.6880	298.55	
3 R6-2		Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, m3 atrenkant plytas		4.220	58.4785	246.78	
4 F46-1-6		Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	18.160	129.2155	2346.55	
5 R23-73		Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu k3=3.000,k4=3.000	t	30.260	30.9592	936.83	
6 R19-52		Dušo dugnų nuėmimas (pritaikyta)	vnt	2.000	18.8144	37.63	
7 R19-49		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	4.000	4.0901	16.36	
8 R19-15		Vandens maišytuvų demontavimas	vnt	6.000	4.8041	28.82	
9 N9P-0706		Surenkamų - išardomų dušo pertvarų ir durų demontavimas k1=0.40,k2=0.70,k3=0.000	m2	5.000	8.5387	42.69	
10 R21-29		Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0.030	470.6219	14.12	
11 R21-34		Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.450	41.7144	18.77	
R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas	t	30.260	27.9236	844.97	
13 R15-34		Tapetų nuardymas	100m2	1.9695	82.5578	162.60	
14 N10-160		Pertvaros demontavimas (pritaikyta) k1=1.20,k3=0.000	m2	14.760	3.3233	49.05	
Skyriuje 1						5168.98	
2 Remonto darbai							
1 N46-25		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai angos stačiak. formos (panaudojant išardytas plytas) k1=1.07	m3	0.950	202.3562	192.24	
2 R11-80		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	20.000	17.8085	356.17	
3 N15P-0601		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais k1=1.25,k2=1.25	100m	0.250	216.9579	54.24	
4 N2P-0303		Durų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (medinės, rakinamos, įstiklintos be slenksčio durys)	m2	10.500	151.4178	1589.89	
5 N2P-0301		Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (išorės durų blokų plotas daugiau	m2	4.430	21.5246	95.35	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		3m2) be durų kainos (pritaikyta)				
6 0000012		Plieninės durys	m2	4.430	211.8948	938.69
7 N7-248-1		Staktų sandūrų su sienomis	100m	0.3247	117.6862	38.21
		hermetizavimas makrofleksu				
8 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo	100m2	3.081	97.6365	300.82
		gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais				
		voleliu k1=1.15				
9 N15-169-2		Tinkuotų arba betono sienų labai geras	100m2	3.081	285.7918	880.52
		glaistymas ir šlifavimas 2 kartus				
10 N15P-0804		Sienų klijavimas dažomais tapetais	100m2	2.4198	343.1306	830.31
11 F15-4-4		Dažomais tapetais klijuotų ir tinkuotų	100m2	3.081	224.1370	690.57
		vidaus sienų labai geras dažymas				
		emulsiniais dažais				
12 R14-201		Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų	m2	80.000	4.6664	373.31
		vamzdžių dažymas du kartus aliejiniiais				
		dažais				
13 N11P-1402		Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu	100m2	2.1394	790.4620	1691.11
		būdu, kai sluoksnio storis 50.00 mm				
14 N11P-0406		Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių t		0.21394	1164.9557	249.23
		armavimas tinklais				
15 N11-54-5		Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2	100m2	2.1394	556.9653	1191.57
		sluoksniais savaimė išsilyginančiu				
		skiediniu, klojant rulonines grindų dangas				
16 N11-145-4		Linoleumo dangą, klijuojant ir sulydant	100m2	2.1394	1863.3327	3986.41
		kelių spalvų dangą (papr. piešinio) bei				
		užklijuojant ant sienos (vietoj grindų.)				
17 N11P-0704		Linoleumo grindų dangų vaškavimas	m2	213.940	0.8606	184.12
18 R61P-2109		Keraminių plytelių dangos atskirų vietų	m2	6.000	66.3112	397.87
		sienų remontas, keičiant plyteles				
19 R61P-2305		Keraminių plytelių grindų dangos	m2	6.000	62.4891	374.93
		remontas, keičiant plyteles				
20 R23-24		Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1	vnt	4.000	1.9752	7.90
		plytos sienos storiui				
21 R23-51		Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose	vnt	4.000	7.0893	28.36
		arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių,				
		paklojus vamzdžius				
22 N17-33-1		Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu	kompl.	1.000	145.6342	145.63
		montavimas, tvirtinant prie sienos, kai				
		kanalizacija plastikinių vamzdžių				
23 N16-114		Vidaus vandentiekio vamzdinių tiesimas iš m		8.000	14.8145	118.52
		polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki				
		50 mm (gaminant ruošinius objekte)				
24 N16-116-3		Plastikinių slėginių trišakių D16-32 mm	vnt.	2.000	13.4827	26.97
		montavimas				
25 N16-116-6		Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų,	vnt.	8.000	3.0030	24.02
		ventilių D16-32 mm montavimas				
26 N18-137		Vandens skaitiklio su movine jungtimi	vnt	4.000	27.1057	108.42
		montavimas, pjaunant sriegius ant				
		vamzdžių galų				
27 N16-68		Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie	vnt	4.000	56.4075	225.63
		veik.vid.šild.ir vandent.sist.				
28 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų	m	3.000	4.8375	14.51
		vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas,				
		kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50				
		mm (m vamzdyno)				
29 N16-168		Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie	vnt	1.000	56.0970	56.10
		veikiančių kanalzac.tinklų				
30 N16P-1103		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių	vnt.	4.000	1.5193	6.08
		jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas,				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Ziniaraštis1

Lapas 3

		kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm				
31 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdžio)	m	3.000	6.0267	18.08
32 N10-30		Stiklo pertvaros montavimas su durimis (pritaikyta)	m2	14.760	113.3995	1673.78
33 F15-1-10		"Amstrong" akustinių pakabinamųjų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	213.940	30.2557	6472.90
34 F9-14-1		Bortelis vandeniui sulaikyti (pritaikyta)	vnt	1.000	33.3360	33.34
35 N11P-0302		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 50 mm	100m2	2.1394	430.4429	920.89
36 N11-32-1		Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	2.1394	40.1797	85.96
Skiriuje 2						24382.65
1 F21-4-4	3	El. instaliacija ir priešgaisrinė sistema (vadinių vieno trifazio skaitiklio apskaitos spintų įrengimas, tvirtinant prie atramų)	vnt.	1.000	196.8741	196.87
2 N21P-0412		Elektros skaitiklių montavimas (trifazių)	vnt.	1.000	37.1258	37.13
3 R63P-0111		Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų laiptinėse keitimas, kai pastatų aukštų skaičius 5 vnt	laipt.narv	1.000	711.6821	711.68
4 N21P-0314		Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.300	72.4092	21.72
5 N21P-0317		Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.300	310.3097	93.09
6 N21P-0315		Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0.620	101.5949	62.99
7 N21P-0315		Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose lubose	100m	0.300	162.5519	48.77
8 N21P-0316		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.620	225.9436	140.09
9 N21P-0316		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus lubų paviršiuose	100m	0.300	299.8525	89.96
N21P-0327		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	3.720	197.3515	734.15
11 N21-229		Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas patalpose, 3 ar 4 šviestuvai koridoriuje	100vnt	0.320	4558.4313	1458.70
12 N50-307		16 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.000	874.9944	874.99
13 N50-313		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 16 zonų išplėtimo modulių montavimas	vnt.	1.000	313.3190	313.32
14 N50-316		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio demontavimas, montavimas k1=1.80	vnt.	20.000	5.4877	109.75
15 N50-325		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje	vnt.	2.000	24.6633	49.33
16 N50-333		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1.000	15.1605	15.16
17 N50-330		Optinio spindulinio dūmų jutiklio	kompl.	2.000	443.3992	886.80

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		(siųstuvo-imituvo) komplekto montavimas				
18 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.300	677.1604	203.15
19 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.100	677.1604	67.72
20 N21-226		Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0.020	3841.3421	76.83
21 N21-243		liuminescencinių šviestuvų avarinių modulių montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.050	8871.6367	443.58
Skyriuje 3						6635.78
	4	Kiti nenumatyti darbai				
1 R23-59		Patalpų valymas (pritaikyta)	t	1.000	44.3862	44.39
2 R62P-2107		Sienos paruošimas, valymas, plovimas	100m2	3.081	31.9647	98.48
3 N8-189		Statybinio laužo nuleidimo latako įrengimas (pritaikyta)	m	12.000	10.4622	125.55
4 R10-52		Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	9.000	10.3918	93.53
5 F15-1-3		Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m2	0.0336	2795.9259	93.94
Skyriuje 4						455.89
Žiniaraštyje 1						36643.30
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						7695.09
Iš viso žiniaraštyje 1						44338.39

Sudarė : S.Radziukynienė
/Pavardė/

