2018-08-31

Komplektas: **Žaliakalnio**
Objektas: **lopšelis-darželis**
Žiniaraštis: **virtuvėlės remontas**

Lokalinė sąmata S001

Iš viso: **2 498,28 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	N46-183	Medinių durų angų užpildymo išardymas	100 m2	0,02					
2	R19-49	Praustuvų Demontavimas	vnt	1					
3	R3-4	Lubų tertinio apkalo išardymas	m2	2,29					
4	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas	100 m2	0,0229					
5	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	11,3					
6	R5-58 (S9=1,182)	Grindų plytelių dangos išardymas	100 m2	0,0229					
7	N15-49-2	Sienos lango ertmės užtaisymas 1200x800 karkaso sumontavimas	m2	0,96					
8	R10-52	Revizinių durelių montavimas	vnt	1					
9	R10-52	Ventiliacijos difuzoriaus montavimas	vnt	1					
10	N15P-0509	Vidinių sienų vidaus paviršių tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniu	100m2	0,188					
11	N13-33-2	Sienų apdailymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	18,8					
12	N11P-0204	Grindų tepinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga	m2	2,29					
13	N11P-2823	Akmens masės plytelių grindų danga, dedant klijais ir nelygų pagrindą išlyginant klijų mase, kai patalpos mažos arba netaisyklingos formos	m2	2,29					
14	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Celotex"	m2	2,29					
15	N2P-0303	Medinių vidinių durų blokų iki 2,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės	m2	2					
16	N17-6-3	Sieninių praustuvų montavimas	vnt	1					
17	N17-12	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1					
18	N2P-0120	Palanginių lentų, laminuotų montavimas	m2	0,9					
19	R7-87	PVC sertveras su stiklo montavimas	m2	0,96					
20	N21-243	LED šviestuvų montavimas 600x600	100 vnt	0,01					
21	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	100 vnt	0,01					
22	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,6					
23	R70-35 (S9=1,085)	Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių keitimas	m	3					

Iš viso
Pagalbinių medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Papildomas darbo užmokestis
Iš viso
Soc. draudimas
Statinio statybos išlaidos
Statybvietės išlaidos
Iš viso tiesioginės išlaidos
Pridėtinės išlaidos
Pelnas
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis
Įrengimai
Bendra vertė be PVM
PVM
Bendra vertė su PVM

UAB Milasa Direktorius Mindaugas Leščinskas

Direktorius
Mindaugas Leščinskas

2018-06-21

Kompleksas: **Žaliakalnio** **Lokalinė sąmata 5001**

Objektas: **lopšelis-darželis**

Žiniaraštis: **virtuvėlės remontas**

Iš viso: **2 392,61 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha-	Iš viso
1	N46-183	Medinių durų angų užpildymo išardymas	100 m2	0,02					
2	R19-49	Praustuvų Demontavimas	vnt	1					
3	R3-4	Lubų lentinio apkalo išardymas	m2	2,08					
4	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas	100 m2	0,0208					
5	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	10,6					
6	R5-56 (S9=1,182)	Grindų plytelių dangos išardymas	100 m2	0,0208					
7	N15-49-2	Sienos lango ertmės užtaisymas 1200x800 karkaso sumontavimas	m2	0,96					
8	R10-52	Revizinių durelių montavimas	vnt	1					
9	R10-52	Ventiliacijos difuzoriaus montavimas	vnt	1					
10	N15P-0509	Vidinių sienų vidaus paviršių tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniu	100m2	0,175					
11	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis art "Atlas" klijų	m2	17,5					
12	N11P-0204	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga	m2	2,08					
13	N11P-2822	Akmens masės plytelių grindų danga, klijuojant klijais ir nelygų pagrindą išlyginant klijų mase, kai patalpos mažos arba netaisyklingos formos	m2	2,08					
14	N34-35-1 (S9=1,334)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Cokotex"	m2	2,08					
15	N2P-0303	Medinių vidinių durų blokų iki 2,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės	m2	2					
16	N17-8-3	Sieninių praustuvų montavimas	vnt	1					
17	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1					
18	N3P-0120	Palanginių lentų laminuotų montavimas	m2	0,9					
19	R7-87	PVC pertvaros su stiklu montavimas	m2	0,96					
20	N21-243	LED šviestuvų montavimas 600x600	100 vnt	0,01					
21	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,01					
22	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,8					
23	R70-35 (S9=1,085)	Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių keitimas	m	3					

Iš viso

Pagalbinių medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų verte

Papildomas darbo užderbis

Iš viso

Soc. draudimas

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

PVM

Bendra vertė su PVM

UAB Mėlesa Direktorius Mindaugas Leščinskas

Direktorius
Mindaugas Leščinskas

2018-06-21

Kompleksas: **Žaliakalnio**
Objektas: **lopšelis-darželis**
Žiniaraštis: **virtuvėlės remontas**

Lokalinė sąmata S001

Iš viso: **2 441,74 €**

Eil. Nr.	**Darbo kodas**	**Darbų ir išlaidų aprašymai**	**Mato vnt.**	**Kiekis**	**Kaina**	**Tiesioginės išlaidos (Eurais)**			
						Darbas	**Medžiagos**	**Mecha- nizmai**	**Iš viso**
1	N46-183	Medinių durų angų užpildymo išardymas	100 m2	0,02	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	R19-49	Praustuvų Demontavimas	vnt	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	R3-4	Lubų tentinio apkalo išardymas	m2	2,16	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas	100 m2	0,0216	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	11,1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	R5-56 (S9=1,103)	Grindų plytelių dangos išardymas	100 m2	0,0216	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
7	R19-49-2	Sienos lango ertmės užtaisymas 1300x800 karkaso sumontavimas	m2	0,96	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8	R10-52	Revizinių durelių montavimas	vnt	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9	R10-53	Ventiliacijos difuzoriaus montavimas	vnt	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
10	N15P-0508	Vidinių sienų vidaus paviršių tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniu	100m2	0,181	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
11	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	18,1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
12	N11P-0204	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga	m2	2,16	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
13	N11P-2822	Akmens masės plytelių grindų danga, klijuojant klijais ir nelygų pagrindą išlyginant klijų mase, kai patalpos mažos arba netaisyklingos formos	m2	2,16	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
14	R34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Celotex"	m2	2,16	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
15	N2P-0303	Medinių vidinių durų blokų iki 2,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės	m2	2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
16	N17-8-3	Sieninių praustuvų montavimas	vnt	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
17	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
18	N2P-0130	Palangių lentų, laminuotų montavimas	m2	0,9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19	R7-87	PVC pertvaros su stiklu montavimas	m2	0,96	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20	N21-243	LED šviestuvų montavimas 600x600	100 vnt	0,01	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
21	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,01	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
22	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5,8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
23	R70-35 (S9=1,085)	Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių keitimas	m	3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Iš viso
Pagalbinių medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Papildomas darbo užmokestis
Iš viso
Soc. draudimas
Statinio statybos išlaidos
Statybvietės išlaidos
Iš viso tiesioginės išlaidos
Pridėtinės išlaidos
Pelnas
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis
Įrengimai
Bendra vertė be PVM
PVM
Bendra vertė su PVM

[redacted]

UAB Milesa Direktorius Mindaugas Leščinskas

Direktorius
Mindaugas Leščinskas

2018-06-21

Kompleksas: **Žaliakalnio**
Objektas: **lopšelis-darželis**
Žiniaraštis: **virtuvėlės remontas**

Lokalinė sąmata S001

Iš viso: **2 505,73 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžia- gos	Mecha-	Iš viso
1	N46-183	Medinių durų angų užpildymo išardymas	100 m2	0,02	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	R19-49	Praustuvų Demontavimas	vnt	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	R3-4	Lubų lentinio apkalo išardymas	m2	2,3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	N46-181	Langų angų užpildymo išardymas	100 m2	0,023	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	11,4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	R5-56 (S9=1,102)	Grindų plytelių dangos išardymas	100 m2	0,023	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
7	N15-49-2	Sienos lango ertmės užtaisymas 1300x800 karkaso sumontavimas	m2	0,96	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8	R10-52	Revizinių durelių montavimas	vnt.	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9	R10-52	Ventiliacijos difuzoriaus montavimas	vnt.	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
10	N15P-0509	Vidinių sienų vidaus paviršių tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniu	100m2	0,188	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
11	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	18,8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
12	N11P-0204	Grindų teptinių (dviejų komponentų mastikų) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga	m2	2,3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
13	N11P-2823	Akmens masės plytelių grindų danga, klijuojant klijais ir nelygų pagrindą išlyginant klijų mase, kai patalpos mažos arba netaisyklingos formos	m2	2,3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
14	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Cokotex"	m2	2,3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
15	N2P-0303	Medinių vidinių durų blokų iki 2,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės	m2	2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
16	N17-8-3	Sieninių praustuvų montavimas	vnt.	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
17	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
18	N2P-0130	Palanginių lentų laminuotų montavimas	m2	0,9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19	R7-87	PVC pertvaros su stiklu montavimas	m2	0,96	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20	N21-243	LED šviestuvų montavimas 600x600	100 vnt	0,01	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
21	N21-196	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	100 vnt	0,01	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
22	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
23	R70-35 (S9=1,085)	Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių keitimas	m	3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Iš viso
Pagalbinių medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Papildomas darbo užderbis
Iš viso
Soc. draudimas
Statinio statybos išlaidos
Statybvietės išlaidos
Iš viso tiesioginės išlaidos
Pridėtinės išlaidos
Pelnas
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis
Įrengimai
Bendra vertė be PVM
PVM
Bendra vertė su PVM

[redacted]

UAB Milesa Direktorius Mindaugas Leščinskas

Direktorius
Mindaugas Leščinskas