

Gauta
2017-05-23 Nr. VP29-97

UAB „Verserma“

Draugystės 20, Elektrėnai, įm.k.: 300025469, PVM m.k.: LT1000011610

Žuvininkystės tarnybai prie
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos

**PASIŪLYMAS
DĖL SANDĖLIO ATNAUJINIMO DARBŲ**

2017-05-23 Nr. 2017/05/23/01

(Data)

Elektrėnai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Verserma“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Draugystės 20, Elektrėnai
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Sergej Šelkovenko
Telefono numeris	8-699-01752
Fakso numeris	8-528-34097
El. pašto adresas	info@verserma.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - supaprastinto atviro konkurso skelbime;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pateikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šiuos Darbus:

Eil. Nr.	Sandėlio atnaujinimo darbų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Kaina iš viso, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6 = 4x5
Ardymo darbai					
1.	Karkasinių apkaltinių iš vienos pusės apkalu apkaltų sienų ardymas	m2	163,0	0,7324	119,38
2.	Šlaitinių stogų dangų ardymas, kai stogų dangos cinkuotos skardos	100 m2	2,34	69,7699	163,26
3.	Šlaitinių stogų medinių konstrukcijų ardymas	100 m	3,5	64,2339	224,82
4.	Medinių durų, vartų angų užpildymo išardymas medinėse sienose	100 m2	0,097	531,5025	51,56
5.	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100 vnt.	0,02	105,4673	2,11
6.	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100 vnt.	0,08	108,7833	8,70
Betonavimo ir pamato šiltinimo darbai					
7.	II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi	100 m3	0,15	215,2322	32,28
8.	Iškasto grunto transportavimas autosavivarčiais, pakraunant ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 5 km)	t. m3	0,015	4671,5368	70,07
9.	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm	m3	6,55	238,3149	1560,96
10.	20 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas	100 m2	0,17	388,2350	66,00
11.	Rostverko betonavimas	m3	7,0	231,1226	1617,86
12.	Smulkių konstrukcijų betonavimas	m3	1,62	143,6204	232,67
13.	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus	100 m2	2,03	567,1574	1151,33

	mišinius (sluoksnis 20 mm, gruntuojant pagrindą)				
14.	Pamato (rostverko) šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100 m2	0,285	1228,7118	350,18
15.	Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinklais	100 m2	0,285	641,2083	182,74
16.	Geomembranos klojimas II kategorijos objektuose, ją suvirinant, kai plėvelės plotis iki 5,0 m	100 m2	0,285	259,6650	74,00
17.	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,085	671,9374	57,11
Sienų įrengimas					
18.	Medinio karkaso įrengimas	m3	6,8	576,1822	3918,04
19.	Karkaso medinių paviršių padengimas beicu 2 sluoksniais	100 m2	2,63	297,2976	781,89
20.	Išorės sienų daugiasluoksnių plokščių 150 mm storio montavimas	100 m2	1,55	3433,6418	5322,14
21.	Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas medinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 1 m2 iki 2 m2	m2	10,56	68,0673	718,79
22.	Plastikinės lauko durys (m2 bloko)	m2	5,25	172,5532	905,90
23.	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100 m	0,46	63,7772	29,34
24.	Sekcijinių pakeliamų vartų iki 3 m pločio su tempimo spyruoklių mechanizmu montavimas	vnt.	1,0	823,9135	823,91

25.	Durų angų aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant viena eile	100 m	0,22	420,3373	92,47
26.	Langų angų aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant viena eile	100 m	0,55	420,3373	231,19
27.	Sienų dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant viena eile	100 m	2,58	420,3373	1084,47
28.	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	9,6	4,0720	39,09
29.	Stogelių įrengimas (m2 horizont. projekcijos) 2 vnt.	m2	3,5	37,5662	131,48
Stogo įrengimas					
30.	Medinių konstrukcijų (karkaso, gegnių, sijų ir pan.) įrengimas	m3	11,04	576,1822	6361,05
31.	Karkaso medinių paviršių padengimas beicu 2 sluoksniais	100 m2	2,97	297,2976	882,97
32.	Daugiasluoksnių stogo plokščių montavimas 120 mm storio	100 m2	2,34	3237,0043	7574,59
33.	Daugiasluoksnių plokščių stogo kraigo įrengimas	100 m	0,15	2284,6628	342,70
34.	Pakabinamų lataukų surinkimas – sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant pastolių	m	30,0	13,7425	412,28
35.	Lietvamzdžių surinkimas – sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant pastolių	m	20,0	13,1860	263,72
36.	Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant viena eile	100 m	1,23	407,1169	500,75
Elektros instaliacijos darbai					
37.	12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	1,0	73,5999	73,60
38.	Elektros instaliacijos montavimas mažų	100 m	0,05	454,4521	22,72

	gabaritų skyduose ir pultuose				
39.	Iki 100 A galios automatinų jungiklių montavimas spintose	vnt.	6,0	35,8278	214,97
40.	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100 vnt.	0,03	1111,9308	33,36
41.	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100 vnt.	0,12	1110,0955	133,21
42.	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100 m	1,4	171,0925	239,53
43.	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100 vnt.	0,1	3483,9903	348,40
Nuogrindos įrengimas					
44.	II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi	100 m ³	0,39	117,7017	45,90
45.	Skaldos (žvyro) pasluoksnis	m ³	19,5	17,7085	345,32
46.	Skaldos pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais	m ³	6,5	32,2339	209,52
47.	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu)	100 m ²	0,65	1328,7085	863,66
48.	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100 m	0,65	688,1183	447,28
49.	Iškasto grunto transportavimas autosavivarčiais, pakraunant ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 5 km)	t. m ³	0,039	1882,6428	73,42
Kiti darbai					
50.	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15 m ir plotis 0,73 m	100 m ²	2,4	23,1156	55,48

	(100 m2 vertikalios projekcijos)				
51.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	4,0	13,5936	54,37
IŠ VISO UŽ VISUS SANDĖLIO ATNAUJINIMO DARBUS (BE PVM):					39542,54
PVM:					8303,93
IŠ VISO UŽ VISUS SANDĖLIO ATNAUJINIMO DARBUS (SU PVM):					47846,47

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais: keturiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt šeši Eur keturiasdešimt septyni ct Į šią kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, atitinkamų eilučių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Lapų skaičius vnt.
1.	Įmonės registracijos pažymėjimas	1
2.	Įmonės kvalifikacijos atestatas	1
3.	Lokalinė sąmata	3

Pasiūlymas galioja 60 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Lapų skaičius

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)



Direktorius
Sergej Selkovenko

(Pardas ir pavidė)



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: **UAB "Verserma"**
Kodas: **3000 25469**
Buvęs kodas: **1432576**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Įregistravimo data: **2004 m. gegužės 11 d.**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonė Registrų centras**
Pažymėjimą išdavė: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

Juridinių asmenų registravimo
skyriaus II privačių juridinių
asmenų registravimo grupės vedėja



Mar **Gražina Mackevičienė**

Pažymėjimas išduotas: **2005 m. kovo 4 d.**

Nr. 062055



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.4280

UAB "Verserma"

Įmonės kodas: 300025469

Draugystės g. 20, LT-26115 Elektrėnai

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius


01102

Išduotas 2013 m. balandžio 25 d.

Pirmą kartą išduotas 2006 m. gegužės 26 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

2017 M. 05 / 4 MEN. 23 D.



TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. MÈN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

1 Remonto darbai

Statins

29 Žuvininkystės tarnyba prie LR ŽŪM Laukystos poskyris

Žiniaraštis

2 Sandėlio atnaujinimo darbai

2017.05.22

Suma žiniaraščiui 47846.47 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.		Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
						Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai							
1 R3-2			Karkasinių apkaltinių iš vienos pusės apkalum2		163.000	0.7324	119.38
2 R62P-5101			apkaltų sienų ardymas	100m2	2.340	69.7699	163.26
3 R62P-5104			Šlaitinių stogų dangų ardymas, kai stogų dangos cinkuotos skardos	100m	3.500	64.2339	224.82
4 N46-183			Šlaitinių stogų medinių konstrukcijų ardymas	100m2	0.097	531.5025	51.56
5 R21-27			Medinių durų, vartų angų užpildymo išardymas medinėse sienose	100vnt	0.020	105.4673	2.11
6 R21-31			Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0.080	108.7833	8.70
							569.83
2 Betonavimo ir pamato šiltinimo darbai							
1 N1-26-2			II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi	100m3	0.150	215.2322	32.28
2 N57P-1701			Iškasto grunto transportavimas autosavivarčiais, pakraunant ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 5 km)	t. m3	0.015	4671.5368	70.07
3 N5P-0603			Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm	m3	6.550	238.3149	1560.96
4 N42-14			20 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas	100m2	0.170	388.2350	66.00
5 F6-2-1			Rostverko betonavimas	m3	7.000	231.1226	1617.86
6 N6-149-4			Smulkių konstrukcijų betonavimas	m3	1.620	143.6204	232.67
7 N11P-0403			Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm, gruntuojant pagrindą)	100m2	2.030	567.1574	1151.33
8 N26P-1201			Pamato (rostverko) šiltinimas,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100m2	0.285	1228.7118	350.18
9 R62P-0503			Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis,100m2 viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinklais	100m2	0.285	641.2083	182.74
10 N41-71			Geomembranos klojimas II kategorijos objektuose, ją suvirinant, kai plėvelės plotis iki 5,0 m	100m2	0.285	259.6650	74.00
11 N1-308			Transėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	0.085	671.9374	57.11
							5395.20
3 Sienų įrengimas							

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 F10-2-1		Medinio karkaso įrengimas	m3	6.800	576.1822	3918.04
2 R62P-2421		Karkaso medinių paviršių padengimas beicu100m2		2.630	297.2976	781.89
3 N9P-0601		2 sluoksniais				
		Išorės sienų daugiasluoksnių plokščių 150 mm storio montavimas	100m2	1.550	3433.6418	5322.14
4 N2P-0104		Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas medinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	10.560	68.0673	718.79
5 F10-4-6		Plastikinės lauko durys (m2 bloko)	m2	5.250	172.5532	905.90
6 N7-248-1		Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0.460	63.7772	29.34
7 N2P-0402		Sekcijinių pakeliamų vartų iki 3 m pločio su vnt. tempimo spyruoklių mechanizmu montavimas		1.000	823.9135	823.91
8 N2P-0311		Durų angų aptaisymas lenktais skardos profiliiais, tvirtinant viena eile	100m	0.220	420.3373	92.47
9 N2P-0124		Langų angų aptaisymas lenktais skardos profiliiais, tvirtinant viena eile	100m	0.550	420.3373	231.19
10 N9P-0314		Sienų dangos aptaisymas lenktais skardos profiliiais, tvirtinant viena eile	100m	2.580	420.3373	1084.47
11 N12-144-7		Palangių nuolajų tvirtinimas	m	9.600	4.0720	39.09
12 N10-170		Stogelių įrengimas (m2 horizont. projekcijos) 2 vnt.	m2	3.500	37.5662	131.48
Skyriuje 3						14078.71
4		Stogo įrengimas				
1 F10-2-1		Medinių konstrukcijų (karkaso, gegnių, sijų m3 ir pan.) įrengimas		11.040	576.1822	6361.05
2 R62P-2421		Karkaso medinių paviršių padengimas beicu100m2		2.970	297.2976	882.97
3 N9P-0601		2 sluoksniais				
		Daugiasluoksnių stogo plokščių montavimas 120 mm storio	100m2	2.340	3237.0043	7574.59
4 N9-326-3		DAUGIASLUOKSNIŲ PLOKŠČIŲ STOGO KRAIGO ĮRENGIMAS	100m	0.150	2284.6628	342.70
5 N12-144-4		Pakabinamų lataų surinkimas - sujungimas m ir tvirtinimas, dirbant ant pastolių		30.000	13.7425	412.28
6 N12-144-1		Lietvamzdžių surinkimas - sujungimas m ir tvirtinimas, dirbant ant pastolių	m	20.000	13.1860	263.72
7 N9P-0403		Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliiais, tvirtinant viena eile	100m	1.230	407.1169	500.75
Skyriuje 4						16338.06
5		Elektros instaliacijos darbai				
1 N21-560		12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas vnt ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais		1.000	73.5999	73.60
2 N51-122		Elektros instaliacijos montavimas mažų gabaritų skyduose ir pultuose	100m	0.050	454.4521	22.72
3 N21-548		Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	6.000	35.8278	214.97
4 N21-199		Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0.030	1111.9308	33.36
5 N21-206		Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0.120	1110.0955	133.21
6 N21-190		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	1.400	171.0925	239.53
7 N21-227		Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0.100	3483.9903	348.40
Skyriuje 5						1065.79
6		Nuogrindos įrengimas				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 N1-26-2		II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi	100m3	0.390	117.7017	45.90
2 F11-2-2		Skaldos (žvyro) pasluoksnis	m3	19.500	17.7085	345.32
3 N11-10		Skaldos pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais	m3	6.500	32.2339	209.52
4 N27P-22-2		Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu)	100m2	0.650	1328.7085	863.66
5 F27-1-3		Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	0.650	688.1183	447.28
6 N57P-1701		Iškasto grunto transportavimas autosavivarčiais, pakraunant ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 5 km)	t. m3	0.039	1882.6428	73.42
Skyriuje 6						1985.10
7 Kiti darbai						
1 F8-14-1		Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15m ir plotis 0,73m (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	2.400	23.1156	55.48
2 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		4.000	13.5936	54.37
Skyriuje 7						109.85
Žiniaraštyje 2						39542.54
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						8303.93
Iš viso žiniaraštyje 2						47846.47

Sudarė : **Direktorius**
Sergej Selkovenko
/Pavardė/